



G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina – Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01

Obchodné meno uchádzača: Doprastav, a. s.

Sídlo alebo miesto podnikania: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO uchádzača: 31 333 320

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Jozef Panica, vedúci útvaru obchodu závodu Zvolen

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 2 537 920,01

DPH v EUR (23 %): 583 721,60

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 3 121 641,61

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).*

Uchádzač vyhlasuje, že ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj)

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 03.02.2025

.....
Ing. Jozef Panica, vedúci útvaru obchodu závodu Zvolen
(osoba oprávnená na podpis na základe plnej moci)

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.


Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100

Bratislava, dňa 3.2.2025

Banková záruka č. [REDACTED]

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **Doprastav, a.s.**, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B (ďalej ako „**Uchádzač**“) predloží Vám, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (ďalej ako „**Beneficient**“) ako Verejnému obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako „**Ponuka**“) na predmet obstarávania, ktorým je „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina – Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“, Referenčné číslo: VO-000519, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2024 zo dňa 19.12.2024 pod číslom 31389 - MSP a v súlade so súťažnými podkladmi (ďalej ako „**Verejná súťaž**“). Za účelom zabezpečenia záväzkov Uchádzača voči Verejnému obstarávateľovi z viazanosti Ponuky vo Verejnej súťaži je Uchádzač povinný predložiť bankovú záruku, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto [REDACTED] dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

100.000,00 EUR
(slovom: jednotitisíc a 00/100 euro)
(ďalej len „**Zaručená suma**“),



5

6

7

8

E


C
H
E

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: "Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devíče–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina"

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Číslo objektu	Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
SO KA-526	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108	2 151 149,61	494 764,41	2 645 914,02
SO KA-526.01	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108	1 794 916,90	412 830,89	2 207 747,79
SO KA-526.01/C	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108	1 794 916,90	412 830,89	2 207 747,79
P21790	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x900, P21790, km 15,817	9 315,63	2 142,59	11 458,22
P21791	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P21791, km 14,311	7 616,68	1 751,84	9 368,52
P21792	Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21792, km 14,622	20 258,16	4 659,38	24 917,54
P21810	Čiastočná rekonštrukcia rúrového priepustu, P21810, km 14,292	12 450,32	2 863,57	15 313,89
P21810a	Čiastočná rekonštrukcia rúrového priepustu, P21810, km 14,292	2 706,05	622,39	3 328,44
P22353	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x1200, P22353, km 6,633	4 214,58	969,35	5 183,93
P22354	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22354, km 7,084	6 249,46	1 437,38	7 686,84
P22355	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22355, km 7,374	8 359,69	1 922,73	10 282,42
P22356	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22356, km 8,070	14 766,52	3 396,30	18 162,82
P22357	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22357, km 8,553	8 440,83	1 941,39	10 382,22
P22364	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22364, km 9,090	15 181,40	3 491,72	18 673,12
P22365	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22365, km 9,771	11 257,54	2 589,23	13 846,77
P22366	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22366, km 10,603	12 557,26	2 888,17	15 445,43
P22367	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22367, km 8,900	5 469,90	1 258,08	6 727,98
P22368	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22368, km 9,194	8 882,70	2 043,02	10 925,72
P22370	Prestavba na nový rámový priepust 700x600, P22370, km 10,113	18 210,42	4 188,40	22 398,82
P22371	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22371, km 10,798	8 447,88	1 943,01	10 390,89
P22372	Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22372, km 11,039	20 138,48	4 631,85	24 770,33
P22373	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22373, km 11,307	5 054,73	1 162,59	6 217,32
P22374	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22374, km 11,644	7 597,77	1 747,49	9 345,26
P22376	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22376, km 12,563	9 156,87	2 106,08	11 262,95
P22377	Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 2000x2000, P22377, km 12,982	29 314,58	6 742,35	36 056,93
SO KA-526.02	Priechod pre chodcov na ceste II/526 v obci Senohrad vrátane osvetlenia	14 874,44	3 421,12	18 295,56
SO KA-526.03	Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé	60 797,12	13 983,34	74 780,46
SO KA-526.03/C	Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie - trvalé	60 797,12	13 983,34	74 780,46
SO KA-526.04	Cesta II/526 v km 0,000 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	34 913,70	8 030,15	42 943,85
SO KA-526.04/C	Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	34 913,70	8 030,15	42 943,85
SO 526-007	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321	186 707,18	42 942,65	229 649,83
SO 526-007.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - mostný objekt	127 791,28	29 391,99	157 183,27
SO 526-007.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - úprava komunikácie	58 915,90	13 550,66	72 466,56
SO 526-008	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931	200 063,22	46 014,54	246 077,76
SO 526-008.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931 - mostný objekt	132 037,28	30 368,57	162 405,85
SO 526-008.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 v km 14,931 - úprava komunikácie	68 025,94	15 645,97	83 671,91
SPOLU		2 537 920,01	583 721,60	3 121 641,61



Podpis: Ing. Jozef Panica, vedúci útvaru obchodu závodu Zvolen
(osoba oprávnená na podpis na základe plnej moci)

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	157,000	2,41	378,37
2	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	40 642,000	0,74	30 075,08
3	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	21 733,000	1,19	25 862,27
4	113307225.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	157,000	2,43	381,51
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	42,000	1,60	67,20
6	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,000	2,95	182,90
7	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 274,000	0,27	343,98
8	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,000	0,94	18,80
9	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	109,000	3,17	345,53
10	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	212,550	14,47	3 075,60
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 222,819	4,41	18 622,63
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	0,46	72,22
13	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	200,000	1,97	394,00
14	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	200,000	1,12	224,00
15	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	7,99	49,38

2

Zakladanie

16	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	157,000	0,75	117,75
17	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	160,140	1,05	168,15

5

Komunikácie

18	561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	10 394,000	9,69	100 717,86
19	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	717,186	0,12	86,06
20	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	197,486	0,12	23,70
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	157,000	7,02	1 102,14
22	564961211.SR	Úprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	137,000	6,10	835,70
23	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	157,000	18,17	2 852,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	157,000	19,72	3 096,04
25	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	12 601,000	4,35	54 814,35
26	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	14,000	2,22	31,08
27	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	27,300	14,47	395,03
28	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	10 551,000	1,08	11 395,08
29	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	74 028,000	0,58	42 936,24
30	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	62 532,000	13,98	874 197,36
31	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 408,000	10,15	146 241,20
32	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 482,000	13,98	104 598,36

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	4 012,000	8,22	32 978,64
34	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 556,000	37,59	133 670,04
35	553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	57,000	287,80	16 404,60
36	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	534,000	7,05	3 764,70
37	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	534,000	17,62	9 409,08
38	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	120,000	4,70	564,00
39	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	120,000	17,62	2 114,40
40	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	12 299,000	1,36	16 726,64
41	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	12 601,000	0,59	7 434,59
42	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	272,000	3,91	1 063,52
43	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	3 150,000	5,56	17 514,00
44	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13 572,223	2,90	39 359,45
45	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	391 743,059	0,11	43 091,74
46	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	132,300	3,85	509,36
47	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	661,500	0,68	449,82
48	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9 431,304	4,70	44 327,13

99 Presun hmôt HSV

49	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15 274,424	0,12	1 832,93
----	-------------	--	---	------------	------	----------

1 794 916,90

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P21790 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x900, P21790, km 15,817

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,800	4,88	28,30
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,600	1,44	16,70
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,800	0,94	5,45
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	10,800	2,13	23,00
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,800	0,73	4,23
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,900	4,41	30,43
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,46	1,38
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	19,900	1,56	31,04

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	7,120	21,41	152,44
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	77,000	2,58	198,66
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,051	916,27	46,73
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,100	203,60	427,56
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,400	82,22	855,09
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,400	7,07	73,53
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,169	1 758,71	297,22
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	9,000	31,60	284,40
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	521,800	4,30	2 243,74

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	27,600	67,63	1 866,59
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	35,600	11,72	417,23
21	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	1,780	11,12	19,79
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	35,600	14,93	531,51

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	35,600	7,27	258,81
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	40,000	1,94	77,60
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	3,560	17,28	61,52
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,700	66,96	46,87
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	77,000	9,57	736,89
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,580	3,85	33,03
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	42,900	0,68	29,17
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,680	0,68	1,14
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,680	0,06	0,10

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	32,704	2,31	75,55
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,300	0,55	6,77
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 742,92	10,97
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	24,600	0,55	13,53
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,021	2 742,92	57,60
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	6,93	0,17

9 315,63

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P21791 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 1000x1000, P21791, km 14,311

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,000	21,41	21,41
2	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	4,502	31,60	142,26
3	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	261,000	4,30	1 122,30

5

Komunikácie

4	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	80,000	67,63	5 410,40
---	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,000	11,72	58,60
6	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,250	11,12	2,78
7	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	5,000	14,93	74,65

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
9	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
10	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	69,000	7,27	501,63
11	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,500	17,28	8,64

99

Presun hmôt HSV

12	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	48,797	2,31	112,72
----	-------------	--	---	--------	------	--------

7 616,68

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P21792 Prestavba na nový rúrový priepust DN500, P21792, km 14,622

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	81,900	4,88	399,67
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	13,400	1,44	19,30
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,200	2,95	221,84
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 030,400	0,27	548,21
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,700	0,94	6,30
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	6,700	2,13	14,27
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,700	0,73	4,89
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,810	4,41	612,15
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,200	15,28	965,70
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	123,240	14,47	1 783,28
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,900	0,46	15,59
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,400	1,56	6,86

2

Zakladanie

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	13,090	189,58	2 481,60
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,387	1 504,11	582,09

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	69,000	2,58	178,02
16	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,046	916,27	42,15
17	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,100	203,60	427,56
18	317353121.S	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m2	48,500	82,22	3 987,67
19	317353221.S	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m2	48,500	7,07	342,90
20	317361216.S	Výstuž mostných rímsov z betonárskej ocele 10 505	t	0,197	1 758,71	346,47
21	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímsov priamo	m	7,500	31,60	237,00
22	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	434,840	4,30	1 869,81

4

Vodorovné konštrukcie

23	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	14,500	18,80	272,60
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikácie

24	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	10,300	67,63	696,59
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	14,700	11,72	172,28
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
27	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
28	919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	10,700	8,88	95,02
29	286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	10,861	164,46	1 786,20
30	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	20,000	1,94	38,80
31	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	6,500	66,96	435,24
32	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	69,000	9,57	660,33
33	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,050	3,85	73,34
34	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	95,250	0,68	64,77
35	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,600	0,68	10,61
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,600	0,06	0,94

99 Presun hmôt HSV

37	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	172,446	2,31	398,35
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

38	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	40,900	0,55	22,50
39	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	2 742,92	38,40
40	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	81,800	0,55	44,99
41	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,070	2 742,92	192,00
42	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,084	6,93	0,58

20 258,16

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P21810 Čiastočná rekonštrukcia rúrového priepustu, P21810, km 14,292

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,000	4,88	78,08
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,000	2,95	47,20
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	432,000	0,27	116,64
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,314	4,41	204,24
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,000	15,28	198,64
6	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	25,350	14,47	366,81
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,000	0,46	9,20

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

8	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,930	21,41	62,73
9	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	117,000	2,58	301,86
10	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,078	916,27	71,47
11	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,500	203,60	712,60
12	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,000	82,22	822,20
13	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,000	7,07	70,70
14	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,313	1 758,71	550,48
15	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	7,500	31,60	237,00
16	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	435,000	4,30	1 870,50

5

Komunikácie

17	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	32,000	67,63	2 164,16
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	14,650	11,72	171,70
19	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,733	11,12	8,15
20	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	14,650	14,93	218,72

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
22	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	64,650	7,27	470,01
24	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	90,000	1,94	174,60
25	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,470	17,28	25,40
26	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	15,000	66,96	1 004,40
27	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	7,500	13,11	98,33
28	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	117,000	9,57	1 119,69
29	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	53,702	3,85	206,75
30	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	268,508	0,68	182,59
31	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,000	0,68	24,48
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	36,000	0,06	2,16

99 Presun hmôt HSV

33	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	54,397	2,31	125,66
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,000	0,55	24,20
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	2 742,92	41,14
36	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	44,000	0,55	24,20
37	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,037	2 742,92	101,49
38	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	22,000	4,01	88,22
39	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	31,680	7,64	242,04
40	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,298	6,93	2,07

12 450,32

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P21810a Čiastočná rekonštrukcia rúrového priepustu, P21810, km 14,292

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,500	4,88	2,44
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,000	1,44	1,44
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,500	0,94	0,47
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	0,500	2,13	1,07
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,500	0,73	0,37
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,838	4,41	25,75
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,500	15,28	7,64
8	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	0,975	14,47	14,11
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	0,46	5,52

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,320	21,41	6,85
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	18,000	2,58	46,44
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,012	916,27	11,00
13	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,500	203,60	101,80
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	3,000	82,22	246,66
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	3,000	7,07	21,21
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,040	1 758,71	70,35
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	2,001	31,60	63,23
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	116,000	4,30	498,80

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	12,000	67,63	811,56
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	1,600	11,72	18,75
21	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,080	11,12	0,89
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	1,600	14,93	23,89

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	25,100	7,27	182,48
26	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	30,000	1,94	58,20
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,160	17,28	2,76
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,300	66,96	20,09
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	18,000	9,57	172,26
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,558	3,85	25,25
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	32,790	0,68	22,30
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,720	0,68	0,49
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,720	0,06	0,04

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	9,811	2,31	22,66
----	-------------	--	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,800	0,55	2,64
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 742,92	5,49
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	4,800	0,55	2,64
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,004	2 742,92	10,97
39	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,400	4,01	9,62
40	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	3,456	7,64	26,40
41	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	6,93	0,23

2 706,05

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22353 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x1200, P22353, km 6,633

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	4,88	29,28
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,000	1,44	4,32
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,500	2,95	13,28
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,500	0,27	32,81
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500	0,94	1,41
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1,500	2,13	3,20
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	0,73	1,10
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,019	4,41	48,59
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,46	11,50
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,000	1,56	6,24

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	12,000	21,41	256,92
----	--------------	---	---	--------	-------	--------

5

Komunikácie

12	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	32,000	67,63	2 164,16
13	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	15,000	17,71	265,65
14	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	15,150	15,27	231,34

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	12,000	11,72	140,64
16	627471353R	Adhézy mostík zo sanačnej stierky	m2	0,600	11,12	6,67
17	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	12,000	14,93	179,16

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
19	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	80,000	7,27	581,60
20	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	15,000	1,94	29,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,200	17,28	20,74
22	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,919	3,85	11,24
23	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,595	0,68	9,92

99

Presun hmôt HSV

24	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	22,919	2,31	52,94
----	-------------	--	---	--------	------	-------

4 214,58

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22354 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x800, P22354, km 7,084

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	4,88	48,80
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,000	1,44	15,84
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,500	2,95	13,28
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,500	0,27	32,81
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,500	0,94	5,17
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	5,500	2,13	11,72
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,500	0,73	4,02
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,825	4,41	43,33
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,000	0,46	2,30
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,000	1,56	6,24

2

Zakladanie

11	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,780	189,58	1 095,77
12	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,213	1 504,11	320,38

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,710	21,41	15,20
14	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	35,000	2,58	90,30
15	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,023	916,27	21,07
16	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,900	203,60	183,24
17	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	7,500	82,22	616,65
18	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	7,500	7,07	53,03
19	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,076	1 758,71	133,66
20	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	3,795	31,60	119,92
21	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	220,000	4,30	946,00

4

Vodorovné konštrukcie

22	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	0,510	18,80	9,59
----	-------------	---	----	-------	-------	------

5

Komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	9,000	67,63	608,67

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	3,540	11,72	41,49
25	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,177	11,12	1,97
26	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	3,540	14,93	52,85

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
28	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
29	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	2,000	26,94	53,88
30	592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	8,080	4,99	40,32
31	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	44,540	7,27	323,81
32	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
33	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopecnostnej výstuže	m	0,350	17,28	6,05
34	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,000	66,96	267,84
35	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	35,000	9,57	334,95
36	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,325	3,85	43,60
37	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	56,625	0,68	38,51
38	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,600	0,68	6,53
39	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,600	0,06	0,58

99 Presun hmôt HSV

40	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	22,830	2,31	52,74
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

41	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,000	0,55	18,70
42	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,012	2 742,92	32,92
43	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	34,000	0,55	18,70
44	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,029	2 742,92	79,54
45	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,000	4,01	68,17
46	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	24,480	7,64	187,03
47	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	6,93	1,60

6 249,46

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22355 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22355, km 7,374

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	43,000	4,88	209,84
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,000	2,95	126,85
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 161,000	0,27	313,47
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,400	4,41	341,33
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,000	15,28	580,64
6	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	74,100	14,47	1 072,23
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	13,880	0,46	6,38

5

Komunikácie

8	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	18,560	67,63	1 255,21
---	--------------	---	----	--------	-------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
10	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo jazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	11,044	13,52	149,31
11	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	11,210	234,94	2 633,68
12	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	15,770	66,96	1 055,96
13	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	37,848	3,85	145,71
14	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	189,240	0,68	128,68
15	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	37,848	0,68	25,74
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	37,848	0,06	2,27

99

Presun hmôt HSV

17	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	86,417	2,31	199,62
----	-------------	--	---	--------	------	--------

8 359,69

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22356 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22356, km 8,070

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	117,900	3,90	459,81
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,600	1,44	49,82
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,600	2,95	296,77
4	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 716,200	0,27	733,37
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,300	0,94	16,26
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	17,300	2,13	36,85
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,300	0,73	12,63
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	184,530	4,41	813,78
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,100	15,28	459,93
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	58,695	14,47	849,32
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,100	0,46	19,37
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	8,200	1,56	12,79

2

Zakladanie

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,570	189,58	1 245,54
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,211	1 504,11	317,37

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	203,60	203,60
16	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,000	82,22	2 055,50
17	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,000	7,07	176,75
18	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,080	1 758,71	140,70
19	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	4,000	31,60	126,40
20	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910	4,30	997,21

4

Vodorovné konštrukcie

21	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	7,100	18,80	133,48
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

5

Komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	17,500	67,63	1 183,53

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,700	11,72	113,68
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
25	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
26	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	11,300	13,52	152,78
27	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	11,470	234,94	2 694,76
28	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	20,000	1,94	38,80
29	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	10,200	66,96	682,99
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,930	3,85	107,53
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	139,650	0,68	94,96
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,480	0,68	16,65
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,480	0,06	1,47

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	91,418	2,31	211,18
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,700	0,55	11,39
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 742,92	19,20
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	41,400	0,55	22,77
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,035	2 742,92	96,00
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	6,93	0,29

14 766,52

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22357 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22357, km 8,553

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	4,88	43,92
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,000	1,44	20,16
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000	2,95	5,90
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,000	0,27	14,58
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,000	0,94	6,58
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	7,000	2,13	14,91
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,73	5,11
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,600	4,41	15,88
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,000	0,46	6,44
10	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	9,500	1,56	14,82

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,800	21,41	17,13
12	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	69,000	2,58	178,02
13	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,046	916,27	42,15
14	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,280	203,60	464,21
15	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	17,000	82,22	1 397,74
16	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	17,000	7,07	120,19
17	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,211	1 758,71	371,09
18	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	7,606	31,60	240,35
19	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	441,000	4,30	1 896,30

5

Komunikácie

20	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	27,000	67,63	1 826,01
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	4,000	11,72	46,88
22	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,200	11,12	2,22
23	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	4,000	14,93	59,72

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
25	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04
26	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	43,000	7,27	312,61
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,400	17,28	6,91
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,96	60,26
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	69,000	9,57	660,33
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,160	3,85	8,32
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,800	0,68	7,34
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,160	0,68	1,47
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	0,06	0,13

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	23,089	2,31	53,34
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,000	0,55	14,30
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	2 742,92	24,69
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	26,000	0,55	14,30
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,022	2 742,92	60,34
39	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,000	4,01	52,13
40	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	18,720	7,64	143,02
41	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	6,93	1,22

8 440,83

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22364 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22364, km 9,090

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,800	4,88	365,02
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	49,000	1,44	70,56
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,300	2,95	148,39
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 358,100	0,27	366,69
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,500	0,94	23,03
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	24,500	2,13	52,19
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,500	0,73	17,89
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,265	4,41	406,89
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,800	15,28	531,74
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	67,860	14,47	981,93
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,400	0,46	19,50
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	49,900	1,56	77,84

2

Zakladanie

13	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,040	181,08	188,32
14	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,660	189,58	1 831,34
15	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,323	1 504,11	485,83

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

16	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,500	203,60	305,40
17	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	40,200	82,22	3 305,24
18	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	40,200	7,07	284,21
19	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,120	1 758,71	211,05

4

Vodorovné konštrukcie

20	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	10,900	18,80	204,92
21	464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	0,400	45,72	18,29

5

Komunikácie

22	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	7,200	67,63	486,94
----	--------------	---	----	-------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	594511112.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	14,100	77,45	1 092,05

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	13,500	11,72	158,22
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
26	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
27	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	8,000	13,52	108,16
28	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	8,120	234,94	1 907,71
29	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	9,500	66,96	636,12
31	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	24,525	3,85	94,42
32	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	122,625	0,68	83,39
33	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,800	0,68	15,50
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,800	0,06	1,37

99 Presun hmôt HSV

35	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	116,188	2,31	268,39
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

36	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,500	0,55	18,98
37	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,012	2 742,92	32,92
38	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	69,000	0,55	37,95
39	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,059	2 742,92	161,83
40	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	6,93	0,49

15 181,40

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22365 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22365, km 9,771

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,700	4,88	42,46
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	17,400	1,44	25,06
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,700	0,94	8,18
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	13,700	2,13	29,18
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,700	0,73	6,35
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,892	4,41	17,16
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,500	0,46	3,91
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	31,500	1,56	49,14

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,660	21,41	35,54
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	76,000	2,58	196,08
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,050	916,27	45,81
13	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,300	203,60	468,28
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	15,900	82,22	1 307,30
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	15,900	7,07	112,41
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,218	1 758,71	383,40
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	9,000	31,60	284,40
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	521,800	4,30	2 243,74

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	47,000	67,63	3 178,61
20	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	20,590	17,71	364,65
21	592460020100.SR	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	20,796	15,27	317,55

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	8,300	11,72	97,28
23	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,415	11,12	4,61
24	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	8,300	14,93	123,92

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
26	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	57,100	7,27	415,12
28	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	1,94	38,80
29	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,830	17,28	14,34
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,96	60,26
31	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	76,000	9,57	727,32
32	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,052	3,85	23,30
33	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	30,260	0,68	20,58
34	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,160	0,68	1,47
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	0,06	0,13

99 Presun hmôt HSV

36	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	49,597	2,31	114,57
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

37	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,000	0,55	11,00
38	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 742,92	19,20
39	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	0,55	22,00
40	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,034	2 742,92	93,26
41	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	6,93	0,28

11 257,54

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22366 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22366, km 10,603

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,000	4,88	53,68
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,000	1,44	31,68
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,000	0,94	10,34
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	16,000	2,13	34,08
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,000	0,73	8,03
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,892	4,41	17,16
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,100	0,46	4,65
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	31,000	1,56	48,36

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,540	21,41	54,38
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	86,000	2,58	221,88
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,057	916,27	52,23
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,600	203,60	529,36
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	17,000	82,22	1 397,74
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	17,000	7,07	120,19
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,246	1 758,71	432,64
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	10,000	31,60	316,00
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	579,780	4,30	2 493,05

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	47,700	67,63	3 225,95
20	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	30,110	17,71	533,25
21	592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	30,411	15,27	464,38

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	12,700	11,72	148,84
23	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,635	11,12	7,06
24	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	12,700	14,93	189,61

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
26	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	76,400	7,27	555,43
28	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	1,94	38,80
29	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,270	17,28	21,95
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,100	66,96	73,66
31	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	1,560	13,11	20,45
32	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	86,000	9,57	823,02
33	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,571	3,85	25,30
34	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	32,855	0,68	22,34
35	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,640	0,68	1,80
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,640	0,06	0,16

99 Presun hmôt HSV

37	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	52,962	2,31	122,34
----	-------------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

38	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,600	0,55	8,03
39	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	2 742,92	13,71
40	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	29,200	0,55	16,06
41	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,025	2 742,92	68,57
42	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	6,93	0,21

12 557,26

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22367 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 800x700, P22367, km 8,900

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,900	4,88	38,55
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,800	1,44	22,75
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,900	0,94	7,43
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	12,900	2,13	27,48
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,900	0,73	5,77
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,946	4,41	8,58
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,600	0,46	0,74
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5,300	1,56	8,27

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	6,720	21,41	143,88
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	25,000	2,58	64,50
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,017	916,27	15,58
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,800	203,60	162,88
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	4,800	82,22	394,66
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	4,800	7,07	33,94
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,070	1 758,71	123,11
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	2,000	31,60	63,20
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	115,960	4,30	498,63

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	7,400	67,63	500,46
20	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	17,590	17,71	311,52
21	592460020100.SR	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	17,766	15,27	271,29

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	33,600	11,72	393,79
23	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	1,680	11,12	18,68
24	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	33,600	14,93	501,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
26	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
27	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	150,500	7,27	1 094,14
28	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	10,000	1,94	19,40
29	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	3,360	17,28	58,06
30	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,400	66,96	26,78
31	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	25,000	9,57	239,25
32	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,906	3,85	11,19
33	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,530	0,68	9,88
34	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,960	0,68	0,65
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,960	0,06	0,06

99 Presun hmôt HSV

36	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	20,727	2,31	47,88
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

37	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000	0,55	3,30
38	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 742,92	5,49
39	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	12,000	0,55	6,60
40	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,010	2 742,92	27,43
41	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	6,93	0,08

5 469,90

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22368 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22368, km 9,194

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,500	4,88	61,00
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	25,000	1,44	36,00
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,500	0,94	11,75
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	17,500	2,13	37,28
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,500	0,73	9,13
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,700	0,46	3,08
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,200	1,56	31,51

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,380	21,41	29,55
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	72,000	2,58	185,76
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,048	916,27	43,98
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,200	203,60	447,92
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	15,400	82,22	1 266,19
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	15,400	7,07	108,88
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,208	1 758,71	365,81
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,000	31,60	252,80
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	463,820	4,30	1 994,43

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	30,300	67,63	2 049,19
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,900	11,72	80,87
21	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,345	11,12	3,84
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	6,900	14,93	103,02

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	53,800	7,27	391,13
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,690	17,28	11,92
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,96	60,26
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	72,000	9,57	689,04
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,885	3,85	14,96
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,425	0,68	13,21
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,160	0,68	1,47
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	0,06	0,13

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	34,613	2,31	79,96
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,500	0,55	9,08
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 742,92	16,46
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	33,000	0,55	18,15
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,028	2 742,92	76,80
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	6,93	0,24

8 882,70

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22370 Prestavba na nový rámový priepust 700x600, P22370, km 10,113

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	43,800	4,88	213,74
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,600	1,44	13,82
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,000	2,95	115,05
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 053,000	0,27	284,31
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,800	0,94	4,51
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	4,800	2,13	10,22
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,800	0,73	3,50
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,925	4,41	317,19
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600	15,28	421,73
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	53,820	14,47	778,78
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,800	0,46	12,33
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	31,600	1,56	49,30

2

Zakladanie

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,380	189,58	1 399,10
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,288	1 504,11	433,18

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,400	203,60	285,04
16	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	36,100	82,22	2 968,14
17	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	36,100	7,07	255,23
18	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,112	1 758,71	196,98
19	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	9,000	129,80	1 168,20
20	593830000276.SR	Mostný prefabrikát ramovy priepust 1xšxv 1000x700x600 mm	ks	9,000	615,95	5 543,55

4

Vodorovné konštrukcie

21	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	10,300	18,80	193,64
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

5

Komunikácie

22	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	17,800	67,63	1 203,81
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	11,700	11,72	137,12
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
25	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
26	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	30,400	15,49	470,90
27	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	8,500	66,96	569,16
29	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	22,125	3,85	85,18
30	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	110,625	0,68	75,23
31	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	20,400	0,68	13,87
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,400	0,06	1,22

99 Presun hmôt HSV

33	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	136,082	2,31	314,35
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	47,200	0,55	25,96
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	2 742,92	46,63
36	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	63,200	0,55	34,76
37	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,054	2 742,92	148,12
38	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	15,600	4,01	62,56
39	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	22,464	7,64	171,62
40	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,245	6,93	1,70

18 210,42

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22371 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22371, km 10,798

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,900	4,88	38,55
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,800	1,44	22,75
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,900	0,94	7,43
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	12,900	2,13	27,48
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,900	0,73	5,77
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,900	0,46	0,87
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,300	1,56	31,67

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,680	21,41	35,97
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	71,000	2,58	183,18
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,047	916,27	43,06
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,200	203,60	447,92
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	13,900	82,22	1 142,86
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	13,900	7,07	98,27
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,202	1 758,71	355,26
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,000	31,60	252,80
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	463,820	4,30	1 994,43

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	26,600	67,63	1 798,96
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	8,400	11,72	98,45
21	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,420	11,12	4,67
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	8,400	14,93	125,41

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	50,600	7,27	367,86
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,840	17,28	14,52
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,96	60,26
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	71,000	9,57	679,47
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,885	3,85	14,96
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,425	0,68	13,21
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,160	0,68	1,47
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	0,06	0,13

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	32,309	2,31	74,63
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,400	0,55	9,57
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 742,92	16,46
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	34,800	0,55	19,14
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,030	2 742,92	82,29
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,036	6,93	0,25

8 447,88

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22372 Prestavba na nový rúrový priepust DN800, P22372, km 11,039

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,800	4,88	369,90
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,200	1,44	31,97
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,700	2,95	190,87
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 746,900	0,27	471,66
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,100	0,94	10,43
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	11,100	2,13	23,64
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,100	0,73	8,10
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,352	4,41	530,75
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,500	15,28	649,40
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	82,875	14,47	1 199,20
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	55,200	0,46	25,39
12	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	25,800	1,56	40,25

2

Zakladanie

13	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	13,980	189,58	2 650,33
14	274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,428	1 504,11	643,76

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,100	203,60	427,56
16	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	52,400	82,22	4 308,33
17	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	52,400	7,07	370,47
18	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,169	1 758,71	297,22
19	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	9,000	31,60	284,40
20	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	521,800	4,30	2 243,74

4

Vodorovné konštrukcie

21	451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	15,100	18,80	283,88
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

5

Komunikácie

22	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	13,300	67,63	899,48
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	17,600	11,72	206,27
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
25	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04
26	919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	8,600	13,52	116,27
27	286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	8,729	234,94	2 050,79
28	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	1,94	38,80
29	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	10,200	66,96	682,99
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	28,372	3,85	109,23
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	141,860	0,68	96,46
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,480	0,68	16,65
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,480	0,06	1,47

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	136,413	2,31	315,11
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	45,700	0,55	25,14
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,016	2 742,92	43,89
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	91,400	0,55	50,27
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,078	2 742,92	213,95
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	6,93	0,65

20 138,48

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22373 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x600, P22373, km 11,307

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,700	4,88	18,06
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,400	1,44	10,66
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,700	0,94	3,48
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	8,700	2,13	18,53
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,700	0,73	2,70
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,100	0,46	1,43
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	8,700	1,56	13,57

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,480	21,41	31,69
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	58,000	2,58	149,64
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,038	916,27	34,82
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,500	203,60	305,40
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	8,100	82,22	665,98
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	8,100	7,07	57,27
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,126	1 758,71	221,60
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	6,000	31,60	189,60
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	347,870	4,30	1 495,84

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	12,600	67,63	852,14
----	--------------	---	----	--------	-------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,400	11,72	86,73
21	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	0,370	11,12	4,11
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,400	14,93	110,48

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	28,500	7,27	207,20
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,740	17,28	12,79
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,700	66,96	46,87
29	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,405	3,85	13,11
30	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	17,025	0,68	11,58
31	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,680	0,68	1,14
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,680	0,06	0,10

99 Presun hmôt HSV

33	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	21,801	2,31	50,36
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,000	0,55	4,40
35	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	2 742,92	8,23
36	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	16,000	0,55	8,80
37	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,014	2 742,92	38,40
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	6,93	0,12

5 054,73

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22374 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22374, km 11,644

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,700	4,88	37,58
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,400	1,44	22,18
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,700	0,94	7,24
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	12,700	2,13	27,05
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,700	0,73	5,62
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,200	0,46	1,01
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	14,500	1,56	22,62

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,480	21,41	31,69
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	66,000	2,58	170,28
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,044	916,27	40,32
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,000	203,60	407,20
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,600	82,22	1 035,97
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,600	7,07	89,08
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,189	1 758,71	332,40
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,000	31,60	252,80
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	463,820	4,30	1 994,43

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	18,100	67,63	1 224,10
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,400	11,72	86,73
21	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,370	11,12	4,11
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,400	14,93	110,48

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	53,600	7,27	389,67
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleповanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,740	17,28	12,79
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	66,96	60,26
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	66,000	9,57	631,62
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,885	3,85	14,96
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,425	0,68	13,21
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,160	0,68	1,47
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	0,06	0,13

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	26,590	2,31	61,42
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,000	0,55	9,90
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 742,92	16,46
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	36,000	0,55	19,80
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,031	2 742,92	85,03
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	6,93	0,26

7 597,77

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22376 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 700x700, P22376, km 12,563

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,500	4,88	31,72
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	13,000	1,44	18,72
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,500	0,94	6,11
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	11,500	2,13	24,50
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,500	0,73	4,75
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,400	0,46	1,10
9	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	28,000	1,56	43,68

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,600	21,41	55,67
11	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	72,000	2,58	185,76
12	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,048	916,27	43,98
13	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,200	203,60	447,92
14	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,800	82,22	1 052,42
15	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,800	7,07	90,50
16	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,208	1 758,71	365,81
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,000	31,60	252,80
18	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	463,820	4,30	1 994,43

5

Komunikácie

19	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	33,900	67,63	2 292,66
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	13,000	11,72	152,36
21	627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,650	11,12	7,23
22	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	13,000	14,93	194,09

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
24	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	48,52	97,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	66,000	7,27	479,82
26	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
27	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,300	17,28	22,46
28	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,000	66,96	66,96
29	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	72,000	9,57	689,04
30	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,125	3,85	15,88
31	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	20,625	0,68	14,03
32	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,400	0,68	1,63
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,400	0,06	0,14

99 Presun hmôt HSV

34	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	36,742	2,31	84,87
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,600	0,55	10,23
36	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 742,92	19,20
37	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	37,200	0,55	20,46
38	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,032	2 742,92	87,77
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	6,93	0,27

9 156,87

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.01C Rekonštrukcia cesty II/526 v km 6,291 - 16,108

Podčasť: P22377 Čiastočná rekonštrukcia ŽB rám. priepustu 2000x2000, P22377, km 12,982

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,200	4,88	113,22
2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	46,400	1,44	66,82
3	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,200	0,94	21,81
4	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	28,200	2,13	60,07
5	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	9,750	14,47	141,08
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,200	0,73	16,94
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,725	4,41	7,61
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,300	15,28	50,42
9	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	6,435	14,47	93,11
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,400	0,46	22,72
11	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	92,700	1,56	144,61

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

12	311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	26,180	21,41	560,51
13	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	164,000	2,58	423,12
14	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,109	916,27	99,87
15	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	4,900	203,60	997,64
16	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	29,800	82,22	2 450,16
17	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	29,800	7,07	210,69
18	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,470	1 758,71	826,59
19	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	18,000	31,60	568,80
20	55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	1 043,600	4,30	4 487,48

5

Komunikácie

21	594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	151,400	67,63	10 239,18
----	--------------	---	----	---------	-------	-----------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	130,900	11,72	1 534,15
23	627471353R	Adhézny mostík zo sanačnej stierky	m2	6,545	11,12	72,78
24	627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	130,900	14,93	1 954,34

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	112,77	112,77
26	914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	48,52	48,52
27	935111211.S	Osadenie priekopového žlabu z betonových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	26,38	52,76
28	592270001800	<i>Tvárnica priekopová 1xšxv 620x300x154,5(75) mm; (napr. PREMAC TBM 1-60)</i>	ks	6,600	4,11	27,13
29	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	130,900	7,27	951,64
30	938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	1,94	19,40
31	959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	13,900	17,28	240,19
32	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,900	66,96	127,22
33	977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	164,000	9,57	1 569,48
34	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,285	3,85	24,20
35	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	31,425	0,68	21,37
36	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,560	0,68	3,10
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,560	0,06	0,27

99 Presun hmôt HSV

38	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	123,325	2,31	284,88
----	-------------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

39	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,300	0,55	24,37
40	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t	0,016	2 742,92	43,89
41	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	16,000	0,55	8,80
42	246170001000.S	<i>Lak asfaltový opravný</i>	t	0,014	2 742,92	38,40
43	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	36,600	4,01	146,77
44	628340000100.S	<i>Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou</i>	m2	52,704	7,64	402,66
45	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,439	6,93	3,04

29 314,58

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.02 Priechod pre chodcov na ceste II/526 v obci Senohrad vrátane osvetlenia

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,100	2,76	5,80
2	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,56	4,68
3	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	8,900	2,57	22,87
4	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	4,88	14,64
5	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,400	1,97	8,67
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,900	2,95	35,11
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	321,300	0,38	122,09
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,400	0,94	4,14
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,73	2,19
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,420	52,20	1 118,12
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,000	0,46	11,96
12	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,000	2,30	32,20
13	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	14,000	1,12	15,68
14	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	0,433	7,35	3,18

2

Zakladanie

15	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,155	189,58	218,96
----	-------------	---	----	-------	--------	--------

5

Komunikácie

16	564871119.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm	m2	26,040	22,30	580,69
17	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	28,910	23,18	670,13
18	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	21,930	18,97	416,01
19	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	7,558	33,08	250,02

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	70,48	140,96
21	404410027100	Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 1250 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	58,74	117,48

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	35,24	70,48
23	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	2,000	222,92	445,84
24	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,59	1,18
25	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	18,960	10,16	192,63
26	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	18,960	0,59	11,19
27	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	8,000	18,96	151,68
28	592170000900.S	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	8,000	6,81	54,48
29	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,180	14,12	256,70
30	59217000330.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x100x250 mm, sivá	ks	37,000	6,17	228,29
31	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,546	3,85	2,10
32	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,638	0,94	1,54
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,620	0,06	0,28

99 Presun hmôt HSV

34	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,541	6,93	183,93
----	-------------	--	---	--------	------	--------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

35	210010065	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne	m	4,000	4,41	17,64
36	345710004400	Rúrka oceľová pancierová pozinkovaná 6036 ZNM DN 44, KOPOS	m	4,000	25,07	100,28
37	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	28,000	3,02	84,56
38	286530130100	Spojka nasúvací HDPE DN 110, 02110 FA, čierna, KOPOS	ks	3,000	7,96	23,88
39	345710006260	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE červená KF 09110 UVFA, D 110 mm, KOPOS	m	28,000	9,77	273,56
40	210010169	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	7,000	2,68	18,76
41	345710000755	Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4040 LA, D 40 mm, KOPOS	m	7,000	6,06	42,42
42	345710038350	Príchytka plastová 5340HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 40 mm, čierna PC-ABS, KOPOS	ks	7,000	0,88	6,16
43	210050742	Odbočné spoje C svorkou do 120 mm2	ks	4,000	20,49	81,96
44	KSP000003776	Svorka prúdová odbočná Al-Al, ENSTO SL37	ks	4,000	6,06	24,24
45	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	3,25	39,00
46	210120002	Závitová poistka s predným privodom E 33 do 63 A	ks	3,000	9,42	28,26
47	345290001000	Hlavica poistková 2320-11 E33 otras.	ks	3,000	3,43	10,29
48	345290009200	Patrón poistkový 35A	ks	3,000	3,03	9,09
49	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	26,57	26,57
50	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000	72,73	72,73
51	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	26,58	53,16
52	210201853	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	2,000	93,25	186,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	316740000200P	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD-OP-06, výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	2,000	991,25	1 982,50
54	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	2,000	24,15	48,30
55	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	2,000	67,08	134,16
56	210201964P	Montáž svetidla LED na výložník do 10 kg	ks	2,000	62,12	124,24
57	348370001601	Svietidlo uličné LED SITECO Streetlight 11 midi, na stĺp alebo výložník 1x139W, 16090 lm, IP66	ks	2,000	616,86	1 233,72
58	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	53,81	107,62
59	EXX000011109	Výložník V1T-OP-30-114-Z pozinkovaný	ks	1,000	211,47	211,47
60	EXX000011110	Výložník V1T-OP-40-114-Z pozinkovaný	ks	1,000	315,07	315,07
61	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	3,91	78,20
62	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,840	3,30	62,17
63	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	2,23	44,60
64	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	3,30	41,25
65	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	3,08	12,32
66	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	2,06	8,24
67	210800023	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	6,000	0,74	4,44
68	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	6,000	1,66	9,96
69	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	36,000	1,36	48,96
70	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	36,000	9,03	325,08
71	210901060	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x10	m	10,000	1,57	15,70
72	341110028700	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm2	m	10,000	2,54	25,40
73	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	35,000	0,53	18,55
74	PM	Podružný materiál	%	0,030	1,41	0,04
75	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,500	1,41	0,71

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

76	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,600	99,85	159,76
77	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,600	14,91	83,50
78	460300002.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	5,600	4,11	23,02
79	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	5,600	10,22	57,23
80	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, záspy a bez šácht, pevné steny	m	12,000	182,08	2 184,96
81	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,35	7,00
82	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená	m	20,000	0,41	8,20
83	460510102.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových rúr do D 150 mm	m	12,000	17,09	205,08
84	142110000100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 140 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 11 353.0	m	12,000	33,48	401,76
85	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,000	26,02	52,04
86	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	2,000	1,76	3,52
87	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	7,64	76,40

95-M

Revízie

88	950106025	Východisková revízia el. zariadenia, prehliadka, merania, skúšky, vystavenie správy	hod	5,000	35,24	176,20
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	3,000	29,37	88,11

14 874,44

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.03/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dopravné značenie – trvalé

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,144	2,95	18,12
2	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	165,888	0,27	44,79
3	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,144	0,94	5,78
4	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,059	4,41	48,77

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	64,000	70,48	4 510,72
6	404410036330VR	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-21, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	52,86	264,30
7	404410036330VR 1	Smerovacia tabuľa ZDZ 705-11, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	52,86	264,30
8	404410036330	Regulačná značka ZDZ 264 "Koniec zákazu predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	26,000	58,74	1 527,24
9	404410036240	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	26,000	58,74	1 527,24
10	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,25	92,50
11	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	64,000	1,17	74,88
12	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	224,000	10,34	2 316,16
13	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	64,000	9,40	601,60
14	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	17,000	70,48	1 198,16
15	404410113163	Informatívna značka ZDZ 305-50 "Obec (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,74	117,48
16	404410113172	Informatívna značka ZDZ 306-50 "Koniec obce (1-riadkový názov)", Zn lisovaná, V2-600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,74	117,48
17	404410001965	Výstražná značka ZDZ 141-10 "Deti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	44,64	44,64
18	404410177158VR 1	Tabuľový smerník doľava ZDZ 363-10, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	140,96	563,84
19	404410177158VR 2	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-20, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	140,96	704,80
20	404410176114	Návesť ZDZ 340-52 "Miestna návesť (hranica okresu, 1 riadok)", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,74	117,48
21	404410177158VR 3	Tabuľový smerník doprava ZDZ 363-30, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	140,96	140,96
22	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 318,000	0,76	1 761,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	7 797,000	0,76	5 925,72
24	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15 305,000	1,35	20 661,75
25	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	165,000	2,35	387,75
26	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	420,000	10,16	4 267,20
27	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	25 585,700	0,07	1 791,00
28	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	420,000	0,59	247,80
29	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	3,000	7,88	23,64
30	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	16,000	1,94	31,04
31	979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,310	4,58	1,42

99

Presun hmôt HSV

32	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,002	0,12	2,28
----	-------------	--	---	--------	------	------

M

Práce a dodávky M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

33	220960602.SVR	Montáž merača rýchlosti cestných vozidiel s napájaním z verejného osvetlenia VO	ks	2,000	998,50	1 997,00
34	404450002100.SV R	Merač rýchlosti vozidiel 3 miestny, napájanie z verejného osvetlenia	ks	2,000	4 698,80	9 397,60

60 797,12

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina
Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO KA-526 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 0,000 - 16,108

Časť: SO KA-526.04/C Cesta II/526 v km 6,291 - 16,108 - dop. opatrenia a značenie počas výstavby

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	9159005PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: 131 - 2x, 254 - 2x, 135 - 2x, 212-10 - 2x, 265 - 2x, 701-55 (svetlo na každej) - 2x, 702-45 (svetlo na každej druhaj) -50x, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x7 inštalácií schémy)	deň	90,000	140,61	12 654,90
2	9159006PC	Prenosné DDZ pre SO KA-526.04 v extraviláne (viď PD schéma DDZ (2 sady): 131-501-50-2x2, 253-70 - 2x2, 254 - 2x2, 135 - 2x2, 253-70 -2x2, 254 - 2x2, 212-20 - 1x2, 701-54 - 1x2, 702-42-39x2, vodorovne 601-50-T-0,12 a 604 spolu 156m; 2x27 inštalácií schémy)	deň	120,000	185,49	22 258,80

34 913,70

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO 526-007 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321

Časť: SO 526-007.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321 - mostný objekt

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	134,000	0,95	127,30
2	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	134,000	1,14	152,76
3	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	18,000	45,84	825,12
4	286140012100	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	511,70	1 535,10
5	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	200,000	10,91	2 182,00
6	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	25,000	8,81	220,25
7	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,300	1,56	5,15
8	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	8,800	7,81	68,73
9	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	170,700	3,90	665,73
10	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,100	16,86	187,15
11	151730012.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 10 m	m2	15,200	140,96	2 142,59
12	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,500	2,95	10,33
13	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,500	0,27	6,62
14	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,600	2,95	488,52
15	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 471,200	0,27	1 207,22
16	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,500	0,94	3,29
17	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	6,000	2,61	15,66
18	581250000190.S	Zemina surová ílová	m3	6,000	49,34	296,04
19	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	298,080	4,41	1 314,53
20	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,100	5,17	584,73
21	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	171,795	14,47	2 485,87
22	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	68,000	2,30	156,40
23	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	68,000	1,12	76,16
24	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,101	7,87	16,53

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Zakladanie

25	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	3,800	164,34	624,49
26	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,500	148,45	222,68
27	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	17,000	12,04	204,68
28	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	4,85	9,70
29	286520039700	Prechodka PVC, hrdlo RAUDRIL/koniec rúry KG, DN 160/160, REHAU	ks	2,000	25,33	50,66
30	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	2,200	10,35	22,77
31	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	56,700	1,96	111,13
32	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	170,000	2,51	426,70
33	221942121.S	Nastraženie a zabaranie ocel. ihel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	40,000	199,70	7 988,00
34	1348700011305.S	Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	40,000	74,83	2 993,20
35	228941121.S	Vytiahnutie oceľových ihel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	40,000	199,70	7 988,00
36	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	8,100	181,08	1 466,75
37	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	3,600	189,58	682,49
38	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,700	170,85	119,60
39	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	11,000	45,36	498,96
40	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	11,000	7,07	77,77
41	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	164,000	14,40	2 361,60
42	289472211	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-100 mm	m2	47,300	12,40	586,52
43	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	148,000	0,75	111,00
44	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	150,960	1,75	264,18
45	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	74,000	1,46	108,04
46	693410000100.S	Geosyntetické ílové tesnenie GCL W05	m2	85,100	6,46	549,75
47	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	27,400	6,99	191,53

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

48	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	8,700	203,60	1 771,32
49	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	30,500	82,22	2 507,71
50	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	30,500	7,07	215,64
51	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,560	1 758,71	2 743,59
52	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,300	189,24	1 381,45
53	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	15,000	189,58	2 843,70
54	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	38,600	51,82	2 000,25
55	334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	11,100	63,36	703,30
56	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	38,600	7,07	272,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	11,100	7,07	78,48
58	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,800	1 758,71	3 165,68
59	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,880	1 758,71	1 547,66

4 Vodorovné konštrukcie

60	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	26,500	189,58	5 023,87
61	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	24,700	70,11	1 731,72
62	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	24,700	9,29	229,46
63	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	6,420	1 758,71	11 290,92
64	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,000	181,08	543,24
65	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,190	1 623,58	308,48
66	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,000	51,82	259,10
67	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,000	7,07	35,35
68	451315116.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m2	0,700	19,44	13,61
69	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,090	4 476,95	402,93
70	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	0,250	45,72	11,43
71	463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	11,600	54,89	636,72
72	465311111.S	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	8,450	47,27	399,43

5 Komunikácie

73	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	114,000	0,58	66,12
74	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	57,000	13,34	760,38
75	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	57,000	93,98	5 356,86
76	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	73,000	70,78	5 166,94
77	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	73,000	15,05	1 098,65

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

78	6226612115.S	Náter kameňa mosta olejový ochranný	m2	47,300	12,86	608,28
79	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	112,000	11,72	1 312,64

8 Rúrové vedenie

80	894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN400, DN 400, výška 1000 mm	ks	2,000	19,41	38,82
81	286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	185,60	371,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	9,700	147,89	1 434,53
83	911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvarovanej siete	m	40,000	257,26	10 290,40
84	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	4,70	37,60
85	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	17,62	140,96
86	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	112,77	225,54
87	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	195,61	391,22
88	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	4,000	16,34	65,36
89	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	33,800	15,49	523,56
90	9361711215.S	Kovové doplnky mostného vybavenia + šróbotyče, matice a podložky M24-6.8, dodávka+montáž vrátane PKO	ks	40,000	7,80	312,00
91	939110139	Merací bod	ks	6,000	70,39	422,34
92	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	60,500	16,21	980,71
93	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	60,500	36,65	2 217,33
94	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	60,500	5,29	320,05
95	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	6,800	42,52	289,14
96	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	8,700	38,35	333,65
97	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	15,000	66,96	1 004,40
98	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	24,900	19,02	473,60
99	9771411204.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	204,000	11,98	2 443,92
100	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	40,000	17,97	718,80
101	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	123,574	10,15	1 254,28
102	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 583,646	0,27	967,58
103	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	72,520	0,06	4,35
104	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	51,054	4,70	239,95

99

Presun hmôt HSV

105	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	485,693	2,31	1 121,95
-----	-------------	--	---	---------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

106	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	39,000	0,55	21,45
107	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	2 742,92	38,40
108	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	78,000	0,55	42,90
109	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,066	2 742,92	181,03

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	32,000	0,55	17,60
111	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	36,800	5,29	194,67
112	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	127,400	3,88	494,31
113	245610001300.S	<i>2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica</i>	kg	101,920	15,86	1 616,45
114	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	127,400	4,01	510,87
115	628340000100.S	<i>Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou</i>	m2	146,510	7,64	1 119,34
116	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,332	6,93	9,23

127 791,28

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO 526-007 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-007 km 9,321

Časť: SO 526-007.02 Rekonštrukcia mosta ev. č 526-007 km 9,321 – úprava komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	425,000	1,16	493,00
2	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	239,000	1,49	356,11
3	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	215,000	2,53	543,95
4	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asphaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	446,500	1,46	651,89
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	213,020	1,60	340,83
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,210	2,95	86,17
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	204,470	0,27	55,21
8	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	213,020	2,95	628,41
9	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 751,540	0,27	1 552,92
10	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,973	0,94	83,63
11	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	97,060	2,13	206,74
12	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	100,885	14,47	1 459,81
13	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	23,100	2,95	68,15
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,750	0,73	43,62
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	394,087	4,41	1 737,92
16	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	491,000	0,46	225,86
17	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	292,100	1,56	455,68
18	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	292,100	2,30	671,83
19	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	292,100	1,12	327,15
20	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,026	7,99	72,12

2

Zakladanie

21	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	77,000	0,75	57,75
22	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	78,540	2,17	170,43
23	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	626,000	0,75	469,50
24	693110005200x	Geotextília polyesterová NTB 300k g/M2, š	m2	638,520	1,47	938,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikácie

25	561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	265,000	9,69	2 567,85
26	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	18,285	26,34	481,63
27	585910001500.S	Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	4,924	0,12	0,59
28	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	515,650	7,02	3 619,86
29	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	197,999	18,17	3 597,64
30	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	230,261	19,72	4 540,75
31	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	168,800	5,64	952,03
32	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	49,160	2,22	109,14
33	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	82,665	14,47	1 196,16
34	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	517,000	0,83	429,11
35	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	974,000	0,58	564,92
36	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	452,800	13,98	6 330,14
37	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	465,400	10,15	4 723,81

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	33,590	8,22	276,11
39	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	33,590	37,59	1 262,65
40	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	79,670	9,40	748,90
41	553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceleové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	79,670	48,16	3 836,91
42	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	4,70	37,60
43	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	17,62	140,96
44	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	137,000	1,35	184,95
45	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	6,860	1,35	9,26
46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	143,860	0,07	10,07
47	9159071PC	Prenosné DDZ pre SO 526-007 (viď PD schéma DDZ: DZ 267-2x, DZ 254-2x, DZ 253-6x, DZ 212-1x, DZ 135-2x, DZ 701-1x, DZ 702-13x, blikač-8x, vodor. 2x5m + 2x290 m, SSS-1x; 2 inštalácie schémy,)	deň	60,000	90,22	5 413,20
48	919726542.S	Tesnenie dilačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	381,500	8,27	3 155,01
49	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	144,020	3,78	544,40
50	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	144,030	5,34	769,12
51	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	241,707	2,90	700,95

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 237,103	0,11	466,08
53	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	48,375	0,06	2,90
54	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	97,732	4,70	459,34

99

Presun hmôt HSV

55	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	721,359	0,12	86,56
----	-------------	--	---	---------	------	-------

58 915,90

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO 526-008 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931

Časť: SO 526-008.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931 - mostný objekt

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	104,000	0,95	98,80
2	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	104,000	1,14	118,56
3	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	18,000	45,84	825,12
4	286140012100	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,000	511,70	1 535,10
5	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	200,000	10,91	2 182,00
6	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	25,000	8,81	220,25
7	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,400	1,56	9,98
8	125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m3	15,300	7,81	119,49
9	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	299,100	3,90	1 166,49
10	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,000	16,86	168,60
11	151730012.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 10 m	m2	15,400	140,96	2 170,78
12	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	224,400	2,95	661,98
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 598,800	0,27	1 781,68
14	171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	4,400	2,61	11,48
15	581250000190.S	Zemina surová ílová	m3	4,400	49,34	217,10
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	403,920	4,41	1 781,29
17	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	203,000	5,17	1 049,51
18	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	200,850	14,47	2 906,30
19	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	64,000	2,30	147,20
20	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	64,000	1,12	71,68
21	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,978	7,87	15,57

2

Zakladanie

22	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	3,800	164,34	624,49
23	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,500	148,45	222,68
24	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	19,000	12,04	228,76
25	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	4,85	9,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	286520039700	Prechodka PVC, hrdlo RAUDRIL/koniec rúry KG, DN 160/160, REHAU	ks	2,000	25,33	50,66
27	2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	3,000	10,35	31,05
28	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	78,500	1,96	153,86
29	221942121.S	Nastraženie a zabaranie oceľ. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	40,000	199,70	7 988,00
30	1348700011305.S	Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	40,000	74,83	2 993,20
31	228941121.S	Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	40,000	199,70	7 988,00
32	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	4,900	181,08	887,29
33	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	2,000	189,58	379,16
34	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	2,700	170,85	461,30
35	274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,400	189,58	1 971,63
36	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	41,400	45,36	1 877,90
37	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	41,400	7,07	292,70
38	274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,560	1 562,84	2 438,03
39	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	98,000	14,40	1 411,20
40	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	140,000	0,75	105,00
41	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	142,800	1,75	249,90
42	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	70,000	1,46	102,20
43	693410000100.S	Geosyntetické ilové tesnenie GCL W05	m2	80,500	6,46	520,03
44	289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	40,300	6,99	281,70

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

45	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	6,300	203,60	1 282,68
46	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	27,000	82,22	2 219,94
47	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	27,000	7,07	190,89
48	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,090	1 758,71	1 916,99
49	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	31,200	189,58	5 914,90
50	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	87,000	51,82	4 508,34
51	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	87,000	7,07	615,09
52	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,680	1 758,71	8 230,76

4 Vodorovné konštrukcie

53	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	18,500	189,58	3 507,23
54	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	56,000	70,11	3 926,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	56,000	9,29	520,24
56	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,630	1 758,71	8 142,83
57	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,000	181,08	543,24
58	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,200	1 623,58	324,72
59	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,000	51,82	259,10
60	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,000	7,07	35,35
61	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,050	4 476,95	223,85
62	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	0,250	45,72	11,43
63	463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklíňovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	3,920	54,89	215,17
64	465311111.S	Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	6,200	47,27	293,07

5 Komunikácie

65	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	68,000	0,58	39,44
66	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	34,000	13,34	453,56
67	578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	34,000	93,98	3 195,32
68	5945111115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	53,300	70,78	3 772,57
69	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	53,300	15,05	802,17

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

70	622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	38,000	3,20	121,60
71	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	122,000	11,72	1 429,84
72	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	38,000	20,76	788,88
73	627471171	Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	38,000	11,12	422,56

8 Rúrové vedenie

74	894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN400, DN 400, výška 1000 mm	ks	2,000	19,41	38,82
75	286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	185,60	371,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

76	9111311115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	9,900	147,89	1 464,11
77	911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvarovanej siete	m	40,000	257,26	10 290,40
78	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	4,70	37,60
79	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	17,62	140,96
80	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	112,77	225,54
81	9141121115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	195,61	391,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	17,400	15,49	269,53
83	9361711215.S	Kovové doplnky mostného vybavenia + šróbotyče, matice a podložky M24-6.8, dodávka+montáž vrátane PKO	ks	30,000	7,80	234,00
84	936941229	Osadenie mostného odvodňovača	ks	1,000	23,28	23,28
85	5524100038095	Mostný odvodňovač	ks	1,000	615,54	615,54
86	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	63,100	9,20	580,52
87	939110139	Merací bod	ks	6,000	70,39	422,34
88	948102011.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	43,000	16,21	697,03
89	948102111.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	43,000	36,65	1 575,95
90	948102191.S	Dočasný podperný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	43,000	5,29	227,47
91	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	13,800	38,35	529,23
92	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	14,500	66,96	970,92
93	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	20,000	19,02	380,40
94	97714112047.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 250 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	156,000	14,98	2 336,88
95	9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	30,000	17,97	539,10
96	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,864	10,15	1 074,52
97	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 070,056	0,27	828,92
98	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	66,240	0,06	3,97
99	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,624	4,70	186,23

99 Presun hmôt HSV

100	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	494,262	2,31	1 141,75
-----	-------------	---	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

101	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	107,000	0,55	58,85
102	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037	2 742,92	101,49
103	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	214,000	0,55	117,70
104	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,182	2 742,92	499,21
105	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	109,600	3,88	425,25
106	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	87,680	15,86	1 390,60
107	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	109,600	4,01	439,50
108	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	126,040	7,64	962,95
109	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,296	6,93	8,98

132 037,28

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, I.etapa–úseky v rámci okresu Krupina

Časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108

Objekt: SO 526-008 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-008 km 14,931

Časť: SO 526-008.02 Rekonštrukcia mosta ev.č.526-008 v km 14,931 - úprava komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	501,200	1,16	581,39
2	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	372,000	3,00	1 116,00
3	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	334,500	3,91	1 307,90
4	113307141.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	158,000	2,31	364,98
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	235,690	1,60	377,10
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,900	2,95	97,06
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	230,300	0,27	62,18
8	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	328,690	2,95	969,64
9	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 363,630	0,27	1 718,18
10	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	125,900	0,94	118,35
11	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	233,000	2,13	496,29
12	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	349,788	14,47	5 061,43
13	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	28,200	2,95	83,19
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,000	0,73	67,89
15	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	424,242	4,41	1 870,91
16	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	435,500	0,46	200,33
17	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	329,000	1,56	513,24
18	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	329,000	2,30	756,70
19	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	329,000	1,12	368,48
20	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	10,166	7,99	81,23

2

Zakladanie

21	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírký od 0 do 3 m	m2	94,000	0,75	70,50
22	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	95,880	2,17	208,06

5

Komunikácie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	442,150	7,02	3 103,89
24	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	244,750	18,17	4 447,11
25	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	270,600	19,72	5 336,23
26	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	158,500	5,64	893,94
27	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	32,000	2,22	71,04
28	583410004400.S	<i>Štrkodrva frakcia 0-63 mm</i>	t	62,071	14,47	898,17
29	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	270,610	0,83	224,61
30	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	846,750	0,58	491,12
31	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	602,000	13,98	8 415,96
32	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	385,800	10,15	3 915,87

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	9,000	8,22	73,98
34	553550000100.S	<i>Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet</i>	m	9,000	37,59	338,31
35	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 1,9 m	m	85,000	9,40	799,00
36	553550000600.S	<i>Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet</i>	m	85,000	48,16	4 093,60
37	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	4,70	37,60
38	404490000300.S	<i>Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom</i>	ks	8,000	17,62	140,96
39	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	140,000	1,35	189,00
40	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	19,300	1,35	26,06
41	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	159,300	0,07	11,15
42	9159081PC	Prenosné DDZ pre SO 526-008.02 etapa č.I (viď PD schéma DDZ: DZ 131-2x, 135-3x, 254-2x, 253-5x, 267-2x, SSS-3ks, 702-19x, letiaci bod (5sv.)-1x, 201-1x, 212-1x, 701-1x, blikače-3x, 601-420m, 604-6m;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	60,000	141,67	8 500,20
43	9159082PC	Prenosné DDZ pre SO 526-008.02 etapa č.II (viď PD schéma DDZ: DZ 131-2x, 135-3x, 254-2x, 253-5x, 267-2x, SSS-3ks,702-11x, 201-1x, 212-1x, 701-3x, blikače-9x, 601-420m, 604-6m;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	15,000	141,67	2 125,05
44	9159083PC	Prenosné DDZ pre SO 526-008.02 etapa č.III (viď PD schéma DDZ: DZ 131-2x, 101-1x, 254-2x, 253-4x, 114-10 - 1x, 203-1x, 267-2x, 201-1x, 212-1x, 701-3x, blikače-9x, 304-1x, 114-20 -1x, 702-3x;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	15,000	141,67	2 125,05
45	919726542.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm	m	134,000	8,27	1 108,18
46	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	151,160	3,78	571,38
47	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	151,160	5,34	807,19

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	17,500	13,26	232,05
49	5922700001PC	<i>Tvárnica priekopová betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm</i>	ks	35,350	11,24	397,33
50	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	51,100	5,56	284,12
51	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	303,199	2,90	879,28
52	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 477,568	0,11	492,53
53	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,146	3,85	8,26
54	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,730	0,68	7,30
55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,263	0,06	4,52
56	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	79,136	4,70	371,94

99

Presun hmôt HSV

57	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	941,108	0,12	112,93
----	-------------	--	---	---------	------	--------

68 025,94