



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- SO01 :
- B 7 Vybúranie okien spolu s int. aj ext. parapetmi
 - B 8 Vybúranie brán
 - B 21 Vybúranie prvkov oplechovania
 - B 22 Demontáž servisných rebrikov
 - B 23 Vybúranie exteriérových spevnených plôch
 - B 24 Demontáž exteriérových žalúzií
 - B 25 Demontáž exteriérového teplovodu v rátane podpier a základov
 - B 27 Vybúranie exteriérového komína

SO03 :

- B 1 Vybúranie interiérovej steny
- B 5 Vybúranie nových otvorov pre dvere +kapsa na nové preklady
- B 6 Vybúranie dverí spolu so zárubňou
- B 9 Vybúranie zasklených stien
- B 10 Demontáž sanity
- B 11 Vybúranie otvoru pre výťah v podlahe aj v doske
- B 12 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy
- B 13 Vybúranie podhládov
- B 14 Vybúranie segmentu strešného svetlíka
- B 15 Vybúranie hydrantu
- B 16 Vybúranie zvsílích dažďových zvodov
- B 17 Vybúranie obkladov
- B 18 Vybúranie častí nesúdržnej omietky na stenách, stĺpoch, nosníkoch a stropoch
- B 20 Demontáž vykurovacích telies a rozvodov
- B 26 Vybúranie základu strojov presahujúcich nad podlahovou nášlapnou vrstvou

SO02 :

- B 2 Vybúranie nadzemných aj podzemných častí garáže v rátane stien strechy a základov
- B 3 Vybúranie nadzemných aj podzemných častí prístrešku v rátane stĺpov strechy a základov
- B 4 Odstránenie nadzemných aj podzemných častí objektov prefa garáží spolu s podklad. panelom
- B 19 Vyrub existujúcej zelene

LEGENDA PRÁC :

- Existujúce konštrukcie
- Búrané konštrukcie

LEGENDA MIESTNOSTÍ

č.m.	Názov miestnosti	Plocha(m2)
0.01	Tech. miestnosť	70,01
0.02	Tech. miestnosť	70,01
		140,01 m²

- Pri realizácii projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextílnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Nákrasy jednotlivých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Pred betónážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatácie oddeliť od stropných konštrukcií.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť .
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu vyviesť na dvere resp. zasklené steny.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatáciu alebo ukončovaciu lištu
- Dilatacie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Montáž podhládov vyhotoviť po usadení kotevných prvkov technológie odsávania a elektra
- V prípade nejasností kontaktovať projektanta.

POZNÁMKA :

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINIJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSMOÝM SÚHLASOM AUTOROV!

Výškový systém: Bpv	Súradnicový systém: S-JTSK	±0,000 = existujúce
---------------------	----------------------------	---------------------

ADIZ

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN

Zodp. projektant:

Ing. Marek Mečír
autor. stav. inžinier
Krajná 9A Trnava 917 01

Kreslil:

Ing. Martin Skala

Investor:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 01

Údaje o stavbe:

Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Katastr.úz:

Môťová

Parcela č.:

1132/1; 1132/2;1558/147; 1140/2; 1558/130; 1558/184

Údaje o projekte:

Arch.č.:

456/23

Dátum:

21.3.2024

Stupeň:

PSPaR

Profesia:

Architektúra

Staveb.obj:

Búracie práce

Formát:

594,0 x 420,0

Mierka:

1:100

Rev.:

00

Názov výkresu

Suterén - búracie práce

č. výkresu

E1.1

č. paré