

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD**

JKSO

Názov objektu **SO 01 - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu**

EČO

Miesto

Luboreč, okr. Lučenec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Ing.Peter Vozár-SHR,H.Pršany 105**

Projektant **AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.Bystrica**

Zhotoviteľ **verejné obstarávanie**

Spracoval **AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.Bystrica**

Rozpočet číslo

Dňa

10.10.2024

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  |              |         |            | Základné rozp. náklady |                   | B    |    | Doplnkové náklady |  | C    |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|-------------------|------|----|-------------------|--|------|------|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 20 823,64  | 8                      | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS               |  |      | 0,00 |                              |  |
| 2  |              | Montáž  | 30 186,89  | 9                      | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce  |  | 0,00 |      |                              |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 30 445,34  | 10                     | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |  | 0,00 |      |                              |  |
| 4  |              | Montáž  | 56 443,25  | 11                     |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |      |                              |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 8 003,71   |                        |                   |      | 17 | Iné VRN           |  | 0,00 |      |                              |  |
| 6  |              | Montáž  | 26 848,11  |                        |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |      |                              |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |         | 172 750,94 | 12                     | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |      |                              |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady   |  | 0,00 |      |                              |  |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 172 750,94

24 DPH 20,00 % z 172 750,94 34 550,19

25 Cena s DPH (r. 23-24) 207 301,13

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD


Objednávateľ: Ing. Peter Vozár- SHR, H. Pršany 105  
Zhotoviteľ: verejné obstarávanie  
Miesto: Ľuboreč, okr. Lučenec

Spracoval: AGROING-LICHÝ spol.s.r.o., B. Bystrica  
Dátum:

| Kód          | Zákazka   | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|--------------|---|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|------|
| 2023001      | Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD | 172 750,94   | 34 550,19 | 207 301,13 | 0,00    | 172 750,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023001/SO01 | SO 01 - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu               | 172 750,94   | 34 550,19 | 207 301,13 | 0,00    | 172 750,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

172750,94      34550,19      207 301,13      0,00      172 750,94      0,00      0,00      0,00



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu

Objednávateľ: Ing.Peter Vozár-SHR,H.Pršany 105

Zhotoviteľ: verejné obstarávanie

Miesto: Ľuboreč, okr. Lučenec

Spracoval: AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.E

Dátum:10.10.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

51 010,53

### 1

### Zemné práce

885,60

|   |             |  |    |        |       |        |
|---|-------------|--|----|--------|-------|--------|
| 1 | 122301101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3<br>(1,0+45,50+5,0)*1,80*0,450 | m3 | 41,715 | 14,48 | 604,03 |
|   |             | Súčet  |    | 41,715 |       |        |
| 2 | 166101101.S | Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4                                       | m3 | 41,715 | 4,83  | 201,48 |
| 3 | 182101101.S | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4                             | m2 | 41,715 | 1,92  | 80,09  |

### 2

### Zakladanie

15 713,65

|   |             |  |    |        |        |          |
|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|
| 4 | 273326242.S | dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže) | m3 | 64,154 | 132,99 | 8 531,84 |
|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|

0,31\*0,58\*4,50\*9,0 7,282  
0,19\*0,92\*4,50\*9,0 7,079  
Medzisúčet 14,361

2,50\*0,15\*4,50\*9,0 15,188  
Medzisúčet 15,188

6,80\*4,50\*9,0\*0,10 27,540  
Medzisúčet 27,540

10,50\*4,30\*0,10 4,515  
Medzisúčet 4,515

0,20\*0,20\*4,50\*9,0 1,620  
(2,60+0,50)/2,0\*0,20\*3,0 0,930  
Medzisúčet 2,550  
Súčet 64,154

|   |           |                                       |   |       |          |          |
|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 5 | 273362021 | Výstuž zo zvár. sietí KARI            | t | 3,262 | 1 533,19 | 5 001,27 |
|   |           | 12,30*(45,40-0,375-0,375)*1,10*0,0054 |   | 3,262 |          |          |
|   |           | Súčet                                 |   | 3,262 |          |          |

|   |             |   |    |        |       |          |
|---|-------------|---|----|--------|-------|----------|
| 6 | 289902121.S | Otlčenie alebo osekávanie vrstiev betónu s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t | m2 | 62,000 | 35,17 | 2 180,54 |
|---|-------------|---|----|--------|-------|----------|

otlčenie exist. betónovej podlahy, príprava pre lokálne  
vysrávky, celková výmera 62,00 m2

62,0\*1,0 62,000  
Súčet 62,000



## 3

## Zvislé a kompletné konštrukcie

2 914,91

|    |             |  |    |        |          |        |
|----|-------------|--|----|--------|----------|--------|
| 7  | 311233031.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu | m3 | 2,138  | 234,27   | 500,87 |
|    |             | 1,50*3,80*0,375  |    | 2,138  |          |        |
|    |             | Súčet  |    | 2,138  |          |        |
| 8  | 311233061.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu | m3 | 3,420  | 211,57   | 723,57 |
|    |             | (1,80+1,80)*3,80*0,250   |    | 3,420  |          |        |
|    |             | Súčet  |    | 3,420  |          |        |
| 9  | 311351103.S | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné   | m2 | 39,690 | 20,37    | 808,49 |
|    |             | 4,50*9,0*0,22  |    | 8,910  |          |        |
|    |             | (4,30+10,40)*1,00  |    | 14,700 |          |        |
|    |             | 4,50*9,0*0,20  |    | 8,100  |          |        |
|    |             | 4,50*9,0*0,20  |    | 8,100  |          |        |
|    |             | -2,60*3,0*0,20   |    | -1,560 |          |        |
|    |             | (1,20+1,0*1,20)*0,20*3,0   |    | 1,440  |          |        |
|    |             | Súčet  |    | 39,690 |          |        |
| 10 | 311351104.S | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné  | m2 | 39,690 | 6,59     | 261,56 |
| 11 | 311361221.S | Výstuž nadzákladových múrov 10216  | t  | 0,283  | 2 192,28 | 620,42 |
|    |             | 3,724*0,045  |    | 0,168  |          |        |
|    |             | 2,550*0,045  |    | 0,115  |          |        |
|    |             | Medzisúčet   |    | 0,283  |          |        |
|    |             | Súčet  |    | 0,283  |          |        |

## 5

## Komunikácie

4 114,19

|    |             |  |    |         |       |          |
|----|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 12 | 564750111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 56,650  | 8,55  | 484,36   |
|    |             | (45,50+1,0+5,0)*(1,80-0,70)  |    | 56,650  |       |          |
|    |             | Súčet  |    | 56,650  |       |          |
| 13 | 564760111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 92,700  | 11,14 | 1 032,68 |
|    |             | (45,50+1,0+5,0)*1,80   |    | 92,700  |       |          |
|    |             | Súčet  |    | 92,700  |       |          |
| 14 | 581110111.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 100 mm                  | m2 | 154,500 | 16,81 | 2 597,15 |
|    |             | (1,0+45,50+5,0)*3,0  |    | 154,500 |       |          |
|    |             | Súčet  |    | 154,500 |       |          |

## 6

## Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 755,00

|    |             |   |    |         |       |          |
|----|-------------|---|----|---------|-------|----------|
| 15 | 612460203.S |   | m2 | 19,380  | 14,26 | 276,36   |
| 16 | 622422511.S | Oprava vnút. a vonk. omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50%                        | m2 | 304,120 | 10,12 | 3 077,69 |
|    |             | 233,585+70,535  |    | 304,120 |       |          |
|    |             | Súčet   |    | 304,120 |       |          |
| 17 | 622460111.S | Príprava podkladu stien pre omietky na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m2 | 304,120 | 2,17  | 659,94   |
|    |             | 233,585*1,0   |    | 233,585 |       |          |





|                |         |
|----------------|---------|
| 113,585*1,0    | 113,585 |
| -3,60*0,50     | -1,800  |
| -9,0*4,50*0,50 | -20,250 |
| -4,50*1,40     | -6,300  |
| -10,50*1,40    | -14,700 |
| Medzisúčet     | 304,120 |
| Súčet          | 304,120 |

|    |             |   |    |         |      |          |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 18 | 622460122.S | Príprava penetráciou hĺbkovou bet. podláh | m2 | 618,875 | 2,91 | 1 800,93 |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|

|                |         |
|----------------|---------|
| 62,00*1,0      | 62,000  |
| 0,50*0,15*45,0 | 3,375   |
| Medzisúčet     | 65,375  |
| 45,0*12,30     | 553,500 |
| Medzisúčet     | 553,500 |
| Súčet          | 618,875 |

|    |             |   |    |        |       |        |
|----|-------------|---|----|--------|-------|--------|
| 19 | 622460242.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 19,380 | 11,59 | 224,61 |
|----|-------------|---|----|--------|-------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1,50*3,80        | 5,700  |
| (1,80+1,80)*3,80 | 13,680 |
| Súčet            | 19,380 |

|    |             |  |    |         |      |        |
|----|-------------|--|----|---------|------|--------|
| 20 | 622491432.S | Fasádny náter ochranný pre poveternostnými vplyvmi | m2 | 252,965 | 2,60 | 657,71 |
|----|-------------|--|----|---------|------|--------|

|                |         |
|----------------|---------|
| 233,585+19,380 | 252,965 |
| Súčet          | 252,965 |

|    |             |   |    |       |        |        |
|----|-------------|---|----|-------|--------|--------|
| 21 | 631312711.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 | m3 | 6,005 | 156,22 | 938,10 |
|----|-------------|---|----|-------|--------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 62,00*1,0*0,040  | 2,480 |
| 0,50*0,15*45,0   | 3,375 |
| 0,375*0,020*20,0 | 0,150 |
| Súčet            | 6,005 |

|    |             |  |    |        |       |          |
|----|-------------|--|----|--------|-------|----------|
| 22 | 631571003.S | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 18,630 | 60,10 | 1 119,66 |
|----|-------------|--|----|--------|-------|----------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 2,30*0,40/2,0*4,50*9,0 | 18,630 |
| Súčet                  | 18,630 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 235,40**

|    |          |                                  |    |         |      |        |
|----|----------|----------------------------------|----|---------|------|--------|
| 23 | 35441-R1 | ochranné pospojovanie siete KARI | m2 | 549,195 | 0,70 | 384,44 |
|----|----------|----------------------------------|----|---------|------|--------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 12,30*(45,40-0,375-0,375) | 549,195 |
| Súčet                     | 549,195 |

|    |             |                         |   |         |      |        |
|----|-------------|-------------------------|---|---------|------|--------|
| 24 | 919726172.S | Rezanie dilatčných špár | m | 165,500 | 2,31 | 382,31 |
|----|-------------|-------------------------|---|---------|------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| 3,0*8,0   | 24,000  |
| 2,0*45,0  | 90,000  |
| 10,30*5,0 | 51,500  |
| Súčet     | 165,500 |

|    |             |   |   |         |      |        |
|----|-------------|---|---|---------|------|--------|
| 25 | 919726511.S | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena | m | 165,500 | 4,77 | 789,44 |
|----|-------------|---|---|---------|------|--------|

|    |             |   |   |        |      |        |
|----|-------------|---|---|--------|------|--------|
| 26 | 935112111.S | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15 | m | 51,500 | 7,59 | 390,89 |
|----|-------------|---|---|--------|------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| (1,0+45,50+5,0) | 51,500 |
| Súčet           | 51,500 |



|    |                |  |     |         |       |          |
|----|----------------|--|-----|---------|-------|----------|
| 27 | 592270001800.S | Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm                     | ks  | 175,000 | 4,70  | 822,50   |
|    |                | 43,3168316831683 * 4,04  |     | 175,000 |       |          |
| 28 | 938902071.S    | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                      | m2  | 549,000 | 2,82  | 1 548,18 |
| 29 | 941941031.S    |  | m2  | 342,900 | 2,52  | 864,11   |
|    |                | 48,0*3,0*2,0   |     | 288,000 |       |          |
|    |                | 11,50*3,0  |     | 34,500  |       |          |
|    |                | 3,40*3,0*2,0   |     | 20,400  |       |          |
|    |                | Súčet  |     | 342,900 |       |          |
| 30 | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového spodlahami                      | m2  | 342,900 | 1,63  | 558,93   |
| 31 | 943955021.S    | Montáž lešeňovej podlahy   | m2  | 150,960 | 1,57  | 237,01   |
|    |                | 48,00*1,20*2,0   |     | 115,200 |       |          |
|    |                | 11,50*1,20*2,0   |     | 27,600  |       |          |
|    |                | 3,40*1,20*2,0  |     | 8,160   |       |          |
|    |                | Súčet  |     | 150,960 |       |          |
| 32 | 943955821.S    | Demontáž lešeňovej podlahy   | m2  | 150,960 | 1,14  | 172,09   |
| 33 | 949941101.S    | Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m | deň | 23,000  | 19,66 | 452,18   |


23,0\*1,0 23,000  
Súčet 23,000

|    |             |   |    |         |      |          |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 34 | 952901311.S | Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky | m2 | 549,000 | 4,13 | 2 267,37 |
|    |             | 45,0*12,2   |    | 549,000 |      |          |
|    |             | Súčet   |    | 549,000 |      |          |

|    |             |  |    |        |      |        |
|----|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 35 | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 32,864 | 3,27 | 107,47 |
|    |             | 3,50*3,40  |    | 11,900 |      |        |
|    |             | -0,80*2,0  |    | -1,600 |      |        |
|    |             | (3,20+1,80+1,80)*3,73  |    | 25,364 |      |        |
|    |             | -0,60*2,0  |    | -1,200 |      |        |
|    |             | -0,80*2,0  |    | -1,600 |      |        |
|    |             | Súčet  |    | 32,864 |      |        |

|    |             |                       |    |        |       |          |
|----|-------------|-----------------------|----|--------|-------|----------|
| 36 | 962032231.S | Búranie muriva        | m3 | 78,054 | 26,12 | 2 038,77 |
|    |             | 45,45*3,43*0,375      |    | 58,460 |       |          |
|    |             | -0,60*0,90*0,375*18,0 |    | -3,645 |       |          |
|    |             | Medzisúčet            |    | 54,815 |       |          |
|    |             | 2,20*0,420*0,375      |    | 0,347  |       |          |
|    |             | Medzisúčet            |    | 0,347  |       |          |
|    |             | 12,60*0,250*3,43      |    | 10,805 |       |          |
|    |             | 12,60*0,25*0,90/2,0   |    | 1,418  |       |          |
|    |             | 9,50*3,50*0,375       |    | 12,469 |       |          |
|    |             | -0,60*2,00*0,375      |    | -0,450 |       |          |
|    |             | -1,50*2,40*0,375      |    | -1,350 |       |          |
|    |             | Medzisúčet            |    | 22,892 |       |          |
|    |             | Súčet                 |    | 78,054 |       |          |

|    |             |   |    |        |      |        |
|----|-------------|---|----|--------|------|--------|
| 37 | 968061112.S | Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 19,440 | 0,46 | 8,94   |
| 38 | 968062244.S | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t       | m2 | 19,440 | 7,00 | 136,08 |
|    |             | 0,60*0,90*36  |    | 19,440 |      |        |
|    |             | Súčet   |    | 19,440 |      |        |



|    |             |  |    |         |       |        |
|----|-------------|--|----|---------|-------|--------|
| 39 | 978013161.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t  | m2 | 113,585 | 1,65  | 187,42 |
|    |             | (3,6+3,30)/2,0*3,70  |    | 12,765  |       |        |
|    |             | 3,10*45,0  |    | 139,500 |       |        |
|    |             | -(0,60+0,60+0,90+0,90)*20,0  |    | -60,000 |       |        |
|    |             | 11,0*3,70  |    | 40,700  |       |        |
|    |             | -19,38*1,0   |    | -19,380 |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 113,585 |       |        |
| 40 | 978036161.S | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t        | m2 | 233,585 | 1,40  | 327,02 |
|    |             | (3,6+3,30)/2,0*3,70  |    | 12,765  |       |        |
|    |             | 3,10*45,0  |    | 139,500 |       |        |
|    |             | (0,60+0,60+0,90+0,90)*20,0   |    | 60,000  |       |        |
|    |             | 11,0*3,70  |    | 40,700  |       |        |
|    |             | -19,38*1,0   |    | -19,380 |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 233,585 |       |        |
| 41 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 12,246  | 13,88 | 169,97 |
|    |             | 12,246*1,0   |    | 12,246  |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 12,246  |       |        |
| 42 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t  | 146,952 | 0,51  | 74,95  |
|    |             | 12,246*12,0  |    | 146,952 |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 146,952 |       |        |
| 43 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 12,246  | 10,81 | 132,38 |
| 44 | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t  | 73,476  | 1,22  | 89,64  |
|    |             | 12,246*6,00  |    | 73,476  |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 73,476  |       |        |
| 45 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                   | t  | 12,246  | 40,00 | 489,84 |
| 46 | 979093511.S | Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového | t  | 155,134 | 3,89  | 603,47 |
|    |             | 148,693+6,441  |    | 155,134 |       |        |
|    |             | Súčet  |    | 155,134 |       |        |

## 99 Presun hmôt HSV

5 391,78

|    |             |                        |   |         |       |          |
|----|-------------|------------------------|---|---------|-------|----------|
| 47 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy | t | 347,185 | 15,53 | 5 391,78 |
|----|-------------|------------------------|---|---------|-------|----------|

## PSV

### Práce a dodávky PSV

86 888,59

### Vnútná ZTI, priložený samostatný rozpočet

## 722

3 351,05

|    |        |   |      |       |          |          |
|----|--------|---|------|-------|----------|----------|
| 48 | 722-R1 | Vnútná ZTI, priložený samostatný rozpočet | súb. | 1,000 | 3 351,05 | 3 351,05 |
|----|--------|---|------|-------|----------|----------|

## 762

### Konštrukcie tesárske

15 351,66

|    |             |                          |   |        |      |        |
|----|-------------|--------------------------|---|--------|------|--------|
| 49 | 762112110.S | Montáž fosien krmny žľab | m | 80,400 | 5,09 | 409,24 |
|    |             | 40,20*2,0                |   | 80,400 |      |        |
|    |             | Súčet                    |   | 80,400 |      |        |

|    |                |                  |    |       |        |        |
|----|----------------|------------------|----|-------|--------|--------|
| 50 | 605410000300.S | fošne krmny žľab | m3 | 1,548 | 512,80 | 793,81 |
|    |                | 40,20*0,40*0,05  |    | 0,804 |        |        |
|    |                | 40,20*0,30*0,05  |    | 0,603 |        |        |
|    |                | Súčet            |    | 1,407 |        |        |

|    |             |   |    |        |       |        |
|----|-------------|---|----|--------|-------|--------|
| 51 | 762195000.S | Spojovacie prostriedky tesárske konštrukcie | m3 | 13,092 | 12,58 | 164,70 |
|    |             | 1,548+0,007+10,884+0,653                    |    | 13,092 |       |        |
|    |             | Súčet                                       |    | 13,092 |       |        |






|    |                |  |    |                                    |        |          |
|----|----------------|--|----|------------------------------------|--------|----------|
| 52 | 762331812.S    | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°,<br>prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t     | m  | 447,900                            | 2,37   | 1 061,52 |
|    |                | exist. výmera : 45,70*14,00= 639,80<br>zostáva 30%=191,9<br>na výmenu 70%=447,9<br>447,9*1,0<br>Súčet        |    | 447,900<br>447,900                 |        |          |
| 53 | 762341031.S    | Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy<br>striech  | m2 | 11,200                             | 15,91  | 178,19   |
|    |                | 7,0*4,0*0,40<br>Súčet  |    | 11,200<br>11,200                   |        |          |
| 54 | 605110009800.S | Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akost' I<br>hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm                         | m3 | 0,007                              | 423,93 | 2,97     |
|    |                | 7,0*4,0*0,40*0,025<br>Súčet  |    | 0,280<br>0,280                     |        |          |
| 55 | 762712130.S    | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva<br>hranového prierezovej plochy 224 - 288 cm2            | m  | 447,900                            | 14,30  | 6 404,97 |
|    |                | 447,90*1,0<br>Súčet  |    | 447,900<br>447,900                 |        |          |
| 56 | 605120007700.S | Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl.<br>4000-6500 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200mm       | m3 | 10,884                             | 433,93 | 4 722,89 |
|    |                | 447,90*0,15*0,15<br>Súčet  |    | 10,078<br>10,078                   |        |          |
| 57 | 762811100.S    | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného   | m2 | 18,600                             | 2,77   | 51,52    |
|    |                | 7,0*1,80<br>7,0*0,80/2,0<br>(0,80+0,80)*2,0<br>Súčet   |    | 12,600<br>2,800<br>3,200<br>18,600 |        |          |
| 58 | 605110010400.S | Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akost' II<br>hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm                        | m3 | 0,653                              | 342,93 | 223,93   |
|    |                | 7,0*1,80*0,025*1,3<br>(7,0*0,80/2,0)*0,025*1,3<br>(0,80+0,80)*2,0*0,025*1,3<br>Súčet                         |    | 0,410<br>0,091<br>0,104<br>0,605   |        |          |
| 59 | 762841811.S    | Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do<br>60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t | m2 | 567,000                            | 1,61   | 912,87   |
|    |                | 45,0*6,30*2,0<br>Súčet   |    | 567,000<br>567,000                 |        |          |
| 60 | 998762102.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do<br>12 m  | t  | 7,431                              | 57,20  | 425,05   |

**764**

**Konštrukcie klampiarske**

**11 881,53**

|    |             |  |   |                            |       |          |
|----|-------------|--|---|----------------------------|-------|----------|
| 61 | 764326220.S | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms<br>pod nadřimsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š.<br>500 mm | m | 91,400                     | 24,39 | 2 229,25 |
|    |             | 45,70*2,0<br>Súčet   |   | 91,400<br>91,400           |       |          |
| 62 | 764331460.S | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov<br>na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm                          | m | 101,400                    | 37,30 | 3 782,22 |
|    |             | 36,20+63,20<br>0,50*4,0<br>Súčet   |   | 99,400<br>2,000<br>101,400 |       |          |
| 63 | 764352427.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,<br>pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm   | m | 91,400                     | 33,82 | 3 091,15 |
|    |             | 45,70+45,70  |   | 91,400                     |       |          |





|          |                |  |    |        |       |          |
|----------|----------------|--|----|--------|-------|----------|
| Súčet    |                | 91,400   |    |        |       |          |
| 64       | 764359412.S    | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                         | ks | 7,000  | 29,15 | 204,05   |
| 5,0*2,0  |                | 7,000  |    |        |       |          |
| Súčet    |                | 7,000  |    |        |       |          |
| 65       | 764391440.S    | Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm  | m  | 28,000 | 25,43 | 712,04   |
| 7,0*4,0  |                | 28,000   |    |        |       |          |
| Súčet    |                | 28,000   |    |        |       |          |
| 66       | 764393420.S    | Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm   | m  | 9,800  | 16,70 | 163,66   |
| 4,90*4,9 |                | 9,800  |    |        |       |          |
| Súčet    |                | 9,800  |    |        |       |          |
| 67       | 764454442.S    | Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 42,000 | 3,13  | 131,46   |
| 68       | 553440015300.S | Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm  | ks | 42,000 | 4,83  | 202,86   |
| 69       | 764454454.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm  | m  | 31,800 | 39,25 | 1 248,15 |
| 4,20*5,0 |                | 21,000   |    |        |       |          |
| 5,40*2,0 |                | 10,800   |    |        |       |          |
| Súčet    |                | 31,800   |    |        |       |          |
| 70       | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   | t  | 1,592  | 73,30 | 116,69   |

#### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 25 440,52

|  |           |                                    |    |         |       |           |
|--|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 71   | 765321-R1 | Demontáž azbestocementovej krytiny | m2 | 780,384 | 32,60 | 25 440,52 |
| demotáž AZC vlnovky,všetky presuny,poplatok za skládku nebezpečný odpad,všetky výkony s príslušnou licenciou |           |                                    |    |         |       |           |
| efektívna plocha prekrytia:14,0x46,45=650,30m2   |           |                                    |    |         |       |           |
| plocha AZC tabúl k demontáži   |           |                                    |    |         |       |           |
| 650,32*1,20  |           | 780,384                            |    |         |       |           |
| Súčet  |           | 780,384                            |    |         |       |           |

#### 766 Konštrukcie stolárske 2 230,00

|                               |           |                                 |    |        |       |          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 72                            | 766261-R1 | montáž drevených okenných rámov | ks | 20,000 | 25,20 | 504,00   |
| 20,0*1,0                      |           | 20,000                          |    |        |       |          |
| Súčet                         |           | 20,000                          |    |        |       |          |
| 73                            | 28329-R1  | atypický okenný rám             | ks | 20,000 | 86,30 | 1 726,00 |
| atypický okenný rám 0,60*0,90 |           |                                 |    |        |       |          |
| 20,0*1,0                      |           | 20,000                          |    |        |       |          |
| Súčet                         |           | 20,000                          |    |        |       |          |

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 24 795,96

|   |           |                                    |    |        |       |        |
|---|-----------|------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 74  | 767316-R1 | okenná výplň polykarbonátové dosky | ks | 20,000 | 11,30 | 226,00 |
| výplň okenných otvorov polykarbonátovými doskami                |           |                                    |    |        |       |        |
| 20,0*1,0  |           | 20,000                             |    |        |       |        |
| Súčet   |           | 20,000                             |    |        |       |        |
| 75  | 611340-R1 | Polykarbonátové dosky,dodávka      | ks | 20,000 | 9,20  | 184,00 |
| dodávka systému,polykarbonát číry, hr. min. 10 mm,jednokomorový |           |                                    |    |        |       |        |
| ukončovacie profily,tesnenia                                    |           |                                    |    |        |       |        |
| 20,0*1,0  |           | 20,000                             |    |        |       |        |



|       |           |                                       |    |        |      |        |
|-------|-----------|---------------------------------------|----|--------|------|--------|
| Súčet |           | 20,000                                |    |        |      |        |
| 76    | 767317-R1 | Prekrytie vetr.štrbiny polykarbonátom | m2 | 48,600 | 3,50 | 170,10 |

(0,60+0,60)\*4,50\*9,0

48,600

Súčet

48,600

|    |             |  |    |         |       |          |
|----|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 77 | 611341-R1   | polykarbonátové dosky vetracia štrbina dodávka               | m2 | 48,600  | 6,30  | 306,18   |
| 78 | 767397101.S | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm | m2 | 603,600 | 10,92 | 6 591,31 |

efektívna plocha k zakrytiu

(7,0+7,0)\*45,70

639,800

-(0,50+0,50)\*36,20

-36,200

Súčet

603,600

|    |             |  |    |         |       |           |
|----|-------------|--|----|---------|-------|-----------|
| 79 | 55226-R1    | Agropanel PUR 40 mm  | m2 | 603,600 | 26,80 | 16 176,48 |
| 80 | 767995103.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg  | kg | 158,816 | 4,24  | 673,38    |
| 81 | 767995365.S | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3 | kg | 158,816 | 2,95  | 468,51    |

zvarenec 2x U profil 65 pre osadenie fošien krmny žľab

32 ks,dĺžka 0,70 m, 1 bm=7,09 kg

32,0\*0,70\*7,09

158,816

Súčet

158,816

**783**

**Nátery**

**3 608,59**

|    |             |   |    |         |      |          |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 82 | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 228,818 | 6,14 | 1 404,94 |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|

2xU profil 65 ,0,23 m2/1bm

32,0\*0,70 \*0,23

5,152

Medzisúčet

5,152

sanované OK

170,964\*1,00

170,964

Medzisúčet

170,964

nová OK

26,00 m2/1tona OK

2,027\*26,00

52,702

Medzisúčet

52,702

Súčet

228,818

|    |             |   |    |         |      |          |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|
| 83 | 783782404.S | Nátery väzníc, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 458,360 | 3,45 | 1 581,34 |
|----|-------------|---|----|---------|------|----------|

väznice

(0,15+0,15+0,15+0,15)\*639,80

383,880

štitové laty pre záveterné lišty

prekladaný záklop

11,20\*2,0

22,400

18,60\*1,4\*2,0

52,080

Súčet

458,360

|    |             |   |    |         |      |        |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 84 | 783903811.S | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami | m2 | 170,964 | 2,80 | 478,70 |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|

sanované OK

170,964\*1,0

170,964

Súčet

170,964

|    |             |   |    |         |      |        |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|
| 85 | 783904811.S | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 170,964 | 0,84 | 143,61 |
|----|-------------|---|----|---------|------|--------|

sanované OK

170,964\*1,0

170,964

Súčet

170,964

**784**

**Maľby**

**229,28**



|    |             |  |    |        |      |        |
|----|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 86 | 784102271.S | Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 89,915 | 2,55 | 229,28 |
|    |             | 70,535+19,380  |    | 89,915 |      |        |
|    |             | Súčet  |    | 89,915 |      |        |

**M Práce a dodávky M 34 851,82**

**21-M Elektromontáže 7 903,75**

|    |          |   |      |       |          |          |
|----|----------|---|------|-------|----------|----------|
| 87 | 21003-R1 | Bleskozvod D+M,priložený samostatný rozpočet        | súb. | 1,000 | 2 570,70 | 2 570,70 |
| 88 | 210-R1   | Elektroinštalácia D+M,priložený samostatný rozpočet | súb. | 1,000 | 5 333,05 | 5 333,05 |

**33-M Dodávky a montáže zariadení 18 195,40**

|    |          |  |      |       |           |           |
|----|----------|--|------|-------|-----------|-----------|
| 92 | 33000-R1 | Zariadenia pre poľnohospodárstvo D+M,priložený samostatný rozpočet | súb. | 1,000 | 18 195,40 | 18 195,40 |
|----|----------|--|------|-------|-----------|-----------|

**43-M Montáž oceľových konštrukcií 8 752,67**

|    |             |  |          |               |               |                 |
|----|-------------|--|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 89 | 430420003.S | Priem. budova bez ŽD netyp. vr. hang. a vozov. atď. vzdial. vážn. 3-7, 5 m hm. do 70 kg/m2, rozp. 12-21 m, bez svet. | q        | 26,720        | 29,57         | 790,11          |
| 90 | 553-R1      | <i>Dodávka oceľovej konštrukcie</i>  | <i>q</i> | <i>26,720</i> | <i>298,00</i> | <i>7 962,56</i> |

**Celkom 172 750,94**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD**

JKSO

Názov objektu **SO 01a - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu - ZTI**

EČO

Miesto

Luboreč, okr. Lučenec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Ing.Peter Vozár-SHR,H.Pršany 105**

Projektant **AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.Bystrica**

Zhotoviteľ **verejné obstarávanie**

Spracoval **AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.Bystrica**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

10.10.2024

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  |              | Základné rozp. náklady |          | B  |                   | Doplnkové náklady |    | C                 |  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|----|-------------------|--|------------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 584,99   | 8  | Práca nadčas      | 0,00              | 13 | GZS               |  | 0,00                         |  |
| 2  |              | Montáž                 | 1 722,72 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              | 14 | Projektové práce  |  | 0,00                         |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 390,02   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              | 15 | Sťažené podmienky |  | 0,00                         |  |
| 4  |              | Montáž                 | 925,97   | 11 |                   | 0,00              | 16 | Vplyv prostredia  |  | 0,00                         |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |                   |                   | 17 | Iné VRN           |  | 0,00                         |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00     |    |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu    |  | 0,00                         |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6) |                        | 3 623,70 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   | 19 | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00                         |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22 | Ostatné náklady   |  | 0,00                         |  |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 623,70

24 DPH 20,00 % z 3 623,70 724,74

25 Cena s DPH (r. 23-24)

4 348,44

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD

Objekt: SO 01a - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu - ZTI

Objednávateľ: Ing.Peter Vozár-SHR,H.Pršany 105

Zhotoviteľ: verejné obstarávanie

Miesto: Ľuboreč, okr. Lučenec

Spracoval: AGROING-LICHÝ spol.s.r.o.,B.E

Dátum 10.10.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**2 307,71**

### 1

### Zemné práce

**1 314,37**

|    |             |   |    |        |       |          |
|----|-------------|---|----|--------|-------|----------|
| 20 | 132301101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 16,752 | 74,01 | 1 239,82 |
|----|-------------|---|----|--------|-------|----------|

11,00\*0,40\*0,90

3,960

(11,00+9,00+13,50++6,60+6,60+6,60)\*0,40\*0,60

12,792

Súčet

16,752

|    |             |  |    |        |      |       |
|----|-------------|--|----|--------|------|-------|
| 21 | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 16,752 | 4,45 | 74,55 |
|----|-------------|--|----|--------|------|-------|

### 2

### Zakladanie

**506,79**

|   |             |   |    |       |       |        |
|---|-------------|---|----|-------|-------|--------|
| 1 | 271563001.S | Násyp pod a okolo potrubia so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 5,144 | 60,39 | 310,65 |
|---|-------------|---|----|-------|-------|--------|

11,00\*0,40\*0,20

0,880

(11,00+9,00+13,50++6,60+6,60+6,60)\*0,40\*0,20

4,264

Súčet

5,144

|    |             |  |    |       |        |        |
|----|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 23 | 273313811.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37 | m3 | 0,835 | 132,96 | 111,02 |
|----|-------------|--|----|-------|--------|--------|

5,80\*0,40\*0,12\*3,0

0,835

Súčet

0,835

|    |           |                            |   |       |          |       |
|----|-----------|----------------------------|---|-------|----------|-------|
| 24 | 273362021 | Výstuž zo zvár. sietí KARI | t | 0,040 | 2 127,95 | 85,12 |
|----|-----------|----------------------------|---|-------|----------|-------|

5,80\*0,40\*3,00\*0,0057

0,040

Súčet

0,040

### 3

### Zvislé a kompletné konštrukcie

**149,03**

|   |             |   |   |       |      |       |
|---|-------------|---|---|-------|------|-------|
| 2 | 311101215.S | Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2 | m | 4,800 | 9,82 | 47,14 |
|---|-------------|---|---|-------|------|-------|

4,0\*1,20

4,800

Súčet

4,800

|   |                |                     |   |       |      |       |
|---|----------------|---------------------|---|-------|------|-------|
| 3 | 286130073010.S | Chránička tuhá HDPE | m | 4,800 | 9,04 | 43,39 |
|---|----------------|---------------------|---|-------|------|-------|

4,75247524752475 \* 1,01

4,800

|    |             |                                   |    |       |       |       |
|----|-------------|-----------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 16 | 286130 - R1 | chránička tuhá s tepel. izoláciou | ks | 3,000 | 19,50 | 58,50 |
|----|-------------|-----------------------------------|----|-------|-------|-------|

prívod vody do napájacieh s tepel. izoláciou

3,0\*1,0

3,000

Súčet

3,000

### 8

### Rúrové vedenie

**246,19**



|    |             |   |    |       |       |       |
|----|-------------|---|----|-------|-------|-------|
| 17 | 891181111.S | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 | ks | 1,000 | 22,89 | 22,89 |
|----|-------------|---|----|-------|-------|-------|

1,0\*1,0

1,000

Súčet

1,000

|    |                |   |    |        |       |        |
|----|----------------|---|----|--------|-------|--------|
| 18 | 422210001700.S | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm                 | ks | 1,000  | 25,90 | 25,90  |
| 25 | 899721121.S    | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150             | m  | 64,300 | 2,08  | 133,74 |
| 15 | 899721131.S    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m  | 64,300 | 0,99  | 63,66  |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

91,33

|    |             |   |    |       |        |       |
|----|-------------|---|----|-------|--------|-------|
| 22 | 965042141.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,835 | 109,38 | 91,33 |
|----|-------------|---|----|-------|--------|-------|

5,80\*0,40\*0,12\*3,0

0,835

Súčet

0,835

PSV

Práce a dodávky PSV

1 315,99

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 315,99

|    |             |   |   |        |       |        |
|----|-------------|---|---|--------|-------|--------|
| 26 | 722172101.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zvaraním | m | 23,430 | 11,99 | 280,93 |
|    |             | 6,60*3,0  |   | 19,800 |       |        |
|    |             | 1,10*3,30   |   | 3,630  |       |        |
|    |             | Súčet   |   | 23,430 |       |        |

|    |             |  |   |        |       |        |
|----|-------------|--|---|--------|-------|--------|
| 27 | 722172102.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm- PN10, polyfúznym zvaraním | m | 22,500 | 14,47 | 325,58 |
|    |             | 9,0+13,50  |   | 22,500 |       |        |
|    |             | Súčet  |   | 22,500 |       |        |

|    |             |   |   |        |       |        |
|----|-------------|---|---|--------|-------|--------|
| 28 | 722172103.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN10, polyfúznym zvaraním | m | 22,000 | 17,64 | 388,08 |
|    |             | 11,0+11,0   |   | 22,000 |       |        |
|    |             | Súčet   |   | 22,000 |       |        |

|    |                |   |    |        |      |        |
|----|----------------|---|----|--------|------|--------|
| 31 | 722172493.S    | Montáž PP-R dilatačnej slučky pre vodu PN 20                      | ks | 5,000  | 7,14 | 35,70  |
| 32 | 286540020200.S | Koleno PP-R D 20/45°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu | ks | 5,000  | 0,31 | 1,55   |
| 33 | 722172533.S    | Montáž T-kusu PP-R pre vodu                                       | ks | 3,000  | 3,70 | 11,10  |
| 35 | 286540028400   | T-kus redukovaný PP   | ks | 3,000  | 5,73 | 17,19  |
| 29 | 722221010.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2         | ks | 4,000  | 2,99 | 11,96  |
| 30 | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                     | ks | 4,000  | 8,41 | 33,64  |
| 13 | 722290226.S    |   | m  | 64,300 | 1,91 | 122,81 |

11,0+11,0+9,0+13,50+6,60+6,60+6,60

64,300

Súčet

64,300

|    |             |   |   |        |      |       |
|----|-------------|---|---|--------|------|-------|
| 14 | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 64,300 | 1,36 | 87,45 |
|    |             | 64,30*1,0   |   | 64,300 |      |       |
|    |             | Súčet   |   | 64,300 |      |       |

Celkom

3 623,70





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                  |        |         |
|----------------|----------------------------------|--------|---------|
| Názov stavby   | Luboreč                          | JKSO   |         |
| Názov objektu  | Zariadenia pre poľnohospodárstvo | EČO    |         |
|                |                                  | Miesto | Luboreč |
|                |                                  | IČO    | IČ DPH  |
| Objednávateľ   |                                  |        |         |
| Projektant     |                                  |        |         |
| Zhotoviteľ     |                                  |        |         |
| Spracoval      | Ing Lichý Peter                  |        |         |
| Rozpočet číslo | Dňa                              | CPV    |         |
|                | 10.10.2024                       | CPA    |         |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 15 822,40 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                          |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 2 373,00  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Iné VRN                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 18 195,40 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

|                |  |    |                         |
|----------------|--|----|-------------------------|
| Projektant     |  | D  | Celkové náklady         |
| Dátum a podpis |  | 23 | Súčet 7, 12, 19-22      |
| Objednávateľ   |  | 24 | DPH 20,00 % z 18 195,40 |
| Dátum a podpis |  | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   |
| Zhotoviteľ     |  | E  | Prípochy a odpočty      |
| Dátum a podpis |  | 26 | Dodávky zadávateľa      |
|                |  | 27 | Kľzavá doložka          |
|                |  | 28 | Zvýhodnenie + -         |



21 834,48

# ROZPOČET

Stavba: Luboreč

Objekt: Zariadenia pre poľnohospodárstvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Luboreč

Spracoval: Ing Lichý Peter

Dátum: 10.10.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**M M 18 195,400 0,000**

**926 Zariadenia pre poľnohospodárstvo 18 195,400 0,000**

|   |           |  |     |        |           |           |       |
|---|-----------|--|-----|--------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 926-02 R  | Rolovacie vráta , na mech pohon, rozm 300x2900             | ks  | 2,000  | 1 250,000 | 2 500,000 | 0,000 |
| 2 | 926-0,3 R | Rolovacie vráta ,mech pohon, rozmer 2100x2900              | ks  | 2,000  | 1 080,000 | 2 160,000 | 0,000 |
| 3 | 926- 04 R | Žľabová zábr. kohútik.z trub. žiarovo zink., regulovateľná | m   | 40,500 | 96,000    | 3 888,000 | 0,000 |
| 4 | 926-04 R  | Zábrana fixná z trub, žiarovo zink. v=1,4m ,               |     | 30,600 | 74,000    | 2 264,400 | 0,000 |
| 5 | 926-06 R  | Branky otoč. pre HD,z tru, žiarovo zink,v=1,5 m            | m   | 30,000 | 82,000    | 2 460,000 | 0,000 |
| 6 | 926-07 R  | Napájadlo nerez, pre HD, vyhriev, dl-1 m,                  | ks  | 3,000  | 850,000   | 2 550,000 | 0,000 |
| 7 | 926-08 R  | Montáž zariadení pre poľ                                   | sub | 1,000  | 2 373,000 | 2 373,000 | 0,000 |

**Celkom 18 195,400 0,000**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |          |        |
|----------------|--|----------|--------|
| Názov stavby   | Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD, Ľuboreč | JKSO     |        |
|                | Kravín   | EČO      |        |
|                | Elektroinštalácia a Bleskozvod                                     | Miesto   |        |
| Objednávateľ   |  | IČO      | IČ DPH |
| Projektant     |  |          |        |
| Zhotoviteľ     |  |          |        |
| Spracoval      |  |          |        |
| Rozpočet číslo | Dňa  | Položiek | CPV    |
|                | 10.10.2024   |          | CPA    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                   | Práce nadčas      |  |      | 13                             | GZS               |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00     | 9                   | Bez pevnej podl.  |  |      | 14                             | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka |  |      | 15                             | Sťažené podmienky |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   |  |      | 16                             | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 3 954,92 |                     |                   |  |      | 17                             | Iné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 3 319,67 |                     |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 7 274,59 | 12                  | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 629,16   | 21                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   |  | 0,00 |

|                |  |  |  |                       |                        |  |          |
|----------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|----------|
| Projektant     |  |  |  | D Celkové náklady     |                        |  |          |
| Dátum a podpis |  |  |  | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22     |  | 7 903,75 |
| Objednávateľ   |  |  |  | 24                    | DPH 20,00 % z 7 903,75 |  | 1 580,75 |
| Dátum a podpis |  |  |  | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)  |  | 9 484,50 |
| Zhotoviteľ     |  |  |  | E Prípochty a odpočty |                        |  |          |
| Dátum a podpis |  |  |  | 26                    | Dodávky objednávateľa  |  | 0,00     |
|                |  |  |  | 27                    | Kľzavá doložka         |  | 0,00     |
|                |  |  |  | 28                    | Zvýhodnenie            |  | 0,00     |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |        |        |
|----------------|--|--------|--------|
| Název stavby   | Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD, Ľuboreč | JKSO   |        |
| Název objektu  | Kravín   | EČO    |        |
| Název časti    | Elektroinštalácia  | Miesto |        |
|                |  | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ   |  |        |        |
| Projektant     |  |        |        |
| Zhotoviteľ     |  |        |        |
| Spracoval      |  |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa  | CPV    |        |
|                | 10.10.2024   | CPA    |        |

| Merné a účelové jednotky |                       |                           |                        |                                |                        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j.      | Počet                     | Náklady / 1 m.j.       | Počet                          | Náklady / 1 m.j.       |
| 0                        | 0,00                  | 0                         | 0,00                   | 0                              | 0,00                   |
| Rozpočtové náklady v EUR |                       |                           |                        |                                |                        |
| A Základné rozp. náklady |                       | B Doplnkové náklady       |                        | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                        |
| 1                        | HSV Dodávky 0,00      | 8                         | Práca nadčas 0,00      | 13                             | GZS 0,00               |
| 2                        | Montáž 0,00           | 9                         | Bez pevnej podl. 0,00  | 14                             | Projektové práce 0,00  |
| 3                        | PSV Dodávky 0,00      | 10                        | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15                             | Stažené podmienky 0,00 |
| 4                        | Montáž 0,00           | 11                        |                        | 16                             | Vplyv prostredia 0,00  |
| 5                        | "M" Dodávky 3 052,66  |                           |                        | 17                             | Iné VRN 0,00           |
| 6                        | Montáž 1 920,87       |                           |                        | 18                             | VRN z rozpočtu 0,00    |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) 4 973,53 | 12                        | DN (r. 8-11) 0,00      | 19                             | VRN (r. 13-18) 0,00    |
| 20                       | HZS 359,52            | 21                        | Kompl. činnosť 0,00    | 22                             | Ostatné náklady 0,00   |
| Projektant               |                       | D Celkové náklady         |                        |                                |                        |
| Dátum a podpis           |                       | 23 Súčet 7, 12, 19-22     |                        | 5 333,05                       |                        |
| Objednávateľ             |                       | 24 DPH 20,00 % z 5 333,05 |                        | 1 066,61                       |                        |
| Dátum a podpis           |                       | 25 Cena s DPH (r. 23-24)  |                        | 6 399,66                       |                        |
| Zhotoviteľ               |                       | E Prípochty a odpochty    |                        |                                |                        |
| Dátum a podpis           |                       | 26 Dodávky zadávateľa     |                        | 0,00                           |                        |
|                          |                       | 27 Kľzává doložka         |                        | 0,00                           |                        |
|                          |                       | 28 Zvýhodnenie + -        |                        | 0,00                           |                        |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD, Ľuboreč

Objekt: Kravín

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10.10.2024

| M    |     | Práce a dodávky M |  | 3 052,66 |                 | 1 920,87        |         | 4 973,53 |             |
|------|-----|-------------------|--|----------|-----------------|-----------------|---------|----------|-------------|
| 21-M |     | Elektromontáže    |  | 2 959,06 |                 | 1 520,43        |         | 4 479,49 |             |
| Č.   | KCN | Kód položky       | Popis  | MJ       | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž   | Cena celkom |
| 1    | 921 | 210010026.S       | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne  | m        | 25,000          | 1,44            |         |          | 36,00       |
| 2    | 345 | 345710009200.S    | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25                          | m        | 25,000          | 0,82            | 20,50   | 0,00     | 20,50       |
| 3    | 345 | 345710037400.S    | Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé  | ks       | 10,000          | 0,22            | 2,20    | 0,00     | 2,20        |
| 4    | 921 | 210010028.S       | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne  | m        | 50,000          | 1,82            | 0,00    | 91,00    | 91,00       |
| 5    | 345 | 345710009400.S    | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40                          | m        | 50,000          | 1,72            | 86,00   | 0,00     | 86,00       |
| 6    | 345 | 345710037600.S    | Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavé  | ks       | 2,000           | 0,57            | 1,14    | 0,00     | 1,14        |
| 7    | 921 | 210010065.S       | Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne  | m        | 3,000           | 2,85            | 0,00    | 8,55     | 8,55        |
| 8    | 345 | 345710004400.S    | Rúrka oceľová závitová 6036 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 47 mm                       | m        | 3,000           | 19,16           | 57,48   | 0,00     | 57,48       |
| 9    | 345 | 345710018800.S    | Spojka 336/1 z Al zliatiny pre oceľové závitové elektroinštal. rúrky, závit 36 mm                        | ks       | 1,000           | 4,41            | 4,41    | 0,00     | 4,41        |
| 10   | 921 | 210010093.S       | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne   | m        | 18,000          | 1,77            | 0,00    | 31,86    | 31,86       |
| 11   | 345 | 345710005900.S    | Rúrka ohybná 09090 dvojplošťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm                                | m        | 18,000          | 2,03            | 36,54   | 0,00     | 36,54       |
| 12   | 921 | 210010351.S       | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks       | 3,000           | 12,46           | 0,00    | 37,38    | 37,38       |
| 13   | 345 | 345410013100.S    | Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-12, IP 66   | ks       | 3,000           | 3,71            | 11,13   | 0,00     | 11,13       |
| 14   | 921 | 210010583.S       | Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 25 uložená pevne  | m        | 100,000         | 1,49            | 0,00    | 149,00   | 149,00      |
| 15   | 345 | 345710000745.S    | Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm                 | m        | 100,000         | 1,62            | 162,00  | 0,00     | 162,00      |
| 16   | 345 | 345710038521.S    | Príchytky 5325 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé                                  | ks       | 200,000         | 0,20            | 40,00   | 0,00     | 40,00       |
| 17   | 920 | 210040551.S       | Šablóna a prírodný spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2   | ks       | 4,000           | 6,28            | 0,00    | 25,12    | 25,12       |
| 18   | 354 | 354410022000.S    | Svorka univerzálna pre lano 4-25 mm2   | ks       | 4,000           | 1,11            | 4,44    | 0,00     | 4,44        |
| 19   | 921 | 210100001.S       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2                         | ks       | 11,000          | 1,09            | 0,00    | 11,99    | 11,99       |
| 20   | 921 | 210100004.S       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                          | ks       | 4,000           | 2,85            | 0,00    | 11,40    | 11,40       |
| 21   | 921 | 210100251.S       | Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. zákl. zapojenia a vodičovej koncovky do 4 x 10 mm2               | ks       | 2,000           | 6,07            | 0,00    | 12,14    | 12,14       |
| 22   | 921 | 210100252.S       | Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. zákl. zapojenia a vodičovej koncovky do 4 x 25 mm2               | ks       | 4,000           | 7,92            | 0,00    | 31,68    | 31,68       |
| 23   | 343 | 343430004400.S    | Bužírka zmrasťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m   | ks       | 2,000           | 0,65            | 1,30    | 0,00     | 1,30        |
| 24   | 921 | 210100258.S       | Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. zákl. zapojenia a vodičovej koncovky do 5 x 4 mm2                | ks       | 1,000           | 5,57            | 0,00    | 5,57     | 5,57        |





| Č. | KCN | Kód položky     | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|----|-----|-----------------|---|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|
| 25 | 921 | 210110001.S     | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia   | ks | 3,000           | 4,89            | 0,00    | 14,67  | 14,67       |
| 26 | 345 | 345340003000.S  | Spínač jednopolový nástenný IP 44   | ks | 3,000           | 4,31            | 12,93   | 0,00   | 12,93       |
| 27 | 921 | 210111117.S     | Priemyslová kombinovaná zásuvka nástenná CEE 250 / 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZV 1643, 3P + PE, IZV 1653, 3P + N + PE | ks | 1,000           | 6,96            | 0,00    | 6,96   | 6,96        |
| 28 | 345 | 345540004250.S  | Zásuvka nástenná kombinovaná priemyslová IZV 1653, 3P + N + PE, IP 44 - 250V a 400V, 16A                                    | ks | 1,000           | 14,53           | 14,53   | 0,00   | 14,53       |
| 29 | 920 | 210190002.S     | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg  | ks | 1,000           | 28,84           | 0,00    | 28,84  | 28,84       |
| 30 | 357 | 357140007500.R  | Rozvádzač nástenný oceľoplechový NN RHk   | ks | 1,000           | 990,00          | 990,00  | 0,00   | 990,00      |
| 31 | 921 | 210201345.S     | Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné  | ks | 12,000          | 6,79            | 0,00    | 81,48  | 81,48       |
| 32 | 348 | 3483200000900.S | LED svietidlo priemyselné stropné 2x15,3W, 4400 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím                                       | ks | 12,000          | 51,46           | 617,52  | 0,00   | 617,52      |
| 33 | 921 | 210201351.S     | Zapojenie LED svetelometu IP65, stropné - nástenné  | ks | 1,000           | 7,63            | 0,00    | 7,63   | 7,63        |
| 34 | 348 | 348320002050.S  | LED svetelomet 1x50W, IP65, 5500 lm, 4000 K, 60°, rozmer 100x370x130 mm   | ks | 1,000           | 113,25          | 113,25  | 0,00   | 113,25      |
| 35 | 921 | 210201922.S     | Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg   | ks | 1,000           | 9,33            | 0,00    | 9,33   | 9,33        |
| 36 | 921 | 210201932.S     | Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg   | ks | 12,000          | 11,03           | 0,00    | 132,36 | 132,36      |
| 37 | 921 | 210220021.S     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm   | m  | 90,000          | 1,44            | 0,00    | 129,60 | 129,60      |
| 38 | 354 | 354410054700.S  | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm   | kg | 56,250          | 1,26            | 70,88   | 0,00   | 70,88       |
| 39 | 921 | 210220031.S     | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E  | ks | 1,000           | 20,02           | 0,00    | 20,02  | 20,02       |
| 40 | 345 | 345610005100.S  | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP   | ks | 1,000           | 30,02           | 30,02   | 0,00   | 30,02       |
| 41 | 921 | 210220250.S     | Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB  | ks | 10,000          | 1,99            | 0,00    | 19,90  | 19,90       |
| 42 | 354 | 354410005800.S  | Svorka FeZn univerzálna označenie SU  | ks | 10,000          | 0,66            | 6,60    | 0,00   | 6,60        |
| 43 | 921 | 210220303.S     | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2  | m  | 5,000           | 1,54            | 0,00    | 7,70   | 7,70        |
| 44 | 341 | 341110012400.S  | Vodič medený H07V-UJ 10 mm2   | m  | 5,000           | 1,71            | 8,55    | 0,00   | 8,55        |
| 45 | 921 | 210220800.S     | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm  | m  | 10,000          | 2,21            | 0,00    | 22,10  | 22,10       |
| 46 | 354 | 354410064200.S  | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al  | kg | 1,400           | 6,06            | 8,48    | 0,00   | 8,48        |
| 47 | 920 | 210252271.S     | Montáž pásky nerezovej bandimex   | ks | 6,000           | 24,24           | 0,00    | 145,44 | 145,44      |
| 48 | 369 | 369160000300.S  | Objímka na stôžiar - páska nerezová   | ks | 6,000           | 43,85           | 263,10  | 0,00   | 263,10      |
| 49 | 920 | 210260162.S     | Zapojenie 4 žil kábľa alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2   | ks | 8,000           | 6,65            | 0,00    | 53,20  | 53,20       |
| 50 | 921 | 210800140.S     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5   | m  | 12,000          | 0,76            | 0,00    | 9,12   | 9,12        |
| 51 | 341 | 341110000100.S  | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2   | m  | 12,000          | 0,58            | 6,96    | 0,00   | 6,96        |
| 52 | 921 | 210800146.S     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   | m  | 120,000         | 0,82            | 0,00    | 98,40  | 98,40       |
| 53 | 341 | 341110000700.S  | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   | m  | 120,000         | 0,81            | 97,20   | 0,00   | 97,20       |
| 54 | 921 | 210800147.S     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   | m  | 50,000          | 0,92            | 0,00    | 46,00  | 46,00       |
| 55 | 341 | 341110000800.S  | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2   | m  | 50,000          | 1,42            | 71,00   | 0,00   | 71,00       |
| 56 | 921 | 210800159.S     | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5   | m  | 5,000           | 1,05            | 0,00    | 5,25   | 5,25        |
| 57 | 341 | 341110002000.S  | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2   | m  | 5,000           | 2,13            | 10,65   | 0,00   | 10,65       |
| 58 | 921 | 210902141.S     | Kábel hliníkový sloný uložený v rúrke 1-AKY 0,6/1 kV 4x25   | m  | 55,000          | 1,56            | 0,00    | 85,80  | 85,80       |
| 59 | 341 | 341110030500.S  | Kábel hliníkový 1-AKY 4x25 mm2  | m  | 55,000          | 2,78            | 152,90  | 0,00   | 152,90      |
| 60 | R   | MD              | Mimostavenisková doprava  | %  | 9,900           | 6,00            | 0,00    | 59,40  | 59,40       |
| 61 | R   | MV              | Murárske výpomoci   | %  | 32,872          | 1,00            | 0,00    | 32,87  | 32,87       |
| 62 | R   | PD              | Presun dodávok  | %  | 9,900           | 1,00            | 0,00    | 9,90   | 9,90        |
| 63 | R   | PM              | Podružný materiál   | %  | 19,117          | 3,00            | 57,35   | 0,00   | 57,35       |
| 64 | R   | PPV             | Podiel pridružených výkonov   | %  | 42,772          | 1,00            | 0,00    | 42,77  | 42,77       |

| 46-M |     |             |  | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |        |      |      | 494,04 |        |
|------|-----|-------------|--|---|--------|------|------|--------|--------|
| 65   | 946 | 460200153.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi triedy 3 | m   | 40,000 | 5,55 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |




| Č.         | KON | Kód položky    | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka     | Montáž        | Cena celkom   |
|------------|-----|----------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 66         | 946 | 460420351.S    | Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                          | m   | 40,000          | 1,55            | 0,00        | 62,00         | 62,00         |
| 67         | 583 | 583310000100.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm   | t   | 0,700           | 17,82           | 12,47       | 0,00          | 12,47         |
| 68         | 596 | 596110000200.S | Tehla plná pálená maloformátová, kšxv 290x140x65 mm   | ks  | 120,000         | 0,60            | 72,00       | 0,00          | 72,00         |
| 69         | 946 | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm   | m   | 40,000          | 0,55            | 0,00        | 22,00         | 22,00         |
| 70         | 283 | 283230008000.S | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená   | m   | 40,000          | 0,16            | 6,40        | 0,00          | 6,40          |
| 71         | 946 | 460560153.S    | Ručný zásyp nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3                            | m   | 40,000          | 2,12            | 0,00        | 84,80         | 84,80         |
| 72         | R   | MV             | Murárske výpomoci   | %   | 4,817           | 1,00            | 0,00        | 4,82          | 4,82          |
| 73         | R   | PM             | Podružný materiál   | %   | 0,909           | 3,00            | 2,73        | 0,00          | 2,73          |
| 74         | R   | PPV            | Podiel pridružených výkonov   | %   | 4,817           | 1,00            | 0,00        | 4,82          | 4,82          |
| <b>HZS</b> |     |                |   |     |                 |                 | <b>0,00</b> | <b>359,52</b> | <b>359,52</b> |
| 75         | HZS | HZS000114.S    | Stavebno montážne práce najmä ročníkové na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16,000          | 22,47           | 0,00        | 359,52        | 359,52        |

**Celkom**

**3 052,66**

**2 280,39**

**5 333,05**




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |        |        |
|----------------|--|--------|--------|
| Název stavby   | Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD, Ľuboreč | JKSO   |        |
| Název objektu  | Kračin   | EČO    |        |
| Název časti    | Bleskozvod   | Miesto |        |
|                |  | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ   |  |        |        |
| Projektant     |  |        |        |
| Zhotoviteľ     |  |        |        |
| Spracoval      |  |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa  | CPV    |        |
|                | 10.10.2024   | CPA    |        |

| Merné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v EUR |              |                        |          |  |    |                   |                   |  |    |                   |                              |  |      |
|--------------------------|--------------|------------------------|----------|--|----|-------------------|-------------------|--|----|-------------------|------------------------------|--|------|
| A                        |              | Základné rozp. náklady |          |  | B  |                   | Doplnkové náklady |  | C  |                   | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
| 1                        | HSV          | Dodávky                | 0,00     |  | 8  | Práca nadčas      | 0,00              |  | 13 | GZS               |                              |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž                 | 0,00     |  | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00              |  | 14 | Projektové práce  |                              |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky                | 0,00     |  | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00              |  | 15 | Sťažené podmienky |                              |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž                 | 0,00     |  | 11 |                   | 0,00              |  | 16 | Vplyv prostredia  |                              |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky                | 902,26   |  |    |                   |                   |  | 17 | Iné VRN           |                              |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž                 | 1 398,80 |  |    |                   |                   |  | 18 | VRN z rozpočtu    |                              |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |                        | 2 301,06 |  | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |  | 19 | VRN (r. 13-18)    |                              |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |                        | 269,64   |  | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00              |  | 22 | Ostatné náklady   |                              |  | 0,00 |

|                |  |    |                        |          |
|----------------|--|----|------------------------|----------|
| Projektant     |  | D  | Celkové náklady        |          |
| Dátum a podpis |  | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 2 570,70 |
| Objednávateľ   |  | 24 | DPH 20,00 % z 2 570,70 | 514,14   |
| Dátum a podpis |  | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 3 084,84 |
| Zhotoviteľ     |  | E  | Prípochty a odpočty    |          |
| Dátum a podpis |  | 26 | Dodávky zadávateľa     | 0,00     |
|                |  | 27 | Kľzává doložka         | 0,00     |
|                |  | 28 | Zvýhodnenie + -        | 0,00     |



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na ekologický chov HD, Ľuboreč  
Objekt: Kravín  
Časť: Blieskozvod  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:

Spracovali:  
Dátum: 10.10.2024

| Č.                       | KCN | Kód položky    | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------|-----|----------------|--|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| <b>M</b>                 |     |                |  |    |                 |                 |         |        |             |                 |
| <b>Práce a dodávky M</b> |     |                |  |    |                 |                 |         |        |             |                 |
| <b>21-M</b>              |     |                |  |    |                 |                 |         |        |             |                 |
| 1                        | 921 | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov       | m  | 150,000         | 2,00            |         |        |             |                 |
| 2                        | 354 | 35441005800.S  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                      | kg | 142,500         | 1,26            | 179,55  | 0,00   | 300,00      | 0,000           |
| 3                        | 921 | 210220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm          | m  | 80,000          | 1,44            |         | 0,00   | 115,20      | 0,000           |
| 4                        | 354 | 354410054800.S | Drôt blieskozvodový FeZn, d 10 mm  | kg | 50,000          | 1,26            | 63,00   | 0,00   | 63,00       | 0,050           |
| 5                        | 246 | 246170000500.S | Lak asfaltový antikorózy   | kg | 10,000          | 1,66            | 16,60   | 0,00   | 16,60       | 0,010           |
| 6                        | 921 | 210220050.S    | Označenie svodov číselnými štítkami                                      | ks | 8,000           | 0,88            |         | 0,00   | 7,04        | 0,000           |
| 7                        | 354 | 354410064600.S | Šliotok orientačný nerezový zemiaci na zvody                             | ks | 8,000           | 0,80            | 6,40    | 0,00   | 6,40        | 0,000           |
| 8                        | 921 | 210220104.S    | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24                      | ks | 122,000         | 1,99            |         | 0,00   | 242,78      | 0,000           |
| 9                        | 354 | 354410037300.S | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23                 | ks | 120,000         | 0,49            | 58,80   | 0,00   | 58,80       | 0,023           |
| 10                       | 354 | 354410037500.S | Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 24                 | ks | 2,000           | 0,82            | 1,64    | 0,00   | 1,64        | 0,000           |
| 11                       | 354 | 354410067000.S | Tesniaci set   | ks | 240,000         | 1,30            | 312,00  | 0,00   | 312,00      | 0,012           |
| 12                       | 921 | 210220105.S    | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03                    | ks | 10,000          | 3,05            |         | 0,00   | 30,50       | 0,000           |
| 13                       | 354 | 354410031900.S | Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h          | ks | 10,000          | 0,53            | 5,30    | 0,00   | 5,30        | 0,001           |
| 14                       | 921 | 210220246.S    | Svorka FeZn pripojovacia SP  | ks | 4,000           | 1,99            |         | 0,00   | 7,96        | 0,000           |
| 15                       | 354 | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                    | ks | 4,000           | 0,59            | 2,36    | 0,00   | 2,36        | 0,001           |
| 16                       | 921 | 210220246.S    | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO   | ks | 8,000           | 2,83            |         | 0,00   | 22,64       | 0,000           |
| 17                       | 354 | 354410004200.S | Svorka FeZn odkvapová označenie SQ                                       | ks | 8,000           | 1,12            | 8,96    | 0,00   | 8,96        | 0,002           |
| 18                       | 921 | 210220247.S    | Svorka FeZn skúšobná SZ  | ks | 8,000           | 2,83            |         | 0,00   | 22,64       | 0,000           |
| 19                       | 354 | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ  | ks | 8,000           | 1,31            | 10,48   | 0,00   | 10,48       | 0,001           |
| 20                       | 921 | 210220250.S    | Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB                                     | ks | 40,000          | 1,99            |         | 0,00   | 79,60       | 0,000           |
| 21                       | 354 | 354410005800.S | Svorka FeZn univerzálna označenie SU                                     | ks | 40,000          | 0,66            | 26,40   | 0,00   | 26,40       | 0,007           |
| 22                       | 921 | 210220252.S    | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)    | ks | 26,000          | 2,83            |         | 0,00   | 73,58       | 0,000           |
| 23                       | 354 | 354410005000.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)                  | ks | 26,000          | 0,55            | 14,30   | 0,00   | 14,30       | 0,005           |
| 24                       | 921 | 210220253.S    | Svorka FeZn uzemňovacia spojovacia SR03                                  | ks | 20,000          | 1,99            |         | 0,00   | 39,80       | 0,000           |
| 25                       | 354 | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                | ks | 20,000          | 0,91            | 18,20   | 0,00   | 18,20       | 0,004           |
| 26                       | 921 | 210220260.S    | Ochranný uholník FeZn OU   | ks | 6,000           | 12,04           |         | 0,00   | 72,24       | 0,000           |
| 27                       | 354 | 354410053300.S | Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m                                 | ks | 6,000           | 4,71            | 28,26   | 0,00   | 28,26       | 0,011           |
| 28                       | 921 | 210220266.S    | Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU                          | ks | 12,000          | 4,41            |         | 0,00   | 52,92       | 0,000           |
| 29                       | 354 | 354410053800.S | Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1 | ks | 12,000          | 1,12            | 13,44   | 0,00   | 13,44       | 0,004           |
| 30                       | 921 | 210220260.S    | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt svodový Ø 8-10 mm             | m  | 130,000         | 2,21            |         | 0,00   | 287,30      | 0,000           |
| 31                       | 354 | 354410064200.S | Drôt blieskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                          | kg | 18,200          | 6,06            | 110,29  | 0,00   | 110,29      | 0,018           |
| 32                       | R   | IMV            | Murárske výpomoci  | %  | 22,302          | 1,00            |         | 0,00   | 22,30       | 0,000           |
| 33                       | R   | PM             | Podružný materiál  | %  | 8,760           | 3,00            |         | 0,00   | 26,28       | 0,000           |
| 34                       | R   | PPV            | Podiel pridružených výkonov  | %  | 22,302          | 1,00            |         | 0,00   | 22,30       | 0,000           |

|                                   |     |             |  |     |        |       |  |      |        |       |
|-----------------------------------|-----|-------------|--|-----|--------|-------|--|------|--------|-------|
| <b>HZS</b>                        |     |             |  |     |        |       |  |      |        |       |
| <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b> |     |             |  |     |        |       |  |      |        |       |
| 35                                | HZS | HZS000114.S | Stavebná montážna práca najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12,000 | 22,47 |  | 0,00 | 269,64 | 0,000 |



| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

Celkom

902,26                      1 668,44                      2 570,70                      0,292

