

## OPIS ROBÓT

Adres: Orzesze-Mościska, ul. B. Chrobrego 87

Temat: Remont pomieszczeń budynku leśniczówki

### Posadzki:

- Rozbiórka posadzek z paneli wraz z listwami podłogowymi i podkładem izolacyjnym,
- Rozbiórka wykładzin PCV,
- Rozbiórka posadzek z płytek,
- Wykonanie nowych posadzek z płytek w wskazanych pomieszczeniach wraz z warstwą wyrównawczą i izolacją podpłytkową (pomieszczenia mokre)
- Położenie nowych paneli MDF wraz z listwami PCV na podkładzie z płyt izolacyjnych,

### Roboty murarsko-tynkarskie:

- Zamurowanie otworu w ścianie gr. 50 cm za pomocą bloczków z betonu komórkowego,
- Wycięcie nowego otworu dla wykonania przejścia z pokoju na korytarz wraz z zabudową belek nadprożowych prefabrykowanych,
- Wykonanie robót tynkarskich,

### Okładziny ścian:

- Rozbiórka boazerii panelowej z PCV i drewnianej wraz z rusztem,
- Uzupelnienie ubytków w tynkach po zdemontowanym ruszcie,
- Rozebranie okładziny z płytek (kuchnia),
- Wykonanie okładzin ścian z płyt g-k zwykłych i wodoodpornych na kleju oraz na ruszcie z profili stalowych, montaż profili narożnikowych,
- Docieplenie ościeży okiennych z dopasowaniem grubości styropianu,
- Odświeżenie gładzi gipsowych na istniejących ścianach i elementach zabudowy g-k,

### Obudowy sufitów:

- Wykonanie sufitów podwieszanych na rusztach stalowych z płyt g-k zwykłych i wodoodpornych,
- Wymiana zdeformowanego fragmentu obudowy sufitów poddasza,

### Stolarka drzwiowa:

- Wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapie,
- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych na poddaszu poprzez zmniejszenie od strony dolnej,

Roboty malarskie:

- Malowanie podłóży gipsowych farbami lateksowymi (ściany) i akrylowymi (sufity),
- Gruntowanie podłóży przed malowaniem,
- Malowanie schodów drewnianych na poddasze wraz z balustradą,
- Malowanie skrzydeł drzwiowych na poddaszu wraz z ościeżnicami i opaskami,
- Wykonanie robót zabezpieczających i porządkowych,

Roboty instalacyjne:

- Demontaż i ponowny montaż grzejników płytowych dla zabudowy płyt g-k,

Adaptacja pomieszczenia na toaletę

- Adaptacja pomieszczenia magazynku na ubikację z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i montażem WC podwieszanego na stelażu oraz umywalki z baterią stojącą,
- wymiana instalacji wod-kan