PÔDORYS M 1:100



PÔDORYS ZÁKLADOV M 1:100

REZ 5-5 M=1:25

LEGENDA:

- OKOLITÉ OBJEKTY
- ASFALTOVÁ CESTA JESTVUJÚCA - NERIEŠI SA
- NAVRH. SPEVNENÉ PLOCHY - ZO ZÁMKOVEJ BEZŠPÁROVEJ DLAŽBY (napr. HAKA) HR. 60 MM - CELKOM 102,0 m² (A)
- ZELEŇ - ÚPRAVA OKOLO SPEVNENÝCH PLÔCH V ŠÍRKE CCA 0,3M - CELKOM 14,0 m2 (ZAHUMUSOVANIE HR. 100 MM SO ZÁTRAVNENÍM)

1. PARKOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000 MM - CELKOM 37,0 M
2. ZÁBOVKA BETÓNOVÁ PLYTKÁ NA ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH VÔD 200/80/500 MM - CELKOM 28,0 M (56 ks)
3. GABIÓNOVÝ MÚRIK, š. 0,3 M, VÝŠKY NAD SPEVNENOU PLOCHOU 1,0 M - CELKOM 21,0 M VO VÝŠKE 0,9 M NAD SPEVNENOU PLOCHOU NA MÚRIKU NAVRHUJEME UMIESTNENIE SVIETIDIEL VO VZDIALENOSTI 2,0 M OD SEBA - CELKOM 10 ks
4. LÍNIOVÉ ODVODNENIE, ACO DRAIN X 100C - ŽĽAB H=150 mm S KOMPOZITNÝM ROŠTOM - CELKOM - 3,0 M
5. DOPLNENIE CHÝBAJÚCEHO ZÁBRADLIA PRI JESTV. ASFALTOVOM CHODNÍKU (napr. CONVI) - CELKOM - 17,50 M
6. CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ROVNÝ BEZ SKOSENIA 150/260/1000 MM - CELKOM 68,0 M
7. ZÁBRADLIE PRI NAVRHOVANOM CHODNÍKU, OBLÚKOVÉ Z TRUBIEK d=60mm, (napr. CONVI) - CELKOM - 34,0 M JEDNOTLIVÉ STĹPIKY ZÁBRADLIA ZABETÓNOVAŤ DO HĹBKY 0,3 M DO PÄTKY VEĽKOSTI 0,3 x 0,3 x 0,5m MEDZI CESTNÉ OBRUBNÍKY VO VZDIALENOSTI 1,5 m OD SEBA

549 107,47 - JESTVUJÚCA VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ
132,19 - NAVRHOVANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ
520 - KATASTER, číslo parcely
-VEDENIE V ZEMI
-NAVRHOVANÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
-VEDENIE V OCEĽOVEJ CHRÁNIČKE
SV10 - SVIETIDLÁ SV1-SV10 OSADIŤ NA OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU GABIÓNU TYP Eglo 88008, ZAPUSTENÉ

BÚRACIE PRÁCE :

- DEMONTÁŽ ASFALTOVEJ PLOCHY CHODNÍKA, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV (HR. cca 0,40 m) PRE ULOŽENIE NOVÝCH - CELKOM PL. 69,0 M2 (a)
- DEMONTÁŽ ŠTRKOVEJ PLOCHY V MIESTE NAVRHOVANÝCH NOVÝCH SPEVN. PLÔCH, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV (HR. 0,40 m) PRE ULOŽENIE NOVÝCH SPEVN. PLÔCH - CELKOM PL. 32,0 M2 (b)
- ODSTRÁNENIE JESTV. OBRUBNÍKOV V MIESTE NAVRHOVANÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH - CELKOM Dľ. 97,0 M
- VYREZANIE ASFALT. KRYTU V MIESTE NAVRHOVANÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH (PRI NAPÁJANÍ JESTVUJÚCEJ PLOCHY S NAVRHOVANOU) - CELKOM Dľ. 9,20 M

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !!!

VYPRACOVAL : NÉMETHOVÁ MÁRIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ

0126*A1

PROJEKTANT:
APRO s r.o.
M.R. Štefánika 68/11
075 01 TREBIŠOV
tel.: 056/672 47 51
www.aprotv.sk

AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	ČÍSLO KÓPIE	1
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ	STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
		FORMÁT	4 x A4
MIESTO STAVBY	STREDA NAD BODROGOM PARCELA ČÍSLO 1912/3	DÁTUM	02/2018
INVESTOR	OBEC STREDA NAD BODROGOM	MIERKA	1:100, 1:25
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA KAŠTIEA - STREDA NAD BODROGOM	ČÍSLO ZÁKAZKY	05/2018
OBJEKT	SO 04 - CYKLOCHODNÍK K CYKLOODPOČÍVADLU	KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 7 3
OBSAH	PÔDORYS, PÔDORYS ZÁKLADOV, REZ 5-5	ČÍSLO VÝKRESU	102
ČASŤ	STAVEBNÁ		