



2.NP - ROZVODY UVK

M = 1: 75



LEGENDA

- NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD VENTILKOMPAKT SO SPODNÝM PRIPOJENÍM
- DVOJRADOVÉ TELESO
- POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
- INTEGROVANÁ ARMATÚRA HERZ 3000 OSADENÁ V SPODNEJ ČASTI TELESÁ - PRIAME PREVEDENIE
- HERZ 3000/TV15(3.00)
- VENTILOVÁ VLOŽKA DODÁVANÁ S TELESOM VENTIL KOMPAKT, OSADENÁ V HORNEJ ČASTI TELESÁ POD TERMOHLAVICOU (3.00) - HODNOTA HYDRAULICKÉHO PREDNASTAVENIA
- ARMATÚRY NA ROZVOD PRIPÁJAŤ ZVERNÝM ŠRÚBENÍM /KOVOVO TESNIACIM/ HERZ 3/4" x 15
- PRÍVOD  
SPIATOČKA
- ROZVODNÉ POTRUBIE UVK Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE S TEPLOTNÝM SPÁDOM VYKUROVACEJ VODY 65/50°C
- KORAD 22 VKP 6/12 - A
- PORADOVÝ ZNAK TELESÁ V MIESTNOSTI
- STAVEBNÁ DĹŽKA TELESÁ V DECIMETROCH
- STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V DECIMETROCH



POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	<b>UNIpriprojekt plus, s.r.o.</b> 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: unipriprojekt@stonline.sk	
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO		
INVESTOR:	OBEČ STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174/ 391		
MIESTO STAVBY:	STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174/ 391		
NÁZOV STAVBY:		FORMÁT:	3 x A4
<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM</b>		DÁTUM:	08/2017
		STUPEŇ:	DSPaR
		DIEL:	UVK
PS/SO:	SO 01	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:
OBSAH VYKRESU:	2.NP - ROZVODY UVK		MIERKA:
			1:75
			Č. VÝKRESU:
			UVK3

Č.M	NÁZOV MIESTN.	m <sup>2</sup>
21	CHODBA	33,75
22	KANCELÁRIA	18,87
23	KANCELÁRIA	38,75
24	KANCELÁRIA	25,3
25	SKLAD	21,12

SPOLUÚŽITKOVÁ PLOCHA 137,79m2