

Stropné rozety, konzoly pod balkónom a zábradlie balkóna

Predmetom obnovy je štuková výzdoba stropných roziet, konzol pod balkónom a parapet pôvodného balkóna.

Na strope miestnosti sa nachádza 15 ks roziet o veľkosti cca 400 – 1800 mm (400 mm – 10 ks, 600 mm – 3 ks, 1800 mm – 2 ks). Rozety sa nachádzajú na strope vo výške 8 metrov. Pod balkónom sa nachádza 8 ks konzol. Komplexná obnova štukových prvkov s následným očistením od nežiadúcich depozitov, ktoré sa na nich nachádzajú. Nutné je zabezpečiť stabilitu prvkov a tým ich zafixovať k pevným povrchom stropu a balkónu. Po zafixovaní je potrebné pretmeliť prípadne lokálne vymeniť poškodené časti. Na záver sa všetky povrchy musia spevniť a povrchovo upraviť. Po dohode s investorom sa určí záverečná farebná úprava všetkých štukových povrchov.

Obnova parapetov na pôvodnom balkóne si bude vyžadovať odstránenie koženého čalúnenia, vysprávka parapetov, zreštaurovanie do pôvodného stavu a príprava na zapustenie kovových konzol – zábradlia (v časti kovové konštrukcie).

Obnova stropných roziet, konzol pod balkónom a parapetu balkóna si bude vyžadovať **umelecko-remeselné práce**.



Konzola pod balkónom



rozety na strope



Parapet balkóna

Presun umeleckého diela – keramického reliéfu – demontáž a montáž

Keramický reliéf s lesklou glazúrou a plastickým povrchovým reliéfom autora Ladislava Prítela (1940 – 2017) v rozmere 101 x 530 cm sa nachádza v interiéri študovne umiestnená na stene. Reliéf je zložený z troch radov keramických dlaždíc, v každom rade je 21 dlaždíc rôznych rozmerov, od najmenších 17x34 cm, 18x34 cm až po 27x34 cm. Reliéf tvorí spolu 63 glazovaných kachlíc, kachlice vytvárajú ľudový motív zobrazujúci päť ženských a štyri mužské postavy na modrom pozadí so stromami a kvetmi.

Reliéf je možné deinštalovať, odobrať z pôvodného miesta, po jednotlivých dlaždiciach, ktoré sú prepojené „stavebnými“ spojmi. Pred demontážou sa bude vyžadovať sondážny prieskum upevnenia diela, zameranie, zhotovenie kartónov, fixovanie glazovaných kachlíc. Potom demontáž reliéfu, označenie a odstránenie sekundárnych zásahov, uloženie a transport na miesto nového umiestnenia (chodba na II. poschodí budovy).

Montáž umeleckého diela si bude vyžadovať zhotovenie statickej konštrukcie v mieste montáže (chodba II. poschodie), montáž reliéfu po jednotlivých kachliciach, rekonštrukciu poškodených častí, tmelenie a farebnú retuš, zafugovanie a zdokumentovanie vykonaných prác.

S keramickou mozaikou môže manipulovať len odborník, presun umeleckého diela si vyžaduje zručnosti **umelecko-reštaurátorského ateliéru**.

Ohliadka umeleckého diela pred spracovaním cenovej ponuky je nevyhnutnosťou.

V súlade s § 33 ods. 7 Autorského zákona bol udelený súhlas na trvalé premiestnenie umeleckého diela dedičkou autorských práv Katarínou Prítelovou.



Keramický reliéf

„Krajská knižnica Zvolen – štuková výzdoba a reštaurátorské práce“

	Obnova stropných roziet	Obnova balkóna konzoly a zábradlie	transfer
	zahrnuté v stavebnej časti		
•	Lešenie-		
•	očistenie od depozitov		
•	tmelenie		
•	spevnenie		
•	povrchová úprava		
•	farebná úprava		

Transfer keramického reliéfu

demontáž

- sondážny prieskum
- zameranie, zhotovenie kartónov
- fixovanie glazovaných kachlíc
- demontáž reliéfu
- označenie a odstránenie sekundárnych zásahov
- uloženie na transport

montáž

- zhotovenie statickej konštrukcie v mieste montáže
- montáž reliéfu po jednotlivých kachliciach
- rekonštrukcia poškodených častí
- tmelenie a farebná retuš
- zafugovanie
- dokumentácia vykonaných prác

Vo výkaze výmer sa jedná o nasledovné položky

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	6114602801	Opatrné oškrabanie maľovky z plastickej štukovej omietky na strope, obnova sadrovej výzdoby stropu	m2	5,900		
2	6124602801	Opatrné oškrabanie maľovky z plastickej štukovej omietky na murovanom zábradlí, obnova sadrovej výzdoby pavlače	m2	16,000		
6	6151	Keramická plastika - demontáž a montáž (reštaurátorská práca)	ks	1,000		