

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravný kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 403 798,35
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	3 403 798,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1		
Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK		
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov		3 403 798,35	3 403 798,35
A	BLOK A	682 644,99	682 644,99
1	E1 ARCH a E2 Statika	465 037,68	465 037,68
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A	261 940,20	261 940,20
02	VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE	65 531,70	65 531,70
03	VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY	62 853,31	62 853,31
04	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	74 712,47	74 712,47
3	E3 Elektro silnoprud	62 591,71	62 591,71
01	Pristroje a zariadenia	10 398,79	10 398,79
02	Káble a nosné systémy	15 857,36	15 857,36
04	Rozvádzače	11 433,29	11 433,29
05	Bleskozvod a uzemnenie	8 993,41	8 993,41
03	Svietidlá	15 908,86	15 908,86
4	E4 Elektro slaboprud	13 639,88	13 639,88
01	Štrukturovaná kabeláž	10 221,59	10 221,59
02	EZS	2 190,84	2 190,84
03	KS	1 227,45	1 227,45
05	E5 Vykurovanie	32 894,38	32 894,38
06	E6 ZTI	40 623,02	40 623,02
08	E8_Chladenie	54 996,54	54 996,54
10	E10 HSP	6 947,15	6 947,15
11	SO 03 Spevnene plochy	5 914,63	5 914,63
B-C	BLOK B+C	2 721 153,36	2 721 153,36
01	E1 ARCH a E2 Statika	1 792 488,83	1 792 488,83
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C	1 021 050,76	1 021 050,76
02	VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE	293 589,21	293 589,21
03	VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY	236 914,73	236 914,73
04	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN	209 337,09	209 337,09
05	ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽI (STENY, STRECHA)	31 597,04	31 597,04
03	E3_Elektro_silnoprud	210 493,94	210 493,94
02	Pristroje a zariadenia	28 783,14	28 783,14
03	Káble a nosné systémy	72 440,53	72 440,53
04	Svietidlá	45 606,74	45 606,74
05	Rozvádzače	24 815,51	24 815,51
06	Bleskozvod a uzemnenie	19 773,04	19 773,04
07	Pripojka NN	9 858,95	9 858,95
08	Areálové rozvody	9 216,03	9 216,03
04	E4_Elektro_slaboprud	169 498,07	169 498,07
01	Štrukturovaná kabeláž	83 289,58	83 289,58
02	EZS	8 736,78	8 736,78
03	KS	9 776,79	9 776,79
04	Závory, VV, SKV	17 528,96	17 528,96
05	Konfer.systém	50 165,96	50 165,96
05	E5 Vykurovanie	110 246,85	110 246,85
06	E6 ZTI	95 053,03	95 053,03
08	E8_Chladenie	193 770,02	193 770,02
09	E9_Fotovoltaika	63 334,85	63 334,85
10	E10_HSP	24 420,84	24 420,84
11	SO 03 Spevnene plochy a oplatenie	22 480,28	22 480,28
12	SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI	39 366,65	39 366,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 A - BLOK A
 Časť:
 1 - E1 ARCH a E2 Statika
 Úroveň 3:
 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			261 940,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	261 940,20

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	261 940,20
HSV - Práce a dodávky HSV	105 470,16
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 024,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 230,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 826,51
99 - Presun hmôt HSV	1 388,34
PSV - Práce a dodávky PSV	141 701,08
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 989,88
713 - Izolácie tepelné	22 669,11
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	286,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	32 124,36
766 - Konštrukcie stolárske	11 065,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 290,93
776 - Podlahy povlakové	12 141,21
777 - Podlahy syntetické	35 172,28
781 - Obklady	8 143,77
783 - Nátery	682,14
784 - Maľby	7 135,19
M - Práce a dodávky M	14 768,96
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	14 768,96

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK A

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

261 940,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 470,16

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

4 024,62

1	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,584		
2	M	133310003100.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 75x75x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,026		
3	M	133320000600.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x50x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,524		
4	M	133320000601.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 125x75x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,063		
5	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,235		
6	M	133840000400.R	Tyč oceľová prierezu UPE 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,247		
7	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	0,540		
8	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m2	1,080		
9	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	8,600		
10	K	340239263.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	m2	2,100		
11	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	10,112		
12	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	15,982		
13	K	389381001.R	Dobetónovanie prekladov - oceľových nosníkov	m3	0,809		

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76 230,69

14	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	163,330		
15	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	64,500		
16	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	64,500		
17	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	64,500		
18	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	64,500		
19	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 786,841		
20	K	612425921.R	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hrubá	m2	131,547		
21	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	131,547		
22	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 293,699		
23	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2 047,924		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 293,699		
25	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,850		
26	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	48,493		
27	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	40,650		
28	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	41,057		
29	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	809,240		
30	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	166,703		
31	K	632452296.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 80 mm	m2	49,378		
32	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	809,240		
33	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	30,000		
34	M	553310003510.A-D1	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokrídlové	ks	10,000		
35	M	553310003510.A-D2	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokrídlové	ks	9,000		
36	M	553310003510.A-D3	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokrídlové	ks	1,000		
37	M	553310003510.A-D4	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokrídlové	ks	4,000		
38	M	553310003510.A-D5	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokrídlové	ks	1,000		
39	M	553310003510.A-D6	Zárubňa oceľová obložková šxv 700x1970 mm, jednokrídlové	ks	1,000		
40	M	553310003510.A-D11	Zárubňa oceľová obložková šxv 600x1970 mm, jednokrídlové	ks	4,000		
41	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000		
42	M	553310002300.A-D10	Zárubňa oceľová obložková šxv 1600x1970 mm, dvojkrídlové	ks	1,000		
43	K	642945111.S	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000		
44	M	553310001700.A-D8	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 900x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	1,000		

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					23 826,51
45	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	502,800		
46	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	315,325		
47	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	199,263		
48	K	962032241.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	17,183		
49	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,938		
50	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,274		
51	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	716,900		
52	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	100,223		
53	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	22,643		
54	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	40,000		
55	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	49,200		
56	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	972056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	45,000		
58	K	972056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	45,000		
59	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	55,485		
60	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,746		
61	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,746		
62	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 317,460		
63	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,746		
64	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 317,460		
65	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	129,636		
66	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,427		
67	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,683		
D 99 Presun hmôt HSV							1 388,34
68	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	97,633		
D PSV Práce a dodávky PSV							141 701,08
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 989,88
69	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	48,493		
70	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015		
71	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,065		
72	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001		
73	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	48,493		
74	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	55,767		
75	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	4,065		
76	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,878		
77	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	147,200		
78	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	161,920		
79	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	151,450		
80	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	61,455		
81	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	22,127		
82	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	19,350		
83	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,495		
D 713 Izolácie tepelné							22 669,11
84	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	881,944		
85	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	899,583		
86	K	713191214.R	Montáž izolácie tepelnej stropov vrchom, parotesná fólia	m2	440,972		
87	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	507,118		
88	K	713530139.R	Tesnenie flexibilnou protipožiarou manžetou š. 52mm, hr. 5,6mm (napr. CFS-C EL)	m	15,000		
89	M	2075120	Flexibilná protipožiaru manžeta CFS-C E	ks	7,000		
90	K	713550219.R	Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI45	m2	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	2036609	FS board CFS-CT B 2S 1000x600x50 biel.	ks	3,000		
92	K	713591991.R	Protipožiarný náter	kpl	1,000		
93	M	2036605	Protipožiarny povlak CFS-CT 6kg biel.	ks	1,000		
94	K	713591996.R	Tesnenie protipožiarnou penou (napr. CFS-F FX)	kpl	1,000		
95	M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX	ks	4,000		
96	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	12,289		
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							286,34
97	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000		
98	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000		
99	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	6,000		
100	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073		
D 763 Konštrukcie - drevostavby							32 124,36
101	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	6,720		
102	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	60,793		
103	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	65,487		
104	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	122,190		
105	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	21,280		
106	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	29,000		
107	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	22,485		
108	K	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	16,405		
109	K	763126680.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	54,106		
110	K	763126682.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	13,191		
111	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	280,900		
112	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	23,600		
113	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	36,000		
114	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	17,168		
D 766 Konštrukcie stolárske							11 065,87
115	K	766124100.R	Montáž HPL stien záchodových (kabíny WC), prezlikacia kabínky	ks	3,000		
116	M	WC-Kabíny-A1.13	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (2800+2x1500/3xD600)/2030 mm	zostava	1,000		
117	M	WC-Kabíny-A1.17	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1900+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostava	1,000		
118	M	WC-Kabíny-A2.13	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (2000+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostava	1,000		
119	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	31,000		
120	M	611610000400.A-D1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	10,000		
121	M	611610000400.A-D2	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	611610000400.A-D3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, čiastočne presklené s okopovým plechom	ks	1,000		
123	M	611610000400.A-D4	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	4,000		
124	M	611610000400.A-D5	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000		
125	M	611610000400.A-D6	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000		
126	M	611610000400.A-D8EW	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW30/D3-C	ks	1,000		
127	M	611610000400.A-D11	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	4,000		
128	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	31,000		
129	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
130	M	611610000400.A-D10	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000		
131	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000		
132	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	32,000		
133	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	6,000		
134	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,980		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 290,93

135	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,342		
136	M	553-Z9	Zábradlie z ocelových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, výška do 900 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,342		
137	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	1,450		
138	M	553-Z8	Zábradlie z ocelových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muriva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,450		
139	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	0,600		
140	M	553-Z	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, ocelové (antracit)	m	0,600		
141	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	22,020		
142	M	553410032500.A-D7	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 2100x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie s požiarou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000		
143	M	553410032500.A-D9	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1400x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
144	M	553410032500.A-D12	Dvere hliníkové dvojkrídlové otočné šxv 1500x2020 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie s požiarou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000		
145	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,785		

D 776 Podlahy povlakové 12 141,21

146	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	10,996		
147	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	27,850		
148	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	441,800		
149	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	251,700		
150	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	254,217		
151	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	58,000		
152	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	66,000		
153	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	163,900		
154	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	16,718		
155	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	846,325		
156	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	273,200		
157	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	286,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	273,200		
159	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	273,200		
160	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,582		
D 777			Podlahy syntetické				35 172,28
161	K	777531015.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	461,440		
162	K	777531105.R	Polyuretánová stierka hr. 3 mm, penetrácia, 2x stierka protišmyk, hygiena, teplota, uzatvárací náter	m2	74,600		
163	K	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	3,429		
D 781			Obklady				8 143,77
164	K	781445202.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 150x150 mm	m2	1,575		
165	M	597640002400.S	Obkladačky keramické lxxvhr 148x148x6 mm	m2	1,638		
166	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	m2	244,200		
167	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x248 mm	m2	253,968		
168	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,714		
D 783			Nátery				682,14
169	K	783122110.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	24,466		
170	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	24,466		
171	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	2,430		
172	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	25,642		
173	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,430		
174	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,642		
175	K	783801811.r	Odstránenie starých náterov z betónových povrchov oškrábaním s obrúsením podláh	m2	121,500		
176	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	3,400		
D 784			Maľby				7 135,19
177	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 682,271		
178	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	295,800		
179	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 682,271		
180	K	784483910.S	Oprava stierky stropov v rozsahu 10 % výšky do 3,80 m	m2	295,800		
D M			Práce a dodávky M				14 768,96
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				14 768,96
181	K	33003.R	ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA, max. nosnosť : 250 kg, menovitá rýchlosť : 0,105 ms-1, pohon : 1x230V, akumulátorový, 24V DC, zdvih : cca 1 850 mm, dĺžka dráhy : cca 8 000 mm, počet zastávok : 2 plus 1x parkovacia za hornou zastávkou	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			65 531,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		65 531,70

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	65 531,70
HSV - Práce a dodávky HSV	11 539,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 737,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 665,99
99 - Presun hmôt HSV	136,01
PSV - Práce a dodávky PSV	53 992,37
764 - Konštrukcie klampiarske	2 932,87
766 - Konštrukcie stolárske	43 255,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 417,59
784 - Maľby	386,91

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Čast':

1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel': ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 531,70

D HSV Práce a dodávky HSV

11 539,33

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 737,33

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	120,156	
2	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	94,591	

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

5 665,99

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	76,000		
4	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	255,650		
5	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	255,650		
6	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,861		
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	115,043		
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	271,712		
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	25,370		
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	76,000		
11	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,040		
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,150		
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,150		
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	151,500		
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,150		
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	151,500		
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,707		
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,326		
19	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,117		

D 99 Presun hmôt HSV

136,01

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,565		
----	---	-------------	--	---	-------	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

53 992,37

D	764	Konštrukcie klampiarske
---	-----	-------------------------

2 932,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	764410450.R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	95,100		
22	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	86,956		
23	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,277		
D 766 Konštrukcie stolárske							43 255,00
24	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	309,800		
25	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	325,290		
26	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	325,290		
27	M	611-A01	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 2200x2000 mm, farba sivá	ks	16,000		
28	M	611-A02	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x2000 mm, farba sivá	ks	3,000		
29	M	611-A03	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 600x900 mm, farba sivá	ks	2,000		
30	M	611-A05	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 2200x2200 mm, farba sivá	ks	13,000		
31	M	611-A06	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1500x1500 mm, farba sivá	ks	1,000		
32	M	611-A09	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x2200 mm, farba sivá	ks	4,000		
33	M	611-A10	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1200x1700 mm, farba sivá	ks	1,000		
34	M	611-A11	Plastové okno, otváracé a sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1000x600 mm, farba sivá	ks	1,000		
35	K	766641071.R	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,300		
36	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	13,965		
37	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	13,965		
38	M	611-A04	Plastové dvere, otváracé, izolačné trojsklo, rozmer 1550x2000 mm	ks	1,000		
39	M	611-A08	Plastové dvere, otváracé, izolačné trojsklo, rozmer 1000x2100 mm	ks	1,000		
40	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000		
41	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	10,900		
42	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	18,000		
43	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	13,000		
44	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	28,600		
45	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	26,000		
46	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000		
47	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	1,200		
48	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000		
49	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		
50	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná	m	1,200		
51	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,000		
53	M	611560000600.S	<i>Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná</i>	m	35,200		
54	M	611560000800.S	<i>Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech</i>	ks	32,000		
55	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	11,000		
56	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	26,000		
57	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	9,000		
58	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	9,983		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 417,59

59	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,200		
60	M	553-A07	<i>Hliníkové dvere, otváracé, šxv 2200x3400 mm</i>	ks	1,000		
61	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	70,400		
62	M	611530061300.S	<i>Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia</i>	m2	70,400		
63	K	767662120.D	Demontáž mreží pevných zvaraním	m2	4,290		
64	K	998767101.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,751		

D 784 Maľby 386,91

65	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	120,156		
66	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	120,156		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
A - BLOK A

Časť:
1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:
03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			62 853,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		62 853,31

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	62 853,31
HSV - Práce a dodávky HSV	755,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	755,92
PSV - Práce a dodávky PSV	62 097,39
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	504,11
713 - Izolácie tepelné	666,76
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	174,18
762 - Konštrukcie tesárske	12 475,37
764 - Konštrukcie klampiarske	43 907,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	867,69
783 - Nátery	3 501,94

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 853,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

755,92

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

755,92

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,060		
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,060		
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,600		
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,060		
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,600		
6	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,163		
7	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	4,581		

D PSV

Práce a dodávky PSV

62 097,39

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

504,11

8	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	10,206		
9	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	10,206		
10	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	10,206		
11	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	2,552		
12	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	10,206		
13	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	11,737		
14	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	10,206		
15	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	11,737		
16	M	311970001500.S	Vrut na upevnenie pre hrúbku TI	ks	32,000		
17	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	8,000		
18	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	64,000		
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,206		
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	11,737		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,000		
22	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	32,000		
23	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	1,000		
24	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,119		
D 713 Izolácie tepelné							666,76
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,206		
26	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	20,820		
27	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,395		
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							174,18
28	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	6,000		
29	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007		
D 762 Konštrukcie tesárske							12 475,37
30	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	8,000		
31	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I - 100x150 mm	m3	0,132		
32	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	516,039		
33	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	13,623		
34	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	63,480		
35	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	69,828		
36	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	516,039		
37	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	62,280		
38	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky	m2	14,390		
39	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,881		
D 764 Konštrukcie klampiarske							43 907,34
40	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	49,985		
41	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	30,200		
42	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	60,400		
43	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	516,039		
44	K	764171913.S	Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30°	ks	9,000		
45	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	53,600		
46	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	60,400		
47	K	764311001.S	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	516,039		
48	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	516,039		
49	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 400 mm	m	64,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	64,400		
51	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000		
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000		
53	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	30,200		
54	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	34,010		
55	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	15,975		
56	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	34,010		
57	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	56,000		
58	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	56,000		
59	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,285		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							867,69
60	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	3,000		
61	M	2256	Strešný výlez WLI s lemovaním 54x83, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	3,000		
62	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		
D 783 Nátery							3 501,94
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 036,078		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:
04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO: Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 8. 4. 2025

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			74 712,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		74 712,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	74 712,47
HSV - Práce a dodávky HSV	74 712,47
1 - Zemné práce	2 021,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 653,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 687,56
99 - Presun hmôt HSV	349,89

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 1 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 712,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 712,47

D 1

Zemné práce

2 021,54

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,680		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,560		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,153		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	91,530		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,153		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,153		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,730		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,527		

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57 653,48

9	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	162,730		
10	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	63,480		
11	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	63,480		
12	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	659,822		
13	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	610,695		
14	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	49,127		
15	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	63,480		
16	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	63,480		
17	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	109,353		
18	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	559,565		
19	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	51,130		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 687,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	784,000		
21	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	784,000		
22	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 272,000		
23	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	784,000		
24	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	784,000		
25	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	83,300		
26	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	255,650		
27	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	455,450		
28	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	48,100		
D 99 Presun hmôt HSV							349,89
29	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	44,743		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
A - BLOK A

Časť:
3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:
01 - Prístroje a zariadenia

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 398,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		10 398,79

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 01 - Prístroje a zariadenia

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 398,79
HSV - Práce a dodávky HSV	800,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	800,00
21-M - Elektromontáže	5 284,45
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	259,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	712,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 342,15

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

01 - Prístroje a zariadenia

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 398,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV	800,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	800,00

1	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	500,000		
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	300,000		

D	21-M	Elektromontáže	5 284,45
---	------	----------------	----------

3	K	210010301.SR1	Krabica prístrojová vrátane zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000		
4	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	200,000		
5	M	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	200,000		
6	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	180,000		
7	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	180,000		
8	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000		
9	M	345340007945.S	Spínač jednopólový polozapustený a zapustený, radenie č. 1	ks	18,000		
10	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	12,000		
11	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	12,000		
12	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000		
13	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000		
14	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000		
15	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000		
16	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	16,000		
17	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	16,000		
18	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	156,000		
19	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	156,000		
20	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000		
21	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	2,000		
22	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	20,000		
23	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000		
25	K	210222242.SR1	Sada pre invalidov - signalizácia WC		1,000		
26	M	CFEAPULLKIT	Asistenčný systém na WC pre invalidov, sada: indikátor, Cancel tlačidlo, jednotka s tiahlom	ks	1,000		

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 259,84

27	K	220730011.S	Osadenie rámika na pripravenú krabicu	ks	101,000		
28	M	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela	ks	47,000		
29	M	ERA000002325	Rámček 2-násobný biela	ks	19,000		
30	M	ERA000002326	Rámček 3-násobný biela	ks	35,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 712,35

31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000		
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 342,15

33	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
34	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000		
35	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
36	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
37	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
38	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000		
39	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		
40	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

02 - Káble a nosné systémy

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 857,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

15 857,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 02 - Káble a nosné systémy

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 857,36
M - Práce a dodávky M	15 857,36
21-M - Elektromontáže	15 857,36

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

02 - Káble a nosné systémy

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 857,36

D

M

Práce a dodávky M

15 857,36

D

21-M

Elektromontáže

15 857,36

1	M	IKW22103--	Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm2	ks	500,000		
2	M	IKW22203--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 3x0,08-4 mm2	ks	500,000		
3	M	IKW22205--	Rozpojiteľná svorka WAGO 222 5x0,08-4 mm2	ks	500,000		
4	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	100,000		
5	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	100,000		
6	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	20,000		
7	M	345710037500	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	ks	20,000		
8	K	210020001.R1	Káblové vešiaky a závesy, grip pre voľné uloženie kábla	ks	400,000		
9	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	400,000		
10	K	210020001.R2	Káblové vešiaky a závesy, príchytka pre uloženie kábla	ks	400,000		
11	M	405510	Držiak kábla (100ks), UDF10	bal	2,000		
12	M	405512	Držiak kábla (100ks), UDF12	bal	2,000		
13	K	210020012.S	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	150,000		
14	M	E00045999	OBO 2205033 Káblová spona 2033	KS	150,000		
15	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	173,000		
16	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	173,000		
17	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000		
18	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	15,000		
19	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000		
20	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	5,000		
21	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000		
22	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	5,000		
23	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	250,000		
24	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	250,000		
25	K	210220302.S	Ochranné pospájanie voľné uloženie CY 10-16 mm2	m	200,000		
26	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	200,000		
27	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000		
28	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 800,000		
30	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	1 800,000		
31	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 600,000		
32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	2 600,000		
33	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	350,000		
34	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	350,000		
35	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	300,000		
36	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	300,000		
37	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	110,000		
38	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	110,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoprúd

Úroveň 3:

04 - Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 433,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

11 433,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: **04 - Rozvádzače**

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 433,29
M - Práce a dodávky M	11 433,29
21-M - Elektromontáže	11 433,29

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 04 - Rozvádzače

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 433,29

D M Práce a dodávky M

11 433,29

D 21-M Elektromontáže

11 433,29

1	M	XL3160_RMSA2	Rozvádzač RMSA2, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		
2	K	210190004_RMSA2	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-A2	ks	1,000		
3	K	210190004_RK	Montáž rozvádzača RK	ks	1,000		
4	M	XL3630_RK	Rozvádzač RK, typ Legrand XL3-S 630 , 804 x 1950 x 322 (Šírka x Výška x Hĺbka) skriňový bez výzbroje	ks	1,000		
5	K	210190004_RMSA1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-A1	ks	1,000		
6	M	XL3160_RMSA1	Rozvádzač RMSA1, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoprúd

Úroveň 3:

05 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 993,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

8 993,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 05 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 993,41
HSV - Práce a dodávky HSV	435,87
1 - Zemné práce	435,87
M - Práce a dodávky M	5 705,51
21-M - Elektromontáže	5 705,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	735,24
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 116,79

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD

BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3:

05 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 993,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				435,87
D	1		Zemné práce				435,87
1	K	131112101.r1	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 1 a 2 pre uzemňovač typu A	m3	9,000		
D	M		Práce a dodávky M				5 705,51
D	21-M		Elektromontáže				5 705,51
2	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	6,000		
3	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4	ks	6,000		
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	150,000		
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	105,000		
6	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	60,000		
7	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	12,000		
8	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	200,000		
9	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	28,000		
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000		
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	6,000		
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	6,000		
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000		
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	6,000		
15	K	210220105.R1	Podpery vedenia pod zeteplenú fasádu do muriva	ks	150,000		
16	M	354410031900.S	Podpera vedenia RD6-10 FeZn	ks	150,000		
17	K	210220270.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou	ks	36,000		
18	M	354410055200.S	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	ks	36,000		
19	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	40,000		
20	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	40,000		
21	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	10,000		
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	10,000		
23	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	120,000		
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	10,000		
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000		
27	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	6,000		
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 735,24

29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		
31	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 116,79

33	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000		
34	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
35	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
36	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
37	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

3 - E3 Elektro silnoprúd

Úroveň 3:

03 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 908,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

15 908,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoprud

Úroveň 3: 03 - Svietidlá

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 908,86
M - Práce a dodávky M	15 908,86
21-M - Elektromontáže	15 908,86

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 3 - E3 Elektro silnoproud

Úroveň 3: 03 - Svietidlá

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 908,86

D M Práce a dodávky M

15 908,86

D 21-M Elektromontáže

15 908,86

1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	629,000		
2	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	161,000		
3	M	UXEMZM5442.	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED mini Panel UXEMZM5442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20	ks	43,000		
4	M	UXEMBPMMA	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ/PRISADENÉ, LED panel UXEMBPMMA, 34W, 4000 lm, 4000K, IP20		104,000		
5	M	UXEMO	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED panel UXEMO, 40W, 4398 lm, 4000K, IP20	ks	14,000		
6	K	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg	ks	15,000		
7	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	9,000		
8	M	LISOLIN	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,FASÁDNE, SOLIN, 5W, IP54		8,000		
9	M	SS51W	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM A SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM, 51W, 4300 lm, 4000K, IP54		1,000		
10	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	12,000		
11	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	12,000		
12	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim s piktogramom	ks	10,000		
13	M	348150000600.S R1	LED svietidlo núdzové bezpečnostné 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
A - BLOK A

Časť:
4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3:
01 - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 221,59
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		10 221,59

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 221,59
D1 - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	10 221,59
D1.1 - Aktívne prvky	2 106,21
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	7 581,39
D3 - Ostatné	533,99

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboprud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 221,59

D D1 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

10 221,59

D D1.1 Aktívne prvky

2 106,21

1	K	Pol1	Rozvádzač dátový 19"-32U, 600x600, stojanový, presklené dvere	ks	1,000		
2	K	Pol2	Ventilačná jednotka 4 ventilátorová s termostatom, stropná	ks	1,000		
3	K	Pol3	Napájací panel 8x 230V AC s filtračným obvodom	ks	2,000		
4	K	Pol4	Polica 19" – 1U/550	ks	1,000		
5	K	Pol5	Organizér 19", 1U	ks	6,000		
6	K	Pol6	19" patch panel tienený cat5e osadený vrátane zapojenia – 24 portový	ks	5,000		
7	K	Pol7	Optický patchpanel 19" výsuvný, 12xSC simlpex kompletný pre ukončenie 8 vlákien SM	ks	1,000		
8	K	Pol8	Vyvážovací háčik D1 80x80 pre vertikálne vyviazanie kabeláže	ks	10,000		
9	K	Pol9	Záložný zdroj Fortron 2000VA/1800W, rack prevedenie, 3x Schuko zásuvka	ks	1,000		
10	K	Pol10	Inštalčný panel 19"/3U s vypínačom, ističmi a soklovou zásuvkou	ks	1,000		
11	K	Pol11	Montážna sada do 19" skrine M6	ks	28,000		

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

7 581,39

12	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	1 950,000		
13	K	Pol13	Bezhalogénový kábel FTP cat 5e LSOH	m	3 950,000		
14	K	Pol14	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA jednonásobná	ks	6,000		
15	K	Pol15	Prístrojová krabica KPL 64-50/3LD_NA trojnásobná	ks	1,000		
16	K	Pol16	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA päťnásobná	ks	8,000		
17	K	Valena Life	Jednorámik biely	ks	6,000		
18	K	Valena Life.1	Trojrámik biely	ks	1,000		
19	K	Valena Life.2	Päťrámik biely	ks	8,000		
20	K	Valena Life.3	Dátová zásuvka FTP 2xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	48,000		
21	K	Valena Life.4	Dátová zásuvka FTP 1xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	1,000		
22	K	Pol17	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	50,000		
23	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	150,000		
24	K	Pol19	Príchytka Grip M30 + hmoždina a skrutka	ks	95,000		
25	K	Pol20	Drôtený žlab KDS/KDSO150H60/3	m	20,000		
26	K	Pol21	Drôtený žlab KDS/KDSO100H60/3	m	18,000		
27	K	Pol22	Zatíková kotva TRSM8	ks	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol23	Závitová tyč M8/2	ks	4,000		
29	K	Pol24	Držiak žlabu ZSW	ks	40,000		
30	K	Pol25	Matica M8 + podložka M8 (100 ks)	bsl	1,000		
31	K	Pol26	Skrutková spojka drôteného žlabu USSN/USO	ks	50,000		
32	K	Pol27	Zváranie optických vlákien	ks	8,000		
33	K	Pol28	FTP patch kábel cat 5e - 1m	ks	100,000		
34	K	Pol29	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	10,000		
35	K	Pol30	Prechod cez strop do 30cm – do D32	ks	2,000		
36	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000		
37	K	Pol31	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000		
38	K	Pol32	Základné premeranie kabeláže – testerom správneho zapojenia	ks	1,000		
39	K	Pol33	CY 10 mm2-zž-na pospájanie	m	5,000		
40	K	Pol34	Drobný inštalacíny materiál 3%	ks	1,000		
41	K	Pol35	Presun materiálu 5%	ks	1,000		
42	K	Pol36	PPV 6%	ks	1,000		

D D3 Ostatné 533,99

43	K	Pol38	Práca vo výškach	kpl	1,000		
44	K	Pol39	Pretestovanie káblových rozvodov	kpl	1,000		
45	K	Pol40	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000		

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
A - BLOK A

Časť:
4 - E4 Elektro slaboprud

Úroveň 3:
02 - EZS

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 190,84
	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			2 190,84
v EUR			

Spracovatel'

Pečiatka

Zhotovitel'

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Čast':

4 - E4 Elektro slaboprud

Úroveň 3:

02 - EZS

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 190,84

D1 - ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	2 190,84
D1.1 - Aktivní prvky	857,83
D3 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	1 129,04
D4 - Ostatné	203,97

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 190,84

D D1 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

2 190,84

D D1.1 Aktívne prvky

857,83

1	K	ZX8	Expandér vstupov 8/16 ústredne EZS	ks	1,000		
2	K	ZX1	Expandér vstupov 1/2 ústredne EZS	ks	1,000		
3	K	PS25	Doplňkový zdroj 12V/2,5A pripojiteľný k zbernici ústredne	ks	1,000		
4	K	Pol41	Originálna plastová krabička na expandér vstupov	ks	1,000		
5	K	Pol42	Kovová skrinka pre ústredňu a expandér so zdrojom a miestom pre Aku 12V/18Ah	ks	1,000		
6	K	K641	LCD klávesnica textová dvojriadková	ks	1,000		
7	K	DM50	Plne digitálny PIR detektor priamo na zbernicu ústredne, teplotná kompenzácia, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	7,000		
8	K	DG55	Plne digitálny PIR detektor s releovým výstupom, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	8,000		
9	K	EXODUS	Opticko-teplotný požiarly snímač s releovým výstupom pre EZS	ks	3,000		
10	K	Pol43	Magnetický kontakt dverový - súčasť dverí	ks	1,000		
11	K	JB720	Prepojovacia krabička na povrch, 8 svoriek	ks	1,000		
12	K	Pol44	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000		

D D3 Trasy, kabeľáže, zásuvky, žľaby

1 129,04

13	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	250,000		
14	K	Pol45	Kábel EZS Alfa8	m	140,000		
15	K	Pol46	Kábel zbernicový Alfa8-DGP	m	110,000		
16	K	Pol47	Inštalačná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	30,000		
17	K	Pol48	Kabeľová príchytka hmoždínová CH-8 pre viazací pásik	ks	200,000		
18	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	200,000		
19	K	Pol49	Krabička pod omietku s viečkom - KO125	ks	1,000		
20	K	Pol50	Prechod cez múr do D25	ks	12,000		
21	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000		
22	K	Pol51	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000		
23	K	Pol52	Základné zaškolenie obsluhy	hod	1,000		
24	K	Pol34	Drobný inštalačný materiál 3%	ks	1,000		
25	K	Pol53	Presun materiálu 5%	ks	1,000		
26	K	Pol36	PPV 6%	ks	1,000		

D D4 Ostatné

203,97

27	K	Pol54	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000		
28	K	Pol56	Práca vo výškach	kpl	1,000		
29	K	Pol57	Oživenie, parametrizácia a programové nastavenie systému, prevádzkové skúšky	hod	2,000		
30	K	Pol59	Spracovanie východiskovej revízie EZS a vypracovanie správy	hod	2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3:

03 - KS

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 227,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

1 227,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3: 03 - KS

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 227,45
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	1 227,45
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	654,32
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	506,99
D3 - Ostatné	66,14

ROZPOČET

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK

Objekt:
 A - BLOK A

Časť:
 4 - E4 Elektro slaboproud

Úroveň 3:
 03 - KS

Miesto:
 Banska Bystrica
 Dátum:
 8. 4. 2025

Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravný kraj
 Projektant:

Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 227,45

D

D1

KAMEROVÝ SYSTÉM

1 227,45

D

D1

KAMEROVÝ SYSTÉM

654,32

1	K	Pol60	4 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit 40m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 × 1520 px, snímkovanie: main stream 2688 × 1520 px 20 fps / 2560 × 1440 px 30 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.6, WDR 120dB, BLC,AWB, HLC, AGC, vstavaný mikrofón, na	ks	2,000		
2	K	Pol61	Montážna podložka dome kamery	ks	2,000		

D

D2

Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

506,99

3	K	Pol12	Vyznačenie trasy vedenia	m	140,000		
4	K	Pol62	Kábel dátový bezhalogenový UTP Cat5e	m	140,000		
5	K	Pol48	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	120,000		
6	K	Pol18	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	120,000		
7	K	Pol63	Prechod cez múr – do D32	ks	2,000		
8	K	Pol64	Základné zaškolenie obsluhy KS	hod	1,000		
9	K	Pol65	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000		
10	K	Pol66	Presun materiálu (5%)	ks	1,000		
11	K	Pol67	PPV (6%)	ks	1,000		

D

D3

Ostatné

66,14

12	K	Pol68	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000		
13	K	Pol70	Práca vo výškach	kpl	1,000		
14	K	Pol71	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	hod	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 A - BLOK A
 Časť:
 05 - E5 Vykurovanie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Bansko Bystricky samospravny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			32 894,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			32 894,38
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 05 - E5 Vykurovanie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 894,38
D1 - 1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE	2 953,03
D2 - 2. VYKUROVACIE TELESÁ	7 752,31
D3 - 3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVE	11 348,80
D4 - 4. OSTATNÉ NÁKLADY	10 840,24

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

05 - E5 Vykurovanie

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 894,38
D	D1	1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE					2 953,03
1	K	Pol234	Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20	ks	4,000		
2	K	Pol235	Guľový uzáver DN25	ks	4,000		
3	K	Pol236	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 20 G 1"	ks	1,000		
4	K	Pol237	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 25 G 1 1/4"	ks	1,000		
5	K	Pol238	Automatický odvzdušňovací ventil Pneumatex ZUT	ks	4,000		
6	K	Pol239	Vypoušťací kohút DN15	ks	4,000		
7	K	Pol240	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm	m	96,440		
8	K	Pol241	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	60,690		
9	K	Pol242	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	m	87,740		
10	K	Pol243	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	32,270		
11	K	Pol244	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	2,420		
12	K	Pol245	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	2,240		
13	K	Pol246	Vekolux priamy pre dvojvrúrkové sústavy R1/2 - G3/4	ks	39,000		
D	D2	2. VYKUROVACIE TELESÁ					7 752,31
14	K	Pol247	RADIK 11 VK 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,000		
15	K	Pol248	RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	2,000		
16	K	Pol249	RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	14,000		
17	K	Pol250	RADIK 11 VK 600/2000 (White RAL 9016)	ks	5,000		
18	K	Pol251	RADIK 11 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	4,000		
19	K	Pol252	RADIK 11 VK 900/900 (White RAL 9016)	ks	2,000		
20	K	Pol253	RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	3,000		
21	K	Pol254	RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016)	ks	2,000		
22	K	Pol255	RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	5,000		
23	K	Pol256	KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 450/1500 (White RAL 9016)	ks	1,000		
24	K	Pol257	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela	ks	39,000		
25	K	Pol258	Upevňovacia sada	ks	39,000		
D	D3	3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATEI					11 348,80
26	K	Pol259	Kotviaci materiál (ocelová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždinky)	ks	460,000		
27	K	Pol260	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 (6 m)	m	96,440		
28	K	Pol261	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 (6 m)	m	60,690		
29	K	Pol262	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 (5, 6 m)	m	87,740		
30	K	Pol263	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 (5, 6 m)	m	32,270		
31	K	Pol264	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 (5, 6 m)	m	2,420		
32	K	Pol265	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 (5, 6 m)	m	2,240		
33	K	Pol266	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm	ks	8,000		
34	K	Pol267	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm	ks	8,000		
35	K	Pol268	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm	ks	2,000		
36	K	Pol269	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm	ks	1,000		
37	K	Pol270	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm	ks	2,000		
38	K	Pol271	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm	ks	2,000		
39	K	Pol272	T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm	ks	14,000		
40	K	Pol273	T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm	ks	3,000		
41	K	Pol274	T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm	ks	18,000		
42	K	Pol275	T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm	ks	34,000		
43	K	Pol276	T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm	ks	2,000		
44	K	Pol277	T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm	ks	2,000		
45	K	Pol278	T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm	ks	1,000		
D	D4	4. OSTATNÉ NÁKLADY					10 840,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	Pol279	Vyhotovenie požiarných prestupov cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000		
47	K	Pol280	Montáž navrhovaného systému	kpl	1,000		
48	K	Pol281	Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií	m	130,000		
49	K	Pol282	Vyregulovanie systému	kpl	1,000		
50	K	Pol283	Preplach	kpl	1,000		
51	K	Pol284	Tlaková skúška	kpl	1,000		
52	K	Pol285	Vykurovacia skúška	kpl	1,000		
53	K	Pol286	Revízie	kpl	1,000		
54	K	Pol287	Odvoz odpadu	m3	4,000		
			Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000		

Cena zahrnutá v položke č. 46-54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
A - BLOK A
Časť:
06 - E6 ZTI

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravný kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 623,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH v EUR			40 623,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:
A - BLOK A

Časť:
06 - E6 ZTI

Miesto:
Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Dátum:
8. 4. 2025

Projektant:
ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	40 623,02
D1 - 1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00
D2 - PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA	2 356,63
D3 - LEŽATÉ ROZVODY	1 328,21
D4 - LEŽATÉ ROZVODY PRE TUKOVÚ KANALIZÁCIU	2 206,27
D5 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	9 664,14
D6 - 3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD	1 644,88
D7 - 4. ARMATÚRY	971,80
D8 - 5. ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	5 862,98
D9 - 9. OSTATNÉ	16 588,11

ROZPOČET

Stavba:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK					
Objekt:	A - BLOK A					
Časť:	06 - E6 ZTI					
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025			
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:				
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 623,02
D	D1		1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA				0,00
D	D2		PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA				2 356,63
1	K	Pol175	Potrubie z HT PP odpadné DN32 (+ tvarovky)	bm	39,700		
2	K	Pol176	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	6,900		
3	K	Pol177	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)	bm	47,500		
4	K	Pol178	Potrubie z HT PP odpadové DN75 (+ tvarovky)	bm	4,000		
5	K	Pol179	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	20,900		
6	K	Pol180	Potrubie z HT PP odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	5,700		
D	D3		LEŽATÉ ROZVODY				1 328,21
7	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	19,000		
8	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	20,000		
9	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	2,000		
10	K	Pol184	PE dilatácia prestupu DN110	ks	8,000		
11	K	Pol185	PE dilatácia prestupu DN125	ks	1,000		
D	D4		LEŽATÉ ROZVODY PRE TUKOVÚ KANALIZÁCIU				2 206,27
12	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	61,000		
13	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	58,000		
14	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	13,000		
D	D5		2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD				9 664,14
15	K	Pol186	Potrubie plastlinikové/ALPEX 18x1,0mm (DN15) Tvarovky ALPEX DN15 + izolácia Tubolit d20	bm	105,200		
16	K	Pol187	Potrubie plastlinikové/ALPEX 22x1,2mm (DN20) Tvarovky ALPEX DN20 + izolácia Tubolit d30	bm	46,340		
17	K	Pol188	Potrubie plastlinikové/ALPEX 28x1,2mm (DN25) Tvarovky ALPEX DN25 + izolácia Tubolit d30	bm	28,700		
18	K	Pol189	Potrubie nerezové/INOX 18x1,0mm (DN15) Tvarovky INOX DN15 + izolácia Tubolit d20	bm	7,500		
19	K	Pol190	Potrubie nerezové/INOX 22x1,2mm (DN20) TvarovkyINOX DN20 + izolácia Tubolit d30	bm	25,200		
20	K	Pol191	Potrubie nerezové/INOX 28x1,2mm (DN25) Tvarovky INOX DN25 + izolácia Tubolit d30	bm	37,800		
21	K	Pol192	Potrubienerezové/INOX 35x1.5mm (DN32) Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d30	bm	29,400		
22	K	Pol193	Potrubie nerezové/INOX 42x1.5mm (DN40) Tvarovky INOX DN40 + izolácia Tubolit d40	bm	39,200		
23	K	Pol194	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50) Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d50	bm	15,400		
D	D6		3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD				1 644,88
24	K	Pol195	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	m	15,400		
25	K	Pol232	Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d10				
26	K	Pol196	Potrubie nerezové/INOX 35x1.5mm (DN32)	m	9,100		
27	K	Pol233	Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d10				
D	D7		4. ARMATÚRY				971,80
28	K	Pol200	Guľový uzáver s vypúšťaním DN15	ks	4,000		
29	K	Pol201	Guľový uzáver s vypúšťaním DN20	ks	8,000		
30	K	Pol202	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	8,000		
31	K	Pol203	Guľový uzáver s vypúšťaním DN32	ks	4,000		
32	K	Pol206	Auomatický odvzdušňovací ventil	ks	4,000		
33	K	Pol207	Vypúšťací ventil DN15	ks	12,000		
34	K	Pol208	Rohový ventil DN15	ks	18,000		
35	K	Pol209	Hadicový naviják DN25 30m	ks	2,000		
D	D8		5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO				5 862,98
36	K	Pol210	Drez kuchynský (okrem dodávky gastrotechnológie) Odpadová súprava pre drez Drezová stojančeková zmiešavacia batéria	ks	7,000		
			Umývadlo keramické				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol211	Odpadová súprava pre umývadlo DN40	ks	15,000		
			Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8535 (vo vybr. prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)		6,000		
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36 (vo vybraných prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)				
38	K	Pol213	Sprcha	ks	1,000		
			Sprchová vaňa				
			Odpadová súprava pre sprchy DN50				
			Sprchová nástenná termostatická batéria rozteč 150mm, s flexihadicou a s úspornou hlavicom				
39	K	Pol214	Zavesená záchodová misa keramická	ks	12,000		
			Ovládacie tlačidlo Viega 8601.1 (alternatívne podľa výberu investora)				
			Trmiaca izolačná manžeta a WC doska				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8522				
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
40	K	Pol215	Výlevka keramická	ks	2,000		
			Odpadová súprava DN50				
			Nástenná zmiešavacia batéria, rozteč 150mm				
41	K	Pol216	Pisoár keramický	ks	2,000		
			Odpadová súprava DN50				
			Montážny prvok Viega 8560.31				
			Upevňovacia súprava 8570.36				
			skryté splachovanie 8570.36				
42	K	Pol218	Prívzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL900N	ks	6,000		
43	K	Pol219	Podomietková zápachová uzávierka HL138	ks	11,000		
44	K	Pol336	Podlahový vpust HL310NPR	ks	6,000		
45	K	Pol221	Podomietkoá zápachová uzávierka pre umývačky riadu HL406	ks	4,000		
46	K	Pol222	Lapač strešných splavenín HL600N	ks	6,000		
D D9 9. OSTATNÉ							16 588,11
47	K	Pol225	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	m³	63,000		
48	K	Pol226	Objímky, Protihlukové objímky	kpl	1,000		
49	K	Pol227	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	kpl	1,000		
50	K	Pol228	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	kpl	1,000		
51	K	Pol229	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	kpl	1,000		
52	K	Pol230	Tlaková skúška vodovodného potrubia	kpl	1,000		
53	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000		
54	K	Pol231	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN160	kpl	1,000		
55	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000		
56	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000		

cena zahrnutá v cekovej cene 1364,70 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

08 - E8_Chladenie

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 996,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

54 996,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: A - BLOK A
Časť: 08 - E8_Chladenie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	54 996,54
D1 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky	16 265,76
D2 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky	17 936,07
D3 - Potrubné rozvody + kabeláž	4 928,05
D4 - Montážny materiál, ostatné	15 866,66

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

08 - E8_Chladenie

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 996,54

D D1

Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky

16 265,76

1	K	Pol337	MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ10TY1	ks	1,000		
2	K	Pol338	MiniVRV IV-S,vonk., HP, R410A, 400V RXYSQ12TY1	ks	1,000		
3	K	Pol339	Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ200AW1	ks	1,000		
4	K	Pol340	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	3,000		
5	K	Pol341	Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	3,000		
6	K	Pol342	Chladivo R410A (podľa potreby presunutých jestv. klimatizačných jednotiek)	kg	19,490		

D D2

Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky

17 936,07

7	K	Pol343	VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B	ks	5,000		
8	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	5,000		
9	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	2,000		
10	K	Pol346	VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V	ks	1,000		
11	K	Pol347	Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF	ks	5,000		
12	K	Pol348	dekoračný panel biely 600x600	ks	1,000		
13	K	Pol349	Káblový ovládač Madoka, biely	ks	10,000		
14	K	Pol350	Exp. ventil, výkon výparníka 17,7-24,6kW EKEXV200	ks	1,000		
15	K	Pol351	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA	ks	1,000		

D D3

Potrubné rozvody + kabeláž

4 928,05

16	K	Pol352	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm	bm	80,000		
17	K	Pol353	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm	bm	101,000		
18	K	Pol354	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm	bm	98,000		
19	K	Pol355	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm	bm	24,000		
20	K	Pol356	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm	bm	48,000		
21	K	Pol357	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm	bm	29,000		
22	K	Pol358	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm	bm	18,000		
23	K	Pol359	Refnet (mm) KHRQM22M20T	ks	7,000		
24	K	Pol360	Refnet (mm) KHRQM22M29T	ks	3,000		
25	K	Pol361	Refnet (mm) KHRQM22M64T	ks	1,000		
26	K	Pol362	Komunikačná kabeláž	m	825,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D4	Montážny materiál, ostatné					15 866,66
27	K	Pol363	Hliníková páska 75x50mm	ks	2,000			
28	K	Pol364	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000			
29	K	Pol365	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000			
30	K	Pol366	Doplnenie chladiva	kpl	2,000			
31	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000			
32	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000			
33	K	Pol367	Zaškolenie prevádzky	kpl	1,000			
34	K	Pol368	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 A - BLOK A
 Časť:
 10 - E10 HSP

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			6 947,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	6 947,15

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Čast':

10 - E10 HSP

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 947,15

D1 - 1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	6 947,15
D2 - ČASŤ "A"- DODÁVKA	107,43
D3 - REPRODUKTORY	865,19
D5 - ČASŤ "B"- MONTÁŽ	2 987,61
D6 - ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL	2 553,32
D7 - HZS HL.III	172,32
D8 - HZS HL.XI	261,28

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

A - BLOK A

Časť:

10 - E10 HSP

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 947,15
D	D1	1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁC					6 947,15
D	D2	ČASŤ "A"- DODÁVKA					107,43
1	K	Pol73	PO KRABICA KSK 125 DPO	ks	1,000		
2	K	EOL	UKONČOVACÍ ČLEN PRE DOHLAD NAD LINKOU	ks	2,000		
D	D3	REPRODUKTORY					865,19
3	K	LDACH42TNS02	REPRODUKTOR STROPNÝ ZÁPUSTNÝ S KRYTOM, 0,75 - 6 W, 100 - 20 000 Hz, 200x90mm, EN54, IP44	ks	17,000		
4	K	LDADS60TNS02	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 0,75-6 W/100 V, frekvenčný rozsah 300 – 15 000 Hz, 170x170x63 mm, EN54	ks	15,000		
5	K	Pol74	PLASTOVÝ PRIESVITNÝ OCHRANNÝ KRYT MANUÁLNEHO HLÁSIČA	ks	5,000		
6	K	Pol75	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU – NC/NO KONTAKT	ks	5,000		
D	D5	ČASŤ "B"- MONTÁŽ					2 987,61
7	K	Pol76	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ, STROPNÝ, ZVUKOVÝ PROJEKTOR	ks	32,000		
8	K	Pol77	UKONČOVACÍ ČLEN	ks	2,000		
9	K	Pol78	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	5,000		
10	K	Pol79	ODSKÚŠANIE REPRODUKTOROV	ks	32,000		
11	K	Pol80	ÚPRAVA KABELÁŽE PRE MONTÁŽ REPRODUKTOROV	ks	32,000		
12	K	Pol81	ULOŽENIE A PRÍCHYTENIE KÁBLA NA PRÍCHYTKY, POD OMIETKU	m	430,000		
13	K	Pol82	MONTÁŽ PRÍCHYTKY	ks	1 200,000		
14	K	Pol83	DRÁŽKA V MURIVE, BETONE PRE ULOŽENIE KÁBLA	m	53,000		
15	K	Pol84	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STENY DO D20	ks	27,000		
16	K	Pol85	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STROP DO D20	ks	2,000		
17	K	Pol86	UTESNENIE PRESTUPOV V POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÁCH	sada	1,000		
D	D6	ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL					2 553,32
18	K	Pol87	Kábel 1x2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	340,000		
19	K	Pol88	Kábel 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	90,000		
20	K	Pol89	Príchytka káblová E30 pre kábel 1x2x1,5	ks	1 020,000		
21	K	Pol90	Kotva do betonu, muríva E30	ks	1 020,000		
22	K	Pol91	Príchytka káblová bez PO vrátane hmoždinky a skrutky pre kábel 1x2x0,8	ks	180,000		
23	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	1,000		
24	K	Pol92	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1,200		
25	K	Pol93	PODRUŽNÝ MATERIÁL (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE)	%	1,300		
26	K	Pol94	PPV	%	1,300		
27	K	Pol95	INŽINIERSKA ČINNOSŤ	ks	1,000		
D	D7	HZS HL.III					172,32
28	K	Pol96	MONTÁŽNE PRÁCE – DROBNÉ MURÁRSKE VYSPRÁVKY	hod	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D8		HZS HL.XI				261,28
29	K	Pol97	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	6,000		
30	K	Pol98	PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 A - BLOK A
 Časť:
 11 - SO 03 Spevnene plochy

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			5 914,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	5 914,63

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 11 - SO 03 Spevnene plochy

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		5 914,63
HSV - Práce a dodávky HSV		5 914,63
1 - Zemné práce		393,43
5 - Komunikácie		2 499,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 586,31
99 - Presun hmôt HSV		435,79

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt: A - BLOK A

Časť: 11 - SO 03 Spevnene plochy

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 914,63

D HSV Práce a dodávky HSV 5 914,63

D 1 Zemné práce 393,43

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,990		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,330		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,990		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	69,900		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,990		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,990		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,485		

D 5 Komunikácie 2 499,10

8	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	46,600		
9	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	16,250		
10	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,250		
11	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	16,575		
12	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,600		
13	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	47,532		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 586,31

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	69,100		
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	71,000		
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,110		
17	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,531		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,368		
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,680		
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,368		
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,368		
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,368		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				435,79
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,816		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 01 - E1 ARCH a E2 Statika
 Úroveň 3:
 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			1 021 050,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		1 021 050,76

Projektant
 Spracovateľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

Objednávateľ
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 021 050,76
HSV - Práce a dodávky HSV	346 286,75
1 - Zemné práce	1 033,93
2 - Zakladanie	80,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 573,32
4 - Vodorovné konštrukcie	234,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	249 614,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 596,81
99 - Presun hmôt HSV	3 153,74
PSV - Práce a dodávky PSV	625 259,16
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 205,22
713 - Izolácie tepelné	58 897,28
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 607,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	114 037,62
766 - Konštrukcie stolárske	114 260,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	191 135,79
771 - Podlahy z dlaždíc	214,20
776 - Podlahy povlakové	56 411,81
777 - Podlahy syntetické	39 719,07
781 - Obklady	17 045,62
783 - Nátery	8 750,89
784 - Maľby	20 973,68
M - Práce a dodávky M	49 504,85
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	49 504,85

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOK B+C

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 021 050,76

D HSV Práce a dodávky HSV

346 286,75

D 1 Zemné práce

1 033,93

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,806		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,269		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,942		
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,314		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,748		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,480		
7	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,748		
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,748		
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,748		

D 2 Zakladanie

80,00

10	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,332		
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,498		

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

15 573,32

12	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000		
13	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	2,208		
14	M	133310003100.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 75x75x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	1,294		
15	M	133320000600.R	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 100x50x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,149		
16	M	133840000900.R	Tyč oceľová prierezu UPE 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,167		
17	M	133840001000.R	Tyč oceľová prierezu UPE 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,709		
18	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	3,162		
19	M	134310000400.R	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 150x150x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,582		
20	M	134310001000.R	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 200x200x12 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,395		
21	M	134840000900.R	Tyč oceľová prierezu UPE 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,445		
22	M	134870001140.S	Oceľový nosník HEB 180, z valcovanej ocele S235JR	m	6,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	134870001120.S	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	m	34,965		
24	M	145820000700.R	Profil oceľový 180x100x8 mm uzavretý obdĺžnikový	t	0,365		
25	K	317941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,514		
26	M	134840001100.R	Tyč oceľová prierezu U 270 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,540		
27	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m ²	0,840		
28	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m ²	7,021		
29	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m ²	5,760		
30	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m ²	17,485		
31	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m ²	1,414		
32	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	58,307		
33	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m ²	5,537		
34	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m ²	16,243		
35	K	389381001.R	Dobetónovanie prekladov - oceľových nosníkov	m ³	5,876		

D 4		Vodorovné konštrukcie				234,36	
36	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	0,488		
37	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	5,850		
38	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	5,850		
39	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,046		

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				249 614,59	
40	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m ²	512,496		
41	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m ²	812,700		
42	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m ²	1 551,975		
43	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m ²	812,700		
44	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	812,700		
45	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	6 154,621		
46	K	612425921.r	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hrubá	m ²	144,494		
47	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	196,934		
48	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	6 120,483		
49	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m ²	5 705,292		
50	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	412,840		
51	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	6 120,483		
52	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m ²	52,440		
53	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m ²	739,275		
54	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	8,000		
55	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	8,080		
56	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	806,500		
57	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	166,139		
58	K	632452158.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m ²	3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	2 202,500		
60	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	74,000		
61	M	553310003510.D1	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokrídlové	ks	59,000		
62	M	553310003510.D2	Zárubňa oceľová obložková šxv 900x1970 mm, jednokrídlové	ks	8,000		
63	M	553310003510.D4	Zárubňa oceľová obložková šxv 600x1970 mm, jednokrídlové	ks	6,000		
64	M	553310003510.D14	Zárubňa oceľová obložková šxv 800x1970 mm, jednokrídlové	ks	1,000		
65	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000		
66	M	553310002300.D13	Zárubňa oceľová obložková šxv 1500x1970 mm, dvojkrídlové	ks	1,000		
67	K	642945111.S	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	15,000		
68	M	5533100103.D5	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 800x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	11,000		
69	M	5533100103.D9-D17	Zárubňa požiarne oceľová, obložková, šxvxhr 800x1970x100 mm, bez povrchovej úpravy, EW 90/D1-C	ks	4,000		
70	K	642945112.S	Osadenie ocel. zárubní protipožiarňných s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	5,000		
71	M	553310010384.D6	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1600x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	4,000		
72	M	553310010384.D8	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1500x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EW 30/D3-C	ks	1,000		

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 596,81			
73	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3 071,475		
74	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	130,800		
75	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	131,100		
76	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	712,700		
77	K	962025151.S	Búranie pilierov kamenných, -2,50000t	m3	2,184		
78	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	323,484		
79	K	962032241.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	8,870		
80	K	962032641.S	Búranie komínového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu cementovú, -1,671 t	m3	17,868		
81	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	3,020		
82	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,192		
83	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,849		
84	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,610		
85	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	2 911,300		
86	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	186,090		
87	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	0,576		
88	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	32,162		
89	K	967033962.S	Odsekanie okenných obrúb predsadených pred líce muriva, -0,01300t	m2	30,225		
90	K	967042712.S	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	11,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,900		
92	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	156,000		
93	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	199,100		
94	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,900		
95	K	971033381.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 950 mm, -0,15900t	ks	2,000		
96	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	52,000		
97	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,250		
98	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,229		
99	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,411		
100	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	39,996		
101	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,561		
102	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	10,617		
103	K	971081611.R	Vybúranie otvoru v sadrokartónových priečkach, plochy do 4 m2, -0,10700t	m2	1,818		
104	K	972054491.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,172		
105	K	972054691.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,829		
106	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	10,300		
107	K	978059531.S	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	360,532		
108	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	349,461		
109	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	349,461		
110	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	349,461		
111	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 494,610		
112	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	349,461		
113	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 494,610		
114	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	313,408		
115	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	20,540		
116	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,513		

D	99	Presun hmôt HSV					3 153,74
117	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	403,292		

D	PSV	Práce a dodávky PSV	625 259,16
---	-----	---------------------	------------

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 205,22
---	-----	--------------------------------	----------

118	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,320		
119	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001		
120	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,086		
121	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001		
122	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,640		
123	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	7,636		
124	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	1,086		
125	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1,303		
126	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	170,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	187,880		
128	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	281,690		
129	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	60,848		
130	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	66,933		
131	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	32,400		
132	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	3,200		
133	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	8,960		
134	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	4,800		
135	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	0,720		
136	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	2,016		
137	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,930		

D 713 Izolácie tepelné 58 897,28

138	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	2 266,370		
139	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2 311,697		
140	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	3,200		
141	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	6,528		
142	K	713191214.R	Montáž izolácie tepelnej stropov vrchom, parotesná fólia	m2	1 133,185		
143	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	1 303,163		
144	K	713530139.R	Tesnenie flexibilnou protipožiarnou manžetou š. 52mm, hr. 5,6mm (napr. CFS-C EL)	m	50,000		
145	M	2075120	Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C E	ks	22,000		
146	K	713550219.R	Montáž protipožiarnnej technickej izolácie na vzduchotechnické potrubia doskovým materiálom EI45	m2	30,000		
147	M	2036609	FS board CFS-CT B 2S 1000x600x50 biel.	ks	10,000		
148	K	713591991.R	Protipožiarný náter	kpl	1,000		
149	M	2036605	Protipožiarny povlak CFS-CT 6kg biel.	ks	4,000		
150	K	713591996.R	Tesnenie protipožiarnou penou (napr. CFS-F FX)	kpl	1,000		
151	M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX	ks	10,000		
152	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	79,180		

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 607,11

153	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	30,000		
154	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	30,000		
155	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	30,000		
156	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,570		

D 763 Konštrukcie - drevostavby 114 037,62

157	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	15,120		
158	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	175,864		
159	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	159,305		
160	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	81,173		
161	K	763116512.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	12,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	327,255		
163	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	211,258		
164	K	763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	23,226		
165	K	763126680.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	293,513		
166	K	763126682.R	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 100+UA, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	59,576		
167	K	763129532.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou, so zdvojitým profilom, dvojité opláštenie, -0,05864t	m2	33,000		
168	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	1 374,000		
169	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	148,300		
170	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	128,000		
171	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	130,800		
172	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	165,900		

D		766	Konštrukcie stolárske	114 260,87			
173	K	766121210.S	Montáž mobilnej posuvnej steny, s výplňou bez zasklenia, v. do 2,75 m	m2	13,824		
174	M	PS1	MOBILNÁ POSUVNÁ STENA, 5x MOBILNÝ PANEL, 4x KLASICKÝ + 1x TELESKOPICKÝ + 2x DORAZ NA STENE 60 mm, 5400x2560 mm	ks	1,000		
175	K	766124100.R	Montáž HPL stien záchodových (kabíny WC), prezliakacia kabínky	ks	15,000		
176	M	WC-Kabíny-C1.13	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
177	M	WC-Kabíny-C1.16	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1500/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
178	M	WC-Kabíny-B1.07	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
179	M	WC-Kabíny-B1.09	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
180	M	WC-Kabíny-B1.27	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
181	M	WC-Kabíny-B1.29	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
182	M	WC-Kabíny-B1.30	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1850+1x1650/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
183	M	WC-Kabíny-B2.17	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
184	M	WC-Kabíny-B2.18	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
185	M	WC-Kabíny-B2.25	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
186	M	WC-Kabíny-B2.27	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
187	M	WC-Kabíny-B3.18	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
188	M	WC-Kabíny-B3.19	WC priečky (HPL) (1xkabína – vlhké prostredie), rozmer (1050/1xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
189	M	WC-Kabíny-B3.26	WC priečky (HPL) (3xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (3000+2x1650/3xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
190	M	WC-Kabíny-B3.28	WC priečky (HPL) (2xkabíny – vlhké prostredie), rozmer (1700+1x1250/2xD600)/2030 mm	zostav a	1,000		
191	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	107,000		
192	M	611610000400.D 1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	59,000		
193	M	611610000400.D 2	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	M	611610000400.D 4	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	6,000		
195	M	611610000400.D 5EW	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW30/D3-C	ks	11,000		
196	M	611610000400.D 14	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000		
197	M	611610000400.D 15	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	17,000		
198	M	611610000400.D 16	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	3,000		
199	M	611610000400.D 17	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné, EW90/D1-C	ks	2,000		
200	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	107,000		
201	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
202	M	611610000400.D 13	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1500 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000		
203	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	1,000		
204	K	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000		
205	M	611610000400.D 3	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000		
206	M	611610000400.D 6	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000		
207	M	611610000400.D 7	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
208	M	611610000400.D 8	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
209	M	611610000400.D 10	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1550x2050 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
210	M	611610000400.D 11	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1500x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
211	M	611610000400.D 12	Dvere vnútorné, oceľové, dvojkrídlové, šxv 1800x1970 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
212	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený s cylindrickou vložkou	ks	13,000		
213	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	111,000		
214	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	18,000		
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,600		

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					191 135,79
216	K	767162130.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	20,650		
217	M	553-Z1	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 3100 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muríva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	6,200		
218	M	553-Z2	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 2050 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muríva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	4,100		
219	M	553-Z3	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1550 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muríva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	3,100		
220	M	553-Z7	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muríva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	1,450		
221	M	553-Z11	Zábradlie z oceľových pozinkovaných profilov z tyčových prvkov, šírka 1450 mm a výška 1000 mm, kotvenie do muríva, exteriérové s povrchovou úpravou	m	5,800		
222	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	6,950		
223	M	553-Z4-Z6	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové (antracit)	m	6,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	767251129.R	Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner - Floor and more arena. Stupňovitá konštrukcia s 10 výškovými úrovňami, 1150 mm hlboké a 125 mm vysoké. Maximálna konštrukčná výška je 1375 mm	m2	90,220		
225	K	767251130.R	Dodávka a montáž dutinovej podlahy Lindner. Kalciumsulfátové dosky Floor & More G 40, o rozmere 600 x 600 x 40 mm bez podlahovej krytiny, uložené na oceľových výškovo nastaviteľných nožičkách. Celková výška podlahy je 150 mm. Trieda zaťaženia podľa STN EN	m2	13,770		
226	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	2,000		
227	M	8918-SV1	Výlez do plochej strechy napr. FAKRO DRL 70x120 cm, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	2,000		
228	K	767317001.S	Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou do 400 mm	ks	2,000		
229	M	611340000300.S	Pivničný svetlík šxvxhr 1000x1000x400 mm, rošt pozinkovaný ťahokov, pochádzny, PP - GF	ks	2,000		
230	K	767612120.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	255,328		
231	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	536,189		
232	M	553-ZS1	Vnúťorná hliníková presklená stena, 2100x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	4,000		
233	M	553-ZS2	Vnúťorná hliníková presklená stena, 2000x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000		
234	M	553-ZS3	Vnúťorná hliníková presklená stena, 2050x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000		
235	M	553-ZS4	Vnúťorná hliníková presklená stena, 3200x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000		
236	M	553-ZS5	Vnúťorná hliníková presklená stena, 7400x2800 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
237	M	553-ZS6	Vnúťorná hliníková presklená stena, 2100x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000		
238	M	553-ZS7	Vnúťorná hliníková presklená stena, 2200x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
239	M	553-ZS8	Vnúťorná hliníková presklená stena, 5300x2800 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
240	M	553-ZS9	Vnúťorná hliníková presklená stena, 4000x2450 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
241	M	553-ZS10	Vnúťorná hliníková presklená stena, 7150+1414+1600x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
242	M	553-ZS11	Vnúťorná hliníková presklená stena, 7350x2600 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	1,000		
243	M	553-ZS12	Vnúťorná hliníková presklená stena, 1600x2450 mm, jednoduché bezpečnostné zasklenie	ks	2,000		
244	M	553-OV1	Okno hliníkové pevné, 1600x1800 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000		
245	M	553-OV2	Okno hliníkové pevné, 1600x1400 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000		
246	M	553-OV3	Okno hliníkové pevné, 1600x1000 mm, jednoduché zasklenie	ks	1,000		
247	K	767995230.R	Výroba a montáž oceľového schodiska (žiarovo pozinkované)	kg	841,720		
248	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	257,600		

D	771	Podlahy z dlaždíc	214,20				
249	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	4,800		
250	M	597740001910.R	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - R11	m2	0,384		
251	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,200		
252	M	597740001910.R	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - R11	m2	3,328		
253	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,700		
D	776	Podlahy povlakové	56 411,81				
254	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	1 787,250		
255	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	720,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
256	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	728,109		
257	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	665,150		
258	M	611990003700.S	Spojka a ukončenie pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	358,158		
259	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	959,675		
260	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	97,887		
261	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2 275,400		
262	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	1 526,800		
263	M	697410001700.S	Koberec metrážny všívaný	m2	1 603,140		
264	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 526,800		
265	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 526,800		
266	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,920		

D		777	Podlahy syntetické	39 719,07			
267	K	777531010.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom	m2	864,370		
268	K	777531105.S	Epoxidová antistatická stierka hr. 3 mm, 1x penetrácia, stierka, krycí náter, uzemňovacia sada	m2	21,500		
269	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,440		

D		781	Obklady	17 045,62			
270	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	415,191		
271	M	597640002100.S	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm	m2	431,799		
272	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,310		

D		783	Nátery	8 750,89			
273	K	783122110.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	118,076		
274	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	118,076		
275	K	783180129.R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	m2	35,165		
276	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	22,448		
277	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	80,474		
278	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,448		
279	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	80,474		
280	K	783801811.r	Odstránenie starých náterov z betónových povrchov oškrabaním s obrúsením podláh	m2	3,840		
281	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	581,320		

D		784	Maľby	20 973,68			
282	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 991,226		
283	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	6 991,226		

D		M	Práce a dodávky M	49 504,85			
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	49 504,85			
284	K	330030001.S	V1 – 630 kg - GEN2 Genesis – 630 kg / výťah + V1 – výťahová šachta s opláštením	kpl	1,000		
285	K	330030330.R	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 300 kg, zdvih do 2 m - (D+M)	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 01 - E1 ARCH a E2 Statika
 Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

JKSO:
 Miesto:
 Banska Bystrica

KS:
 Dátum:
 8. 4. 2025

Objednávateľ:
 Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			293 589,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	293 589,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	293 589,21
HSV - Práce a dodávky HSV	44 192,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 865,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 058,12
99 - Presun hmôt HSV	268,85
PSV - Práce a dodávky PSV	249 396,48
764 - Konštrukcie klampiarske	5 156,63
766 - Konštrukcie stolárske	135 940,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	107 332,38
784 - Maľby	967,35

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

02 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCII V OBVODOVOM MURIVE

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel': ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

293 589,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 192,73
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					17 865,76
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	382,351		
2	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	290,915		

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 058,12			
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	339,000		
4	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	914,360		
5	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	914,360		
6	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	40,065		
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	475,936		
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 054,600		
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	31,700		
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	12,600		
11	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,620		
12	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	29,130		
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	96,851		
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	96,851		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	96,851		
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968,510		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	96,851		
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	968,510		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	81,747		
20	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,040		
21	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,063		

D	99	Presun hmôt HSV					268,85
22	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	34,380		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				249 396,48
D		764	Konštrukcie klampiarske				5 156,63
23	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	283,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	306,600		
25	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,140		
D 766 Konštrukcie stolárske							135 940,12
26	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 125,700		
27	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	1 181,985		
28	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	1 181,985		
29	M	611-O1	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2100x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	66,000		
30	M	611-O2	Plastové okno dvojkrídlové s bočnými pevnými FIX+OS+OS+FIX, 3150x2600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
31	M	611-O3-EI	Plastové okno pevné FIX, 1500x9200 mm, izolačné trojsklo, s požiarňou odolnosťou EI 30/D1	ks	1,000		
32	M	611-O4	Plastové okno pevné FIX, 1500x9200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
33	M	611-O5	Plastové okno jednokrídlové OS, 1100x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
34	M	611-O6	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1300x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	22,000		
35	M	611-O7	Plastové okno jednokrídlové s bočným pevným svetlíkom FIX+OS, 1300x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	26,000		
36	M	611-O8	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	8,000		
37	M	611-O9	Plastové okno jednokrídlové OS, 800x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000		
38	M	611-O12	Plastové okno jednokrídlové s bočným pevným svetlíkom FIX+OS, 1200x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	8,000		
39	M	611-O15	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2050x1050 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000		
40	M	611-O15-EW	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 2050x1050 mm, izolačné trojsklo, s požiarňou odolnosťou EW 30/D3	ks	1,000		
41	M	611-O16	Plastové okno pevné FIX+FIX, 1300x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
42	M	611-O18	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1300 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000		
43	M	611-O19	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
44	M	611-O20	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
45	M	611-O21	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
46	M	611-O22	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1400 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
47	M	611-O23	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
48	M	611-O24	Plastové okno dvojdielné FIX+S, 1600x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
49	M	611-O26	Plastové okno dvojkrídlové so sklopnými nadsvetlíkmi OS+OS/S+S, 1600x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
50	M	611-O27	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
51	M	611-O29	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000		
52	M	611-O30	Plastové okno jednokrídlové S, 650x450 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
53	M	611-O31	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1350x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000		
54	M	611-O32	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1600x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
55	M	611-O33	Plastové okno jednokrídlové S, 1200x400 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000		
56	M	611-O35	Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x1700 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
57	K	766621405.R	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	58,260		
58	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	61,173		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	61,173		
60	M	611-O10	Dvere plastové jednokridlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 1600x2810 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
61	M	611-O11	Dvere plastové dvojkrídlové, 2100x2600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000		
62	M	611-O14	Dvere plastové dvojkrídlové, 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000		
63	M	611-O25	Dvere plastové jednokridlové, 1100x2100 mm, bez zasklenia, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000		
64	M	611-O28	Dvere plastové jednokridlové so sklopným nadsvetlíkom, 900x3210 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
65	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	13,000		
66	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	8,800		
67	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	13,000		
68	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	41,000		
69	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	53,300		
70	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	41,000		
71	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	14,000		
72	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biely	m	29,100		
73	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	14,000		
74	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000		
75	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, biely	m	12,000		
76	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	12,000		
77	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	36,000		
78	M	611560000700.R	Parapetná doska plastová, šírka 450 mm, komôrková vnútorná, biely	m	4,800		
79	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, biely	m	25,850		
80	M	611560000701.R	Parapetná doska plastová, šírka 570 mm, komôrková vnútorná, biely	m	20,900		
81	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	36,000		
82	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	58,000		
83	M	611560000701.R	Parapetná doska plastová, šírka 570 mm, komôrková vnútorná, biely	m	316,680		
84	M	611560000800.R	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	58,000		
85	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	96,000		
86	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	80,000		
87	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	182,650		

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				107 332,38	
88	K	767426201.R	Montáž srolovacích horizontálnych	m2	270,000		
89	M	100-C	Protisľnečná clona, horizontálna 100 C, 75000x1200 mm	ks	3,000		
90	K	767640010.R	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,200		
91	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	31,710		
92	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	31,710		
93	M	553-O13	Dvere hliníkové 2x dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 4000x2800 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené 2x magnetickým snímačom	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	553-O17	Dvere hliníkové 2x posúvne kridlo, 2850x2500 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000		
95	M	553-O34	Dvere hliníkové dvojkrídlové, 1550x2100 mm, izolačné trojsklo, dvere vybavené magnetickým snímačom	ks	1,000		
96	K	767660160.R	Montáž elektrickej hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000		
97	M	611530026100.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1250 mm + motor a ovládanie	ks	1,000		
98	M	611530026300.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1450 mm + motor a ovládanie	ks	1,000		
99	M	553430003501.R	Krycie plechy š. 415 mm, dl. 1600 mm	ks	2,000		
100	M	553430003500.R	Konzola pre upevnenie krycieho plechu	ks	4,000		
101	M	553430003509.R	Konzola pre upevnenie žalúzií	sada	2,000		
102	K	767660161.R	Montáž elektrickej hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	5,000		
103	M	611530026400.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1650 mm + motor a ovládanie	ks	1,000		
104	M	611530026500.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x1850 mm + motor a ovládanie	ks	1,000		
105	M	611530026800.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x2050 mm + motor a ovládanie	ks	1,000		
106	M	611530027000.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 1600x2250 mm + motor a ovládanie	ks	2,000		
107	M	553430003501.R	Krycie plechy š. 415 mm, dl. 1600 mm	ks	5,000		
108	M	553430003500.R	Konzola pre upevnenie krycieho plechu	ks	10,000		
109	M	553430003509.R	Konzola pre upevnenie žalúzií	sada	5,000		
110	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	367,875		
111	M	611530061400.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, imitácia dreva, bez vedenia	m2	367,875		
112	K	767662120.D	Demontáž mreží pevných zvaráním	m2	176,605		
113	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	144,870		
D		784	Maľby				967,35
114	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	382,351		
115	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	382,351		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 01 - E1 ARCH a E2 Statika
 Úroveň 3:
 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			236 914,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	236 914,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	236 914,73
HSV - Práce a dodávky HSV	9 979,76
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 665,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 283,77
99 - Presun hmôt HSV	30,60
PSV - Práce a dodávky PSV	226 934,97
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	9 890,83
713 - Izolácie tepelné	8 049,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	574,14
762 - Konštrukcie tesárske	53 490,67
764 - Konštrukcie klampiarske	118 726,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 585,09
783 - Nátery	11 618,26

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 03 - VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 914,73

DHSVPráce a dodávky HSV9 979,76

D3Zvislé a kompletne konštrukcie3 665,39

1	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	2,121		
2	M	134840000700.R	Tyč oceľová prierezu UPE 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,086		
3	M	134840000702.R	Tyč oceľová prierezu UPE 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,034		

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie6 283,77

4	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	3,000		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	57,445		
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,445		
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,445		
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	574,450		
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,445		
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	574,450		
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,078		
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	33,659		
13	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,396		
14	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	12,556		
15	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	1,755		

D99Presun hmôt HSV30,60

16	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,152		
----	---	-------------	--	---	-------	--	--

DPSVPráce a dodávky PSV226 934,97

D712Izolácie striech, povlakové krytiny9 890,83

17	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	107,390		
18	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	26,848		
19	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	107,390		
20	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	123,499		
21	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	123,499		
22	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	135,195		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	5,408		
24	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	1,082		
25	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	94,177		
26	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	155,474		
27	K	712400831.R	Odstránenie poistnej hydroizolácie na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 349,079		
28	K	712400832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	130,190		
29	K	712973774.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	39,408		
30	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	315,264		
31	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	44,575		
32	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	356,600		
33	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	135,195		
34	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	155,474		
35	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	35,700		
36	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	285,600		
37	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	8,925		
38	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	13,280		

D 713 Izolácie tepelné 8 049,88

39	K	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	256,650		
40	K	713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytané pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00492t	m2	256,650		
41	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	107,390		
42	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	219,076		
43	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,820		

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 574,14

44	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	18,000		
45	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	70,200		

D 762 Konštrukcie tesárske 53 490,67

46	K	762331912.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,00700 t	m	1 050,000		
47	K	762331922.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,01200 t	m	641,800		
48	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	44,000		
49	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,726		
50	K	762332931.S	Viazané konštrukcie krokov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	1 050,000		
51	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krokov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	641,800		
52	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	1 349,079		
53	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	35,616		
54	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	91,450		
55	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	100,595		
56	K	762341033.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	20,262		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	23,301		
58	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	1 044,285		
59	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	111,712		
60	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	34,590		
61	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	66,580		

D		764	Konštrukcie klampiarske				118 726,10
62	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	15,975		
63	K	764171254.S	Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	110,000		
64	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	4,000		
65	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	182,900		
66	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	1 349,079		
67	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	32,774		
68	K	764171434.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	32,774		
69	K	764171444.S	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	15,600		
70	K	764171913.S	Strešný prestup - prechodka pre profilované krytiny, rúry s priemerom 170 mm, sklon strechy do 30°	ks	18,000		
71	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	180,300		
72	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	182,900		
73	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	1 349,079		
74	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	1 349,079		
75	K	764352429.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	260,000		
76	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	14,500		
77	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	206,300		
78	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	18,000		
79	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	18,000		
80	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	9,000		
81	K	764391840.S	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	58,849		
82	K	764392840.S	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	15,600		
83	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	110,000		
84	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	17,000		
85	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	17,000		
86	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	160,000		
87	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	7,600		
88	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	220,800		
89	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	159,600		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

24 585,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zvaraním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	49,200		
91	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm	m2	49,200		
92	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	3,000		
93	M	2256	Strešný výlez WLI s lemovaním 54x83, alebo iný výrobca rovnakých parametrov.	ks	3,000		
94	K	76799.R	Žiarové zinkovanie OK2	kg	2 120,850		
95	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,080		
D 783			Nátery				
							11 618,26
96	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	3 437,354		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Banská Bystrica samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

209 337,09

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
0,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
0,00

Cena s DPH

v EUR

209 337,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika
Úroveň 3:

04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	209 337,09
HSV - Práce a dodávky HSV	209 337,09
1 - Zemné práce	3 469,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	161 360,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 561,36
99 - Presun hmôt HSV	945,85

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 04 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 337,09

DHSVPráce a dodávky HSV

209 337,09

D1Zemné práce

3 469,60

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	101,114		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,705		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,751		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	227,510		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,751		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,751		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,127		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,363		

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

161 360,28

9	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubkami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	512,496		
10	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	111,712		
11	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	19,680		
12	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	131,392		
13	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 935,849		
14	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	1 787,198		
15	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	148,651		
16	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	111,712		
17	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	4,640		
18	K	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	15,040		
19	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	111,712		
20	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,140		
21	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	319,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,877		
23	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,600		
24	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 555,745		
25	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	182,872		

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **43 561,36**

26	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 838,500		
27	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 838,500		
28	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	22 062,000		
29	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,840		
30	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	6,000		
31	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 838,500		
32	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 838,500		
33	K	953942728.R	Osadenie držiaka vlajky	ks	2,000		
34	M	42950-Z10	Dvojitý držiak vlajky	ks	2,000		
35	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	6,115		
36	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	205,830		
37	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	3,200		
38	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	914,360		
39	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	11,200		
40	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 349,359		
41	K	953996222.S	Krytka systémového balkónového profilu (PVC)	ks	4,000		

D 99 **Presun hmôt HSV** **945,85**

42	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	120,953		
----	---	-------------	---	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3:

05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 597,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

31 597,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	31 597,04
HSV - Práce a dodávky HSV	31 597,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 597,04

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 01 - E1 ARCH a E2 Statika

Úroveň 3: 05 - ODSTRÁNENIE OBJEKTU GARÁŽÍ (STENY, STRECHA)

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 597,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 597,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 597,04

1	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	242,964		
2	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 429,640		
3	K	979089612.R	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	242,964		
4	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	242,964		
5	K	981011416.S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 35%, -0,68000t	m3	357,300		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 03 - E3_Elektro_silnoprud
 Úroveň 3:
 02 - Prístroje a zariadenia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Bansko Bystricky samospravny kraj	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	ODU - trade, s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			28 783,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		28 783,14

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:

02 - Prístroje a zariadenia

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	28 783,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 400,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 400,00
21-M - Elektromontáže	19 687,63
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 023,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 996,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 675,73

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 02 - Prístroje a zariadenia

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu28 783,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 400,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 400,00

1	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	1 500,000		
2	K	974031122.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	900,000		

D	21-M	Elektromontáže	19 687,63
---	------	----------------	-----------

3	K	210010301.SR1	Krabica prístrojová vrátane zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	770,000		
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	770,000		
5	M	345610004920.S	Svorkovnica S-96, z PA	ks	770,000		
6	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	650,000		
7	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	650,000		
8	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	21,000		
9	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	21,000		
10	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	10,000		
11	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	10,000		
12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	26,000		
13	M	345340007945.S	Spínač jednopolový polozapustený a zapustený, radenie č. 1	ks	26,000		
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	44,000		
15	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	44,000		
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000		
17	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	10,000		
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000		
19	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000		
20	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	69,000		
21	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	69,000		
22	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	2,000		
23	M	374410021504.S	Ovládač žalúzií pre priame ovládanie motora	ks	2,000		
24	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	688,000		
25	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	688,000		
26	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000		
27	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	34,000		
28	K	210111031.SR1	Zásuvka na povrchovú montáž nábytková IP 20, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345510001210.S R1	Zásuvka jednonásobná na povrch nábytková, radenie 2P+PE, IP 20	ks	70,000		
30	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000		
31	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000		
32	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	5,000		
33	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	5,000		
34	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	60,000		
35	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	60,000		
36	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	60,000		
37	K	210222242.SR1	Sada pre invalidov - signalizácia WC		4,000		
38	M	CFEAPULLKIT	Asistenčný systém na WC pre invalidov, sada: indikátor, Cancel tlačidlo, jednotka s tiahlom	ks	4,000		
39	K	220330101.R1	Montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000		
40	M	EOV000005150.R1	Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu		2,000		

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 023,43

41	K	220730011.S	Osadenie rámpy na pripravenú krabicu	ks	387,000		
42	M	ERA000002324	Rámček 1-násobný biela		173,000		
43	M	ERA000002325	Rámček 2-násobný biela		36,000		
44	M	ERA000002326	Rámček 3-násobný biela		176,000		
45	M	ERA000002327	Rámček 4-násobný biela		1,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 996,35

46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000		
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 675,73

48	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
49	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000		
50	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
51	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
52	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
53	K	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000		
54	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		
55	K	001300031	Kompletná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 03 - E3_Elektro_silnoprud
 Úroveň 3:
 03 - Káble a nosné systémy

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 440,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	72 440,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:
03 - Káble a nosné systémy

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	72 440,53
M - Práce a dodávky M	72 440,53
21-M - Elektromontáže	68 880,53

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 03 - Káble a nosné systémy

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 72 440,53

D M Práce a dodávky M 72 440,53

1	M	IKW22103--	Spojovacia svorka WAGO 221 3x0,2-4 mm2	ks	1 000,000		
2	M	IKW22203--	Rozpojitelná svorka WAGO 222 3x0,08-4 mm2	ks	1 000,000		
3	M	IKW22205--	Rozpojitelná svorka WAGO 222 5x0,08-4 mm2	ks	1 000,000		

D 21-M Elektromontáže 68 880,53

4	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 600,000		
5	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 600,000		
6	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	1 600,000		
7	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	300,000		
8	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	300,000		
9	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	60,000		
10	M	345710037500	Príchytka pre rúrku z PVC CL 32	ks	300,000		
11	K	210020001.R1	Káblové vešiaky a závesy, grip pre voľné uloženie kábla	ks	2 300,000		
12	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	2 300,000		
13	K	210020001.R2	Káblové vešiaky a závesy, príchytka pre uloženie kábla	ks	1 600,000		
14	M	405510	Držiak kábla (100ks), UDF10	bal	8,000		
15	M	405512	Držiak kábla (100ks), UDF12	bal	8,000		
16	K	210020012.S	Hrebeňový záves pre 10 káblov	ks	500,000		
17	M	E00045999	OBO 2205033 Káblová spona 2033	KS	500,000		
18	K	210020201.S	Káblový rošt násuvný pozinkovaný o šírke 300 mm nástenné ľahké, ťažké	m	10,000		
19	M	345760000400.S	Rošt pozinkovaný Rzn 40/300 dĺžka 3 m	ks	4,000		
20	K	210020310.SR1	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm bez veka vrátane podpery	m	40,000		
21	M	345750010400.S	Žlab káblový, šxv 300x100 mm, z pozinkovanej ocele vrátane uchytenia a príslušenstva	m	40,000		
22	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	721,000		
23	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	721,000		
24	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	70,000		
25	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	70,000		
26	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000		
27	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	5,000		
28	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	950,000		
29	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	950,000		
30	K	210220302.S	Ochranné pospájanie voľné uloženie CY 10-16 mm2	m	600,000		
31	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	600,000		
32	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	350,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	350,000		
34	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	7 250,000		
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	7 250,000		
36	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	8 700,000		
37	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	8 700,000		
38	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	850,000		
39	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	850,000		
40	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	750,000		
41	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	750,000		
42	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000		
43	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	10,000		
44	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	700,000		
45	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	700,000		
46	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	130,000		
47	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm ²	m	130,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

04 - Svietidlá

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 606,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

45 606,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: **04 - Svietidlá**

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	45 606,74
M - Práce a dodávky M	45 606,74
21-M - Elektromontáže	45 606,74

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 04 - Svietidlá

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 606,74

D M Práce a dodávky M

45 606,74

D 21-M Elektromontáže

45 606,74

1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	629,000		
2	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	629,000		
3	M	UXEEMV1	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED Dustproof UXEMV1, 37W, 5300 lm, 4000K, IP66		32,000		
4	M	UXEMZD1442	SVIETIDLO LED, LED mini Panel UXEMZD1442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20		38,000		
5	M	UXEMZM5442.	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, LED mini Panel UXEMZM5442, 18W, 1800 lm, 4000K, IP20	ks	154,000		
6	M	2497	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 2497 LOKI, 15W, 1100 lm, 4000K, IP54		6,000		
7	M	UXEMBPMMA	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ/PRISADENÉ, LED panel UXEMBPMMA, 34W, 4000 lm, 4000K, IP20		328,000		
8	M	UXEMO	SVIETIDLO LED, ZAPUSTENÉ, LED panel UXEMO, 40W, 4398 lm, 4000K, IP20	ks	71,000		
9	K	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg	ks	15,000		
10	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	15,000		
11	M	LISOLIN	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,FASÁDNE, SOLIN, 5W, IP54		12,000		
12	M	SS51W	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ,SO SENZOROM A SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM, 51W, 4300 lm, 4000K, IP54		3,000		
13	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	43,000		
14	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	43,000		
15	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim s piktogramom	ks	36,000		
16	M	348150000600.S R1	LED svietidlo núdzové bezpečnostné 1x1,2W, 350x144x47 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	7,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

05 - Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 815,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

24 815,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 05 - Rozvádzače

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	24 815,51
M - Práce a dodávky M	24 815,51
21-M - Elektromontáže	24 815,51

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 05 - Rozvádzače

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravný kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	24 815,51
--------------------	-----------

D	M	Práce a dodávky M	24 815,51
---	---	-------------------	-----------

D	21-M	Elektromontáže	24 815,51
---	------	----------------	-----------

1	K	210190004_RH	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000		
2	M	XL3630_RH	Rozvádzač RH, typ Legrand XL3-S 630 , 804 x 1950 x 322 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		
3	K	210190004_RMS B1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B1	ks	1,000		
4	M	XL3160_RMSB1	Rozvádzač RMSB1, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000		
5	K	210190004_RMS B2	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B2	ks	1,000		
6	M	XL3160_RMSB2	Rozvádzač RMSB2, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000		
7	K	210190004_RMS B3	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-B3	ks	1,000		
8	M	XL3160_RMSB3	Rozvádzač RMSB3, typ LEGRAND XL3 160, 7x24 MODULOV, 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje		1,000		
9	K	210190004_RMS C0	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-C0	ks	1,000		
10	M	XL3160_RMSC0	Rozvádzač RMSC0, typ LEGRAND XL3 160, 4x24 MODULOV, 595 x 740 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		
11	K	210190004_RMS C1	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-C1	ks	1,000		
12	M	XL3160_RMSC1	Rozvádzač RMSC1, typ LEGRAND XL3 160, 6x24 MODULOV, 595 x 1054 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		
13	K	210190004_RMS-SLP	Montáž a zapojenie rozvádzača RMS-SLP	ks	1,000		
14	M	XL3160_RMS_S LP	Rozvádzač RMS_SLP, typ LEGRAND XL3 160, 2x24 MODULOV, 575 x 450 x 183 (Šírka x Výška x Hĺbka) vrátane výzbroje	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:
06 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 773,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		19 773,04

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:

06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 773,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 404,47
1 - Zemné práce	1 404,47
M - Práce a dodávky M	14 557,73
21-M - Elektromontáže	14 557,73
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 470,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 340,36

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu19 773,04

D HSVPráce a dodávky HSV1 404,47

D 1Zemné práce1 404,47

1	K	131112101.r1	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 1 a 2 pre uzemňovač typu A	m3	29,000		
---	---	--------------	---	----	--------	--	--

D MPráce a dodávky M14 557,73

D 21-MElektromontáže14 557,73

2	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	19,000		
3	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4	ks	19,000		
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10 PVC	m	150,000		
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	105,000		
6	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	200,000		
7	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	40,000		
8	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	450,000		
9	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	63,000		
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	19,000		
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	19,000		
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	19,000		
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	19,000		
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	19,000		
15	K	210220105.R1	Podpery vedenia pod zeteplenú fasádu do muríva	ks	400,000		
16	M	354410031900.S	Podpera vedenia RD6-10 FeZn	ks	400,000		
17	K	210220270.S	Uzemňovacia doska FeZn ZD s páskou	ks	108,000		
18	M	354410055200.S	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	ks	108,000		
19	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	110,000		
20	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	110,000		
21	K	210222241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	30,000		
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	30,000		
23	K	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	440,000		
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	440,000		
25	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	30,000		
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	30,000		
27	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	19,000		
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	19,000		

D HZSHodinové zúčtovacie sadzby1 470,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		
31	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		
32	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				2 340,36
33	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000		
34	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
35	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
36	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
37	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 03 - E3_Elektro_silnoprud
 Úroveň 3:
 07 - Prípojka NN

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			9 858,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	9 858,95

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3:

07 - Prípojka NN

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 858,95

PSV - Práce a dodávky PSV	3,21
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3,21
M - Práce a dodávky M	5 653,38
21-M - Elektromontáže	3 669,46
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 983,92
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	897,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 305,00

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoproud

Úroveň 3: 07 - Prípojka NN

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 858,95

D	PSV	Práce a dodávky PSV	3,21
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3,21

1	K	711761302.S	Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škrár vodor.gumovou fóliou r.š. 500 mm položenou do asfalt. podkladu	m	1,000		
2	M	272440000100.S	Fólia izolačná - etylenpropylenový kaučuk čierna, rozmer šxh. 300x1,5 mm	m	0,550		

D	M	Práce a dodávky M	5 653,38
D	21-M	Elektromontáže	3 669,46

3	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	70,000		
4	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	70,000		
5	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	0,500		
6	M	286935	Protipožiarny povlak CP 673 6kg	KS	1,000		
7	K	210100022.S	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	16,000		
8	M	354310029200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 240x12 KU-V DIN	ks	16,000		
9	K	210120022.S	Poistkový spodok SPH 1 jednopólový do 250 A	ks	6,000		
10	K	210120103.S	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	6,000		
11	M	345290006700.S	Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1	ks	6,000		
12	K	210193051.SR1	Skriňa RE plastová, /trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000		
13	M	357120006200.S R1	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.660 mm s 3. modulmi a okienkom, vrátane ističov, kompletne zapojený, prúdová zaťažiteľnosť vodičov do 315 A	ks	1,000		
14	K	210902468.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	70,000		
15	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	70,000		

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 983,92
---	------	---	----------

16	K	460200304.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	35,000		
17	K	460310012.S	Strojové kladenie úložného kábla (káblu) v zemine triedy 3, 2 káble	m	35,000		
18	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	35,000		
19	M	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	0,560		
20	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	540,000		
21	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	35,000		
22	K	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	35,000		
23	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,000		
24	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000		
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				897,36
26	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000		
27	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000		
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				3 305,00
28	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		
29	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
30	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
31	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
32	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
33	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		
34	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3:
08 - Areálové rozvody

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 216,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		9 216,03

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud
Úroveň 3: 08 - Areálové rozvody

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 216,03
HSV - Práce a dodávky HSV	413,50
1 - Zemné práce	413,50
M - Práce a dodávky M	4 907,96
21-M - Elektromontáže	2 579,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 328,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	664,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 230,32

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 03 - E3_Elektro_silnoprud

Úroveň 3: 08 - Areálové rozvody

Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025

Projektant:

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 216,03

D	HSV	Práce a dodávky HSV	413,50
D	1	Zemné práce	413,50

1	K	141721113.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	m	10,000		
---	---	-------------	--	---	--------	--	--

D	M	Práce a dodávky M	4 907,96
D	21-M	Elektromontáže	2 579,74

2	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	130,000		
3	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	130,000		
4	K	210010174.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená peve	m	70,000		
5	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	70,000		
6	K	210010356.S	Krabica pancierová z PP, 88x88 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000		
7	K	210010381.S	Krabica z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000		
8	M	345410015025.S	Krabica KSK 80, bezhalogénová z PP/ABS, IP 66	ks	2,000		
9	M	345610014410.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	2,000		
10	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	130,000		
11	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	130,000		
12	K	210902468.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	60,000		
13	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	60,000		

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 328,22
---	------	---	----------

14	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	110,000		
15	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	110,000		
16	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,000		
17	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	110,000		
18	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	110,000		
19	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	110,000		
20	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,000		
21	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	170,000		

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					664,25
22	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	3 230,32			
24	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000		
25	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
26	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
27	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
28	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
29	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000		
30	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 04 - E4_Elektro_slaboprud
 Úroveň 3:
 01 - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			83 289,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	83 289,58

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	83 289,58
D1 - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	83 289,58
D1.1 - Aktívne prvky	11 716,88
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	68 404,38
D3 - Ostatné	3 168,32

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 01 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 289,58

D D1 ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ83 289,58

D D1.1 Aktívne prvky11 716,88

1	K	Pol1	Rozvádzač dátový 19"-42U, 800x800, stojanový, presklené dvere	ks	3,000		
2	K	Pol3	Ventilačná jednotka 4 ventilátorová s termostatom, stropná	ks	3,000		
3	K	Pol4	Napájací panel 8x 230V AC s filtračným obvodom	ks	6,000		
4	K	Pol15	Polica 19" – 1U/550	ks	2,000		
5	K	Pol18	Organizér 19", 1U	ks	25,000		
6	K	Pol23	19" patch panel tienený cat5e osadený vrátane zapojenia – 24 portový	ks	24,000		
7	K	Pol24	Optický patchpanel 19" výsuvný, 12xSC simplex kompletný pre ukončenie 8 vlákien SM s pigtailmi a adaptérmi	ks	1,000		
8	K	Pol25	Vyvážovací háčik D1 80x80 pre vertikálne vyviazanie kabeláže	ks	36,000		
9	K	Pol26	Premietacie plátno na stenu, 150" (381cm), 16:9, biele, čierne okraje	ks	1,000		
10	K	Pol27	Dataprojektor EB-FH52, LCD, rozlíšenie 1920x1080, 16:9, kontrast 16 000:1, min a max. projekčná vzdialenosť 1,76 a 2,86m, max. uhlopriečka obrazu 300", HDMI 1.4 - 2ks, VGA, Kompozit, USB 2.0, WiFi	ks	1,000		
11	K	Pol28	Stropný držiak projektora	ks	1,000		
12	K	Pol47	Záložný zdroj Fortron 2000VA/1800W, rack prevedenie, 3x Schuko zásuvka	ks	3,000		
13	K	Pol48	Inštaláčny panel 19"/3U s vypínačom, ističmi a soklovou zásuvkou	ks	3,000		
14	K	Pol49	Montážna sada do 19" skrine M6	ks	107,000		

D D2

Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby

68 404,38

15	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	14 000,000		
16	K	Pol51	Bezhalogénový kábel FTP cat 5e LSOH	m	29 700,000		
17	K	Pol52	Prístrojová krabica KPL 64-50/LD_NA jednonásobná	ks	27,000		
18	K	Pol53	Prístrojová krabica KPL 64-50/2LD_NA dvojnásobná	ks	69,000		
19	K	Pol54	Prístrojová krabica KPL 64-50/3LD_NA trojnásobná	ks	1,000		
20	K	Pol55	Prístrojová krabica KPL 64-50/4LD_NA štvornásobná	ks	27,000		
21	K	Pol56	Prístrojová krabica KPR 68-70_KA podomietková jednonásobná	ks	26,000		
22	K	Valena Life	Jednorámik biely	ks	56,000		
23	K	Valena Life.1	Dvojrámik biely	ks	69,000		
24	K	Valena Life.2	Trojrámik biely	ks	1,000		
25	K	Valena Life.3	Štvorámik biely	ks	27,000		
26	K	Valena Life.4	Dátová zásuvka FTP 2xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	263,000		
27	K	Valena Life.5	Dátová zásuvka FTP 1xRJ45, cat 5e, vrátane zapojenia a označenia	ks	15,000		
28	K	Pol57	Optický kábel SM G.657A1 - 8 vláknový	m	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol58	FXP 25 vedená pod omietkov vrátane vysekania drážky	m	155,000		
30	K	Pol59	Kopoflex D50 vedená pod stropom na príchytkách	m	35,000		
31	K	Pol60	Kopoflex D50 vedená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	10,000		
32	K	Pol61	FXP 32 pod omietku vrátane vysekania drážky	m	30,000		
33	K	Valena Mosaic	Predkonektorovaná HDMI v.1.4 zásuvka, biela	ks	14,000		
34	K	Pol62	Kábel HDMI v 1.4 - 7m	ks	4,000		
35	K	Pol63	Kábel HDMI v 1.4 - 10m	ks	1,000		
36	K	Pol64	Kábel HDMI v 1.4 - 15m	ks	2,000		
37	K	Pol65	Kábel HDMI v 1.4 - 20m	ks	1,000		
38	K	Pol66	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	900,000		
39	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	1 600,000		
40	K	Pol68	Perforovaná montážna páska pozinkovaná 10m	ks	1,000		
41	K	Pol69	Kanál dutý bezhalogenový PK 110x65 D HF_HD	m	6,000		
42	K	Pol70	Príchytka Grip M15 + hmoždina a skrutka	ks	74,000		
43	K	Pol71	Príchytka Grip M30 + hmoždina a skrutka	ks	579,000		
44	K	Pol72	Drôtený žlab KDS/KDSO200H60/3	m	35,000		
45	K	Pol73	Drôtený žlab KDS/KDSO150H60/3	m	59,000		
46	K	Pol74	Drôtený žlab KDS/KDSO100H60/3	m	46,000		
47	K	Pol75	Zatĺkacia kotva TRSM8	ks	110,000		
48	K	Pol76	Závitová tyč M8/2	ks	10,000		
49	K	Pol77	Držiak žlabu ZSW	ks	110,000		
50	K	Pol78	Matica M8 + podložka M8 (100 ks)	bsl	3,000		
51	K	Pol79	Skrutková spojka drôteného žlabu USSN/USSO	ks	150,000		
52	K	Pol80	Zváranie optických vlákien	ks	8,000		
53	K	Pol81	FTP patch kábel cat 5e - 1m	ks	550,000		
54	K	Pol82	Prechod cez múr do 15cm – do D32	ks	60,000		
55	K	Pol83	Prechod cez strop do 30cm – do D32	ks	10,000		
56	K	Pol84	Sádra sivá (1kg balenie)	ks	10,000		
57	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000		
58	K	Pol85	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000		
59	K	Pol86	Základné premeranie kabeláže – testerom správneho zapojenia	ks	1,000		
60	K	Pol87	CY 10 mm2-zž-na pospájanie	m	15,000		
61	K	Pol88	Drobný inštalačný materiál 3%	ks	1,000		
62	K	Pol89	Presun materiálu 5%	ks	1,000		
63	K	Pol90	PPV 6%	ks	1,000		

D	D3	Ostatné					3 168,32
64	K	Pol92	Práca vo výškach	kpl	1,000		
65	K	Pol93	Pretestovanie káblových rozvodov	kpl	1,000		
66	K	Pol94	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:
02 - EZS

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 736,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	8 736,78

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 736,78
D1 - ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	8 736,78
D1.1 - Aktívne prvky	2 960,16
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	4 370,85
D3 - Ostatné	1 405,77

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 02 - EZS

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 736,78

D D1 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 8 736,78

D D1.1 Aktívne prvky 2 960,16

1	K	EVO 192	Ústredňa EZS, 8/16 slučiek priamo na doske, 192 slučiek celkom, 8 časti	ks	1,000		
2	K	VDMP3	Hlasový modul ústredne VDMP3	ks	1,000		
3	K	PCS250	Komunikátor GSM/GPRS pre ústredňu v plastovom puzdre, 2x slot pre SIM kartu, umožňuje pripojiť hlasový modul	ks	1,000		
4	K	IP150	Ethernetový modul pre vzdialený prístup k ústredni, spojenie cez SWAN server	ks	1,000		
5	K	ZX8	Expandér vstupov 8/16 ústredne EZS	ks	1,000		
6	K	PS25	Doplnkový zdroj 12V/2,5A pripojiteľný k zbernici ústredne	ks	1,000		
7	K	Pol96	Kovová skrinka pre ústredňu a expandér so zdrojom a miestom pre Aku 12V/18Ah	ks	2,000		
8	K	K641	LCD klávesnica textová dvojriadková	ks	1,000		
9	K	DM50	Plne digitálny PIR detektor priamo na zbernicu ústredne, teplotná kompenzácia, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	43,000		
10	K	DG55	Plne digitálny PIR detektor s releovým výstupom, duálne snímanie, dosah 12m /1100	ks	6,000		
11	K	DG467	Stropný duálny snímač pohybu 2xPIR na zbernicu ústredne, digitálna teplotná kompenzácia	ks	9,000		
12	K	EXODUS	Opticko-teplotný požiarneho snímač s releovým výstupom pre EZS	ks	6,000		
13	K	Pol97	Magnetický kontakt dverový - súčasť dverí	ks	6,000		
14	K	720WR	Vonkajšia zálohovaná piezo siréna s majákom a vstavaným akumulátorom Ni-MH, 118dB	ks	1,000		
15	K	JB720	Prepojovacia krabička na povrch, 8 svoriek	ks	6,000		
16	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000		
17	K	Pol99	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000		
18	K	Pol100	Komunikátor na PCO – rieši prevádzkovateľ s poskytovateľom služby	ks	1,000		

D D2 Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby 4 370,85

19	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	880,000		
20	K	Pol101	Kábel EZS Alfa8	m	360,000		
21	K	Pol102	Kábel zbernicový Alfa8-DGP	m	520,000		
22	K	Pol103	Lišta elektroinštalčná LHD 20x20 HF_HD	m	28,000		
23	K	Pol104	Kanál bezhalogenový EKD 80x40 HF_HD	m	25,000		
24	K	Pol105	Inštalčná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	45,000		
25	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	800,000		
26	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	800,000		
27	K	Pol107	Prechod cez múr do D25	ks	52,000		
28	K	Pol108	Prechod cez strop do D32	ks	4,000		
29	K	Hilti	Speňujúci požiarneho tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000		
30	K	Pol85	Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách	sada	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol109	Prepojenie ústredne EZS do LAN siete	sada	1,000		
32	K	Pol110	Základné zaškolenie obsluhy	hod	2,000		
33	K	Pol88	Drobný inštalačný materiál 3%	ks	1,000		
34	K	Pol111	Presun materiálu 5%	ks	1,000		
35	K	Pol90	PPV 6%	ks	1,000		

D	D3	Ostatné					1 405,77
36	K	Pol112	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000		
37	K	Pol114	Práca vo výškach	kpl	1,000		
38	K	Pol115	Oživenie, parametrizácia a programové nastavenie systému, prevádzkové skúšky	hod	8,000		
39	K	Pol117	Spracovanie východiskovej revízie EZS a vypracovanie správy	hod	5,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 04 - E4_Elektro_slaboprud
 Úroveň 3:
 03 - KS

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			9 776,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	9 776,79

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3: 03 - KS

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 776,79
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	9 776,79
D1 - KAMEROVÝ SYSTÉM	6 242,85
D2 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	2 945,12
D3 - Ostatné	588,82

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboproud

Úroveň 3: 03 - KS

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 776,79

D	D1	KAMEROVÝ SYSTÉM	9 776,79
D	D1	KAMEROVÝ SYSTÉM	6 242,85

1	K	Pol118	4 Mpx dome IP kamera, smart IR prísvit 40m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 x 1520 px, snímkovanie: main stream 2688 x 1520 px 20 fps / 2560 x 1440 px 30 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.6, WDR 120dB, BLC,AWB, HLC, AGC, vstavaný mikrofón, na	ks	13,000		
2	K	Pol119	Montážna podložka dome kamery	ks	13,000		
3	K	Pol120	4 Mpx kompaktná IP kamera, smart IR prísvit 60m, motor zoom objektív 2,7 – 13,5mm, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, citlivosť 0,008 lx / F1.5, WDR, BLC,AWB, HLC, AGC, napájanie 12V DC / PoE	ks	4,000		
4	K	Pol121	Montážna podložka kompaktnej kamery	ks	4,000		
5	K	Pol122	Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, OS Linux, záznam max. do 256 Mbps, maximálne rozlíšenie 16 Mpx na kameru, 4x SATA III HDD max. 16 TB (bez HDD), 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 2x USB , 1x eSATA	ks	1,000		
6	K	Pol123	HDD 10TB, 24/7, záruka 3 roky	ks	1,000		
7	K	IP24	24 portový POE+10/100Mbps L2 smart switch so 4 gigabitovými SFP slotmi, 250W , 802.3af/at (TL-SL2428P pre kamery)	ks	1,000		

D	D2	Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	2 945,12
---	----	---------------------------------	----------

8	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	890,000		
9	K	Pol124	Kábel dátový bezhalogenový UTP Cat5e	m	890,000		
10	K	Pol105	Inštalačná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	10,000		
11	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	850,000		
12	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	850,000		
13	K	Pol125	Prechod cez múr – do D32	ks	16,000		
14	K	Pol126	Prechod cez strop – do D32	ks	3,000		
15	K	Pol127	Prepojenie NVR do siete LAN	sada	1,000		
16	K	Pol128	Základné zaškolenie obsluhy KS	hod	2,000		
17	K	Pol129	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000		
18	K	Pol130	Presun materiálu (5%)	ks	1,000		
19	K	Pol131	PPV (6%)	ks	1,000		

D	D3	Ostatné	588,82
---	----	---------	--------

20	K	Pol132	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000		
21	K	Pol114	Práca vo výškach	kpl	1,000		
22	K	Pol134	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky, nastavenie pohľadov	hod	6,000		
23	K	Pol136	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	hod	3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
04 - E4_Elektro_slaboprud
Úroveň 3:
04 - Závory, VV, SKV

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 528,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		17 528,96

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 04 - Závory, VV, SKV

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 528,96
D1 - ZÁVORY, VIDEOVRÁTNIK A SKV S TURNIKETOM	17 528,96
D2 - ZÁVORY	0,00
D3 - Obojsmerný prejazd	5 640,54
D4 - Jednosmerný prejazd	2 267,70
D5 - VIDEOVRÁTNIK	903,91
D6 - TURNIKET	3 595,67
D7 - SYSTÉM KONTROLY VSTUPU - DVERE	827,88
D8 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	3 500,64
D9 - Ostatné	792,62

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 04 - Závory, VV, SKV

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 528,96

D	D1	ZÁVORY, VIDEOVRÁTNIK A SKV S TURNIKETOM				17 528,96
D	D2	ZÁVORY				0,00
D	D3	Obojsmerný prejazd				5 640,54

1	K	AGM1F-KIT/3P	Sada automatickej závary s frekvenčným meničom (rameno 3m, profil, reflexné polepy, kotevná sada). Vysokorychlostná automatická závora.	ks	2,000		
2	K	L1-500	Návin indukčnej smyčky - bezpečnostná slučka pod rameno	ks	2,000		
3	K	ID1K	Indukčný detektor 1 kanálový, bezpečnostný prvok vyhodnocujúci prítomnosť vozidla pod ramenom závary	ks	2,000		
4	K	MC120-KIT	Kovový stĺpik pre montáž videovrátnika, kotevná sada	ks	2,000		
5	K	OST-AUT-202	Stredový ostrovček oceľový, žiarovo zinkovaný pre umiestnenie 2ks závor a stĺpikov pre videovrátnik	ks	1,000		

D	D4	Jednosmerný prejazd				2 267,70
---	----	---------------------	--	--	--	----------

6	K	AG500F-KIT/4P	Sada automatickej závary s frekvenčným meničom (rameno 4m, profil, reflexné polepy, kotevná sada). Vysokorychlostná automatická závora.	ks	1,000		
7	K	L1-500	Návin indukčnej smyčky - bezpečnostná slučka pod rameno	ks	1,000		
8	K	ID1K	Indukčný detektor 1 kanálový, bezpečnostný prvok vyhodnocujúci prítomnosť vozidla pod ramenom závary	ks	1,000		
9	K	MC120-KIT	Kovový stĺpik pre montáž videovrátnika, kotevná sada	ks	1,000		

D	D5	VIDEOVRÁTNIK				903,91
---	----	--------------	--	--	--	--------

10	K	VTO2211G-WP	Dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, súčasťou je integrovaná MIFARE čítačka 13,56 MHz, 2 Mpx farebná kamera, 142° uhol pohľadu, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, IR prísvetlenie snímaného priestoru, IP 65, 1x	ks	3,000		
11	K	VTM09R	Inštalčná krabica na povrch so strieškou	ks	3,000		
12	K	VTH2421FB-P	Videomonitor 7" Farebný, rozlíšenie 1024x600 px, dotykový, H264, TCP/IP komunikácia, grafické menu.	ks	1,000		
13	K	Pol137	Mifare elektronická kľúčenka - položka pri SKV dvere	ks	0,000		

D	D6	TURNIKET				3 595,67
---	----	----------	--	--	--	----------

14	K	TANSA 1002	Prístupový turniket obojstranný, trojramenný, Sklopný emergency mód ramena, LED indikácia prechodov, riadiaca elektronika, kapacita prechodov 96 osôb/min., životnosť 2mil. Prechodov, antikor, rozmery 450x1386x829. Uzamykateľný priestor pre zabudovasnie čít	ks	1,000		
15	K	C3-200 Pro	IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30000 užívateľov a 100000 udalostí. Napájanie 9,6-14,4V DC. Podpora globálneho Anti-passbacku. Umiestnenie v nohe turniketu. 2x NO/NC relé zámku, 2x rel	ks	1,000		
16	K	APS-412	Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora, proti skratu a preťaženiu.	ks	1,000		
17	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	KR613	Prístupová čítačka RFID, duálna, čítanie bezkontaktných kariet a prívěskov (EM, 125kHz, Mifare 13,56MHz, Desfire), Wiegand 34, zvuková a LED signalizácia, IP65.	ks	2,000		

D		D7	SYSTÉM KONTROLY VSTUPU - DVERE	827,88			
19	K	C3-200 Pro	IP prístupový kontrolér, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 2 dvier obojsmerne, kapacita 30000 užívateľov a 100000 udalostí. Napájanie 9,6-14,4V DC. Podpora globálneho Anti-passbacku. Umiestnenie v nohe turniketu. 2x NO/NC relé zámku, 2x rel	ks	1,000		
20	K	Pol138	Univerzálny plechový box pre prístupový kontrolér s napájacím zdrojom 12V DC/3,2A, uzamykateľné dvierka, miesto pre akumulátor 12V/7Ah.	ks	1,000		
21	K	Pol98	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000		
22	K	KR613	Prístupová čítačka RFID, duálna, čítanie bezkontaktných kariet a prívěskov (EM, 125kHz, Mifare 13,56MHz, Desfire), Wiegand 34, zvuková a LED signalizácia, IP65.	ks	2,000		
23	K	ZKBIOCV-5	Licencia prístupového modulu, do 5 ovládaných dverí, do 1000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBioCVSecurity, podpora globálneho Anti-Passbacku	ks	1,000		
24	K	CR20MD	Stolová USB čítačka RFID kariet a prívěskov (MIFARE DESFIRE, 13,56 MHz), čítanie 4 BYTE (Wiegand 34), určená pre administrátorské pridávanie RFID užívateľov do prístupových systémov, zvuková a LED indikácia, napájanie cez USB, 1,5 m pripojovací kábel súča	ks	1,000		
25	K	Pol139	RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka Mifare 13,56MHz. PODĽA POTREBY	ks	50,000		

D		D8	Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	3 500,64			
26	K	Pol50	Vyznačenie trasy vedenia	m	360,000		
27	K	Pol140	Kábel dátový bezhalogenový FTP Cat5e	m	695,000		
28	K	Pol105	Inštalčná trubka ohybná, D20 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	25,000		
29	K	Pol141	Inštalčná trubka ohybná, D50 uložená pod omietkou vrátane vysekania drážky	m	18,000		
30	K	Pol142	Inštalčná trubka ohybná, D50 na povrchu, do pripraveného výkopu do zeme	m	260,000		
31	K	Pol143	Perforovaná montážna páska pozinkovaná 10m	ks	1,000		
32	K	Pol144	Výstražná fólia do výkopu - 1 balenie	ks	1,000		
33	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	80,000		
34	K	Pol145	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	80,000		
35	K	Pol146	Krabica pod omietku s viečkom - KO125	ks	2,000		
36	K	Pol147	Prechod cez múr – do D32	ks	3,000		
37	K	Pol126	Prechod cez strop – do D32	ks	1,000		
38	K	Pol148	Základné zaškolenie obsluhy systémov	hod	5,000		
39	K	Pol149	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000		
40	K	Pol150	Presun materiálu (5%)	ks	1,000		
41	K	Pol151	PPV (6%)	ks	1,000		

D		D9	Ostatné	792,62			
42	K	Pol152	Drobné murárske práce a výpomoc	kpl	1,000		
43	K	Pol154	Práca vo výškach	kpl	1,000		
44	K	Pol155	Oživenie, parametrizácia systému, inštalácia SW, prevádzkové skúšky	hod	12,000		
45	K	Pol157	Spracovanie východiskovej revízie KS a vypracovanie správy	hod	3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3:

05 - Konfer.system

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 165,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

50 165,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3: 05 - Konfer.system

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 165,96
D1 - KONFERENČNÝ SYSTÉM H.E.R.	50 165,96
D2 - KONMFERENČNÝ SYSTÉM	48 419,25
D3 - Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby	845,07
D4 - Ostatné	901,64

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

04 - E4_Elektro_slaboprud

Úroveň 3:

05 - Konfer.systém

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 165,96
D	D1	KONFERENČNÝ SYSTÉM H.E.R.					50 165,96
D	D2	KONMFERENČNÝ SYSTÉM					48 419,25
1	K	AHZJ05	Zabudovaná konferenčná jednotka	ks	71,000		
2	K	SHMCSP	Mikrofónový krk so signalizačným prstencom	ks	71,000		
3	K	AHKC04	Komunikačná centrála	ks	1,000		
4	K	AHCK02	Čipová karta	ks	71,000		
D	D3	Trasy, kabeláže, zásuvky, žlaby					845,07
5	K	Pol140	Kábel dátový bezhalogenový FTP Cat5e	m	180,000		
6	K	Pol158	Inštalačná trubka ohybná, D20 uložená pod podlahou a v nábytku	m	145,000		
7	K	Pol106	Kabelová príchytka hmoždinová CH-8 pre viazací pásik	ks	50,000		
8	K	Pol67	Sťahovací pásik 3,6 x 200	ks	50,000		
9	K	Pol110	Základné zaškolenie obsluhy	hod	4,000		
10	K	Pol159	Drobný inštalačný materiál (3%)	ks	1,000		
11	K	Pol160	Presun materiálu (5%)	ks	1,000		
12	K	Pol161	PPV (6%)	ks	1,000		
D	D4	Ostatné					901,64
13	K	Pol162	Oživenie, parametrizácia systému, prevádzkové skúšky	hod	6,000		
14	K	Pol163	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 05 - E5 Vykurovanie

JKSO: KS:
 Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
 Objednávateľ: IČO:
 Banskobystrický samosprávny kraj IČ DPH:
 Zhotoviteľ: IČO:
 ODU - trade, s.r.o. IČ DPH:
 Projektant: IČO:
 IČ DPH:
 Spracovateľ: IČO:
 ODU - trade, s.r.o. IČ DPH:
 Poznámka:

Cena bez DPH			110 246,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		110 246,85

Projektant
 Spracovateľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

Objednávateľ
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 05 - E5 Vykurovanie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	110 246,85
D1 - 1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE	9 438,88
D2 - 2. VYKUROVACIE TELESÁ	27 035,01
D3 - 3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVE	63 459,77
D4 - 4. OSTATNÉ NÁKLADY	10 313,19

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 05 - E5 Vykurovanie

Miesto: Banska Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 246,85

D		D1	1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE	9 438,88			
1	K	Pol234	Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20	ks	6,000		
2	K	Pol288	Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 5/4"	ks	6,000		
3	K	Pol289	Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 3"	ks	2,000		
4	K	Pol235	Guľový uzáver DN25	ks	12,000		
5	K	Pol290	Guľový uzáver DN40	ks	6,000		
6	K	Pol291	Guľový uzáver DN75	ks	3,000		
7	K	Pol292	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 10 G 5/8"	ks	6,000		
8	K	Pol293	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 15 G 3/4"	ks	2,000		
9	K	Pol294	Hydrocontrol VTR PN 16 DN 40 G 1 3/4"	ks	1,000		
10	K	Pol238	Automatický odvzdušňovací ventil Pneumatex ZUT	ks	4,000		
11	K	Pol239	Vypúšťací kohút DN15	ks	13,000		
12	K	Pol240	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm	m	962,000		
13	K	Pol241	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	228,000		
14	K	Pol242	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	m	54,000		
15	K	Pol243	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	166,000		
16	K	Pol244	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	m	22,000		
17	K	Pol245	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	188,000		
18	K	Pol295	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm	m	106,900		
19	K	Pol246	Vekolux priamy pre dvojrúrkové sústavy R1/2 - G3/4	ks	100,000		

D		D2	2. VYKUROVACIE TELESÁ	27 035,01			
20	K	Pol296	RADIK 11 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	1,000		
21	K	Pol297	RADIK 11 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	21,000		
22	K	Pol298	RADIK 11 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	4,000		
23	K	Pol299	RADIK 11 VK 600/1100 (White RAL 9016)	ks	4,000		
24	K	Pol248	RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	15,000		
25	K	Pol300	RADIK 11 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	13,000		
26	K	Pol301	RADIK 11 VK 600/1600 (White RAL 9016)	ks	15,000		
27	K	Pol249	RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	8,000		
28	K	Pol302	RADIK 11 VK 900/800 (White RAL 9016)	ks	2,000		
29	K	Pol303	RADIK 11 VKL 600/900 (White RAL 9016)	ks	5,000		
30	K	Pol304	RADIK 11 VKL 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000		
31	K	Pol305	RADIK 11 VKL 600/1400 (White RAL 9016)	ks	5,000		
32	K	Pol306	RADIK 11 VKL 600/1600 (White RAL 9016)	ks	4,000		
33	K	Pol253	RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	4,000		
34	K	Pol254	RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016)	ks	1,000		
35	K	Pol307	RADIK 21 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	2,000		
36	K	Pol308	RADIK 21 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	3,000		
37	K	Pol309	RADIK 21 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,000		
38	K	Pol310	RADIK 21 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	3,000		
39	K	Pol311	RADIK 21 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000		
40	K	Pol255	RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	6,000		
41	K	Pol312	RADIK 21 VKL 600/900 (White RAL 9016)	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	Pol313	RADIK 21 VKL 600/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000		
43	K	Pol314	RADIK 21 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	1,000		
44	K	Pol315	RADIK 22 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000		
45	K	Pol316	RADIK 22 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	3,000		
46	K	Pol317	RADIK 22 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000		
47	K	Pol318	RADIK 22 VKL 600/1800 (White RAL 9016)	ks	1,000		
48	K	Pol319	RADIK 33 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000		
49	K	Pol320	RADIK PLAN VERTIKAL - M 20 2000/900 (White RAL 9016)	ks	8,000		
50	K	Pol257	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela	ks	140,000		
51	K	Pol258	Upevňovacia sada	ks	140,000		

D	D3	3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATEI	63 459,77
---	----	---	-----------

52	K	Pol259	Kotviaci materiál (ocelová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždinky)	ks	940,000		
53	K	Pol260	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 (6 m)	m	962,000		
54	K	Pol261	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 (6 m)	m	228,000		
55	K	Pol262	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 (5, 6 m)	m	54,000		
56	K	Pol263	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 (5, 6 m)	m	166,000		
57	K	Pol264	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 (5, 6 m)	m	22,000		
58	K	Pol265	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 (5, 6 m)	m	188,000		
59	K	Pol321	Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 76,1x2 (5, 6 m)	m	106,900		
60	K	Pol322	Rúrka - NRG Flex (ocelové predizolované potrubie) 42x1,5 (5, 6 m)	m	28,000		
61	K	Pol266	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm	ks	44,000		
62	K	Pol267	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm	ks	15,000		
63	K	Pol323	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x18mm	ks	5,000		
64	K	Pol268	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm	ks	2,000		
65	K	Pol269	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm	ks	2,000		
66	K	Pol270	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm	ks	6,000		
67	K	Pol271	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm	ks	6,000		
68	K	Pol324	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 76,1x42mm	ks	6,000		
69	K	Pol272	T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm	ks	176,000		
70	K	Pol325	T-kus 90° - jednoznačný - C 18mm	ks	8,000		
71	K	Pol326	T-kus 90° - jednoznačný - C 28mm	ks	6,000		
72	K	Pol273	T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm	ks	2,000		
73	K	Pol327	T-kus 90° - jednoznačný - C 76,1mm	ks	16,000		
74	K	Pol328	T-kus 90° - redukovaný - C 15x18x15	ks	14,000		
75	K	Pol274	T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm	ks	51,000		
76	K	Pol329	T-kus 90° - redukovaný - C 18x22x18	ks	8,000		
77	K	Pol275	T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm	ks	14,000		
78	K	Pol330	T-kus 90° - redukovaný - C 22-18-22mm	ks	6,000		
79	K	Pol331	T-kus 90° - redukovaný - C 22x28x22	ks	10,000		
80	K	Pol276	T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm	ks	2,000		
81	K	Pol277	T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm	ks	2,000		
82	K	Pol332	T-kus 90° - redukovaný - C 35-28-35mm	ks	6,000		
83	K	Pol278	T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm	ks	2,000		
84	K	Pol333	T-kus 90° - redukovaný - C 42-28-42mm	ks	6,000		
85	K	Pol334	T-kus 90° - redukovaný - C 76,1-22-76,1mm	ks	3,000		

D	D4	4. OSTATNÉ NÁKLADY	10 313,19
---	----	--------------------	-----------

86	K	Pol279	Vyhotovenie požiarých prestupov cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000		
87	K	Pol280	Montáž navrhovaného systému	kpl	1,000		
88	K	Pol281	Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií	m	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	Pol282	Vyregulovanie systému	kpl	1,000		
90	K	Pol283	Preplach	kpl	1,000		
91	K	Pol284	Tlaková skúška	kpl	1,000		
92	K	Pol285	Vykurovacia skúška	kpl	1,000		
93	K	Pol286	Revízie	kpl	1,000		
94	K	Pol287	Odvoz odpadu	m3	1,000		
95	K	Pol335	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 06 - E6 ZTI

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			95 053,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	95 053,03

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

06 - E6 ZTI

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

95 053,03

D1 - 1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	0,00
D2 - PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA	11 558,65
D3 - LEŽATÉ ROZVODY	2 656,60
D4 - 2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD	29 692,08
D5 - 3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD	14 806,35
D6 - 4. ARMATÚRY	5 073,98
D7 - 5. ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	16 621,52
D8 - 9. OSTATNÉ	14 643,85

ROZPOČET

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt:
 B-C - BLOK B+C

Časť:
 06 - E6 ZTI

Miesto:
 Banska Bystrica

Objednávateľ:
 Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.

Dátum:
 8. 4. 2025

Projektant:
 ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu
 95 053,03

D

D1

1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

0,00

D

D2

PRIPOJOVACIE A ODPADOVÉ POTRUBIA

11 558,65

1	K	Pol175	Potrubie z HT PP odpadné DN32 (+ tvarovky)	bm	385,300		
2	K	Pol176	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)	bm	43,100		
3	K	Pol177	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)	bm	87,500		
4	K	Pol178	Potrubie z HT PP odpadové DN75 (+ tvarovky)	bm	8,000		
5	K	Pol179	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	130,100		
6	K	Pol180	Potrubie z HT PP odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	5,000		

D

D3

LEŽATÉ ROZVODY

2 656,60

7	K	Pol181	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	bm	9,000		
8	K	Pol182	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	bm	77,000		
9	K	Pol183	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	bm	7,000		
10	K	Pol184	PE dilatácia prestupu DN110	ks	13,000		
11	K	Pol185	PE dilatácia prestupu DN125	ks	1,000		

D

D4

2. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD

29 692,08

12	K	Pol186	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 18x1,0mm (DN15)	bm	175,800		
		Tvarovky ALPEX DN15 + izolácia Tubolit d20					
13	K	Pol187	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 22x1,2mm (DN20)	bm	43,660		
		Tvarovky ALPEX DN20 + izolácia Tubolit d30					
14	K	Pol188	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 28x1,2mm (DN25)	bm	9,300		
		Tvarovky ALPEX DN25 + izolácia Tubolit d30					
15	K	Pol189	Potrubie nerezové/INOX 18x1,0mm (DN15)	bm	61,500		
		Tvarovky INOX DN15 + izolácia Tubolit d20					
16	K	Pol190	Potrubie nerezové/INOX 22x1,2mm (DN20)	bm	68,800		
		TvarovkyINOX DN20 + izolácia Tubolit d30					
17	K	Pol191	Potrubie nerezové/INOX 28x1,2mm (DN25)	bm	152,200		
		Tvarovky INOX DN25 + izolácia Tubolit d30					
18	K	Pol192	Potrubienerozové/INOX 35x1.5mm (DN32)	bm	21,600		
		Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d30					
19	K	Pol193	Potrubie nerezové/INOX 42x1.5mm (DN40)	bm	89,800		
		Tvarovky INOX DN40 + izolácia Tubolit d40					
20	K	Pol194	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	bm	145,600		
		Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d50					

D

D5

3. VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD

14 806,35

21	K	Pol195	Potrubie nerezové/INOX 54x1.5mm (DN50)	m	152,600		
22	K	Pol232	Tvarovky INOX DN50 + izolácia Tubolit d10				
23	K	Pol196	Potrubie nerezové/INOX 35x1.5mm (DN32)	m	58,900		
24	K	Pol233	Tvarovky INOX DN32 + izolácia Tubolit d10				

D

D6

4. ARMATÚRY

5 073,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol197	Hlavný objektový uzáver DN65 IVAR FIV.8363	ks	1,000		
26	K	Pol198	Tlakový redukčný ventil DN65 IVAR.5350	ks	1,000		
27	K	Pol199	Predmontovaná zostava zamedzovača spätného toku IVAR BRA.ECO 3T RAMPA T DN50	ks	2,000		
28	K	Pol200	Guľový uzáver s vypúšťaním DN15	ks	8,000		
29	K	Pol201	Guľový uzáver s vypúšťaním DN20	ks	6,000		
30	K	Pol202	Guľový uzáver s vypúšťaním DN25	ks	4,000		
31	K	Pol203	Guľový uzáver s vypúšťaním DN32	ks	4,000		
32	K	Pol204	Guľový uzáver s vypúšťaním DN40	ks	1,000		
33	K	Pol205	Guľový uzáver s vypúšťaním DN50	ks	1,000		
34	K	Pol206	Auomatický odvzdušňovací ventil	ks	12,000		
35	K	Pol207	Vypúšťací ventil DN15	ks	12,000		
36	K	Pol208	Rohový ventil DN15	ks	48,000		
37	K	Pol209	Hadicový naviják DN25 30m	ks	10,000		

D		D7	5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO	16 621,52			
38	K	Pol210	Drez kuchynský (okrem dodávky gastrotechnológie)	ks	6,000		
			Odpadová súprava pre drez				
			Drezová stojančeková zmiešavacia batéria				
39	K	Pol211	Umývadlo keramické	ks	25,000		
			Odpadová súprava pre umývadlo DN40				
			Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria				
40	K	Pol212	Montážny prvok Viega Prevista Dry 8535 (vo vybr. prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)	ks	16,000		
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36 (vo vybraných prípadoch montáže do inšt. steny podľa PD)				
41	K	Pol213	Sprcha	ks	5,000		
			Sprchová vaňa				
			Odpadová súprava pre sprchy DN50				
			Sprchová nástenná termostatická batéria rozteč 150mm, s flexihadicou a s úspornou hlavickou				
42	K	Pol214	Zavesená záchodová misa keramická	ks	34,000		
			Ovládacie tlačidlo Viega 8601.1 (alternatívne podľa výberu investora)				
			Trmiaca izolačná manžeta a WC doska				
			Montážny prvok Viega Prevista Dry 8522				
			Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
43	K	Pol215	Výlevka keramická	ks	3,000		
			Odpadová súprava DN50				
			Nástenná zmiešavacia batéria, rozteč 150mm				
44	K	Pol216	Pisoár keramický	ks	8,000		
			Odpadová súprava DN50				
			Montážny prvok Viega 8560.31				
			Upevňovacia súprava 8570.36				
			skryté splachovanie 8570.36				
45	K	Pol217	Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL905	ks	2,000		
46	K	Pol218	Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL900N	ks	22,000		
47	K	Pol219	Podomietková zápachová uzávierka HL138	ks	41,000		
48	K	Pol220	Podlahový vpust HL510NPR	ks	4,000		
49	K	Pol221	Podomietková zápachová uzávierka pre umývačky riadu HL406	ks	6,000		
50	K	Pol222	Lapač strešných splavenín HL600N	ks	11,000		
51	K	Pol223	Prestup základov pre HDPE potrubie DN110 s hydroizolačnou manžetou	ks	3,000		
52	K	Pol224	Prestup základov pre HDPE potrubie DN125 s hydroizolačnou manžetou	ks	7,000		

D		D8	9. OSTATNÉ	14 643,85			
53	K	Pol225	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	m³	17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	Pol226	Objímky, Protihlukové objímky	kpl	1,000		
55	K	Pol227	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	kpl	1,000		
56	K	Pol228	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	kpl	1,000		
57	K	Pol229	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie	kpl	1,000		
58	K	Pol230	Tlaková skúška vodovodného potrubia	kpl	1,000		
59	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000		
60	K	Pol231	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN160	kpl	1,000		
61	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000		
62	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 08 - E8_Chladenie

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			193 770,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	193 770,02

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 08 - E8_Chladenie

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	193 770,02
D1 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky	60 960,39
D2 - Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky	75 851,34
D3 - Potrubné rozvody + kabeláž	27 168,12
D4 - Montážny materiál, ostatné	29 790,17

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

08 - E8 Chladienie

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

193 770,02

D	D1	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vonkajšie jednotky				60 960,39
1	K	Pol369	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ20UD	ks	1,000	
2	K	Pol370	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ12UD	ks	1,000	
3	K	Pol371	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ10UD	ks	1,000	
4	K	Pol372	Refnet pre spojenie 2 vonk. Jednotiek BHFQ22P1007	ks	2,000	
5	K	Pol373	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ16UD	ks	1,000	
6	K	Pol374	VRV IV+ vonk., bez kontin. vykur., 400V RXYQ8UD	ks	1,000	
7	K	Pol375	SkyAir Alpha, inv., tep.čerp, R32, 400V RZAG140NY1	ks	1,000	
8	K	Pol376	Split, vonk., inv., tep.čerp., R32, 230V RXM50R	ks	1,000	
9	K	Pol377	Kondenzačná jednotka pre VZT, R410A,400V ERQ125AW1	ks	1,000	
10	K	Pol378	Mini SkyAir, inv., tep.čerp, R32, 230V RZAG35A	ks	2,000	
11	K	Pol340	Oceľová konštrukcia pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	7,000	
12	K	Pol341	Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky	ks	7,000	
13	K	Pol379	Chladivo R32	kg	4,000	
14	K	Pol380	Chladivo R410A	kg	82,760	

D	D2	Strojné zariadenia a príslušenstvo - vnútorné jednotky				75 851,34
15	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	3,000	
16	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	8,000	
17	K	Pol381	VRV vnútorná kazetová 600x600, 230V FXZQ25A	ks	1,000	
18	K	Pol382	VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ20A	ks	7,000	
19	K	Pol343	VRV vnútorná kazetová 360°, 230V FXFQ50B	ks	3,000	
20	K	Pol344	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ32A	ks	8,000	
21	K	Pol345	VRV vnútorná podstropná, 230V FXHQ63A	ks	14,000	
22	K	Pol383	VRV vnútorná nástenná, 230V FXAQ32A	ks	1,000	
23	K	Pol384	dekoračný panel biely 600x600 BYFQ60CW	ks	3,000	
24	K	Pol385	Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W	ks	2,000	
25	K	Pol386	Madoka ovládač BRC1H52W (zóna 3 - 7.87)	ks	15,000	
26	K	Pol387	SkyAir vnút. kanálová, inv.,30-150Pa,UNI FBA71A	ks	2,000	
27	K	Pol388	SkyAir vnútorná kazetová 360°, UNI FCAG50B	ks	1,000	
28	K	Pol389	Sky Air vnútorná kazetová 600x600, UNI FFA35A9	ks	2,000	
29	K	Pol390	Dekoračný panel 950x950 BYCQ140E	ks	1,000	
30	K	Pol391	I-TAB Controller (32 adries), 230V DCC601A51	ks	3,000	
31	K	Pol392	Instalačná krabica s vetraním CE.PS_MA_INSTAL	ks	3,000	
32	K	Pol393	I-TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1	ks	2,000	
33	K	Pol394	Exp. ventil, výkon výparníka 12,4-15,4kW EKEXV125	ks	1,000	
34	K	Pol351	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV EKEQFCBA	ks	1,000	
35	K	Pol347	Dek. panel 950x950,samočistiaci,filter BYCQ140EGF	ks	3,000	
36	K	Pol385	Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W	ks	32,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol395	Licencia - monitoring na 1 rok CE.PS_I_TAB_CLOUD	ks	3,000		
38	K	Pol396	Spustenie a konfigurácia služby CE.PS_LA_CASE	ks	3,000		

D D3 Potrubné rozvody + kabeláž 27 168,12

39	K	Pol352	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 6.35x1.0 mm	bm	187,000		
40	K	Pol353	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 9.52x1.0 mm	bm	585,400		
41	K	Pol354	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 12.7x1.0 mm	bm	274,600		
42	K	Pol355	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 15.88x1.0 mm	bm	434,800		
43	K	Pol356	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 19.05x1.0 mm	bm	110,800		
44	K	Pol357	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 22.2x1.0 mm	bm	145,800		
45	K	Pol358	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 28.58x1.0 mm	bm	165,600		
46	K	Pol397	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENŠKÉ POTRUBIE 34.93x1.0 mm	bm	28,000		
47	K	Pol359	Refnet (mm) KHRQM22M20T	ks	15,000		
48	K	Pol360	Refnet (mm) KHRQM22M29T	ks	13,000		
49	K	Pol361	Refnet (mm) KHRQM22M64T	ks	13,000		
50	K	Pol398	Refnet (mm) KHRQM22M75T	ks	1,000		
51	K	Pol399	Refnet Twin, DoubleTwin KHRQ58T	ks	1,000		
52	K	Pol362	Komunikačná kabeláž	m	4 486,000		

D D4 Montážny materiál, ostatné 29 790,17

53	K	Pol363	Hliníková páska 75x50mm	ks	7,000		
54	K	Pol364	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000		
55	K	Pol365	Komplexné skúšky zariadení	kpl	1,000		
56	K	Pol366	Doplnenie chladiva	kpl	7,000		
57	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000		
58	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000		
59	K	Pol367	Zaškolenie prevádzky	kpl	1,000		
60	K	Pol368	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 09 - E9_Fotovoltaika

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			63 334,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	63 334,85

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

09 - E9_Fotovoltaika

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 334,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 014,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 969,80

99 - Presun hmôt HSV

14,69

M - Práce a dodávky M

56 262,58

21-M - Elektromontáže

53 556,22

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 706,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 604,16

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 453,61

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt: B-C - BLOK B+C
Časť: 09 - E9_Fotovoltaika

Miesto: Banska Bystrica Dátum: 8. 4. 2025
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 63 334,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 014,50
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30,01

1	K	611451231	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	10,000		
2	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	3,220		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 969,80

3	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	250,000		
4	K	971036003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	150,000		
5	K	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	90,000		

D 99 Presun hmôt HSV 14,69

6	K	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,569		
---	---	-------------	---	---	-------	--	--

D M Práce a dodávky M 56 262,58

D 21-M Elektromontáže 53 556,22

7	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	450,000		
8	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	450,000		
9	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	550,000		
10	M	X00000113	OBO 2207036 Príchyt GRIP typ2031M/30	KS	200,000		
11	M	405532	Držiak kábla, UDF32	ks	350,000		
12	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	0,500		
13	M	2004306	Elastický protipožiarny tmel CFS-S SIL C	KS	10,000		
14	K	210021511.S	Tesnenie zvislého prestupu s jedným alebo viackáblovými vedeniami typ E	ks	10,000		
15	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4,000		
16	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	181,000		
17	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	181,000		
18	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	5,000		
19	M	345720005100.S	Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná	ks	5,000		
20	M	354310021700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	ks	5,000		
21	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	10,000		
22	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	10,000		
23	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	10,000		
24	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	1,000		
25	M	345290014700.S	Poistková vložka valcová PVA10 10A gG, veľkosť 10x38	ks	1,000		
26	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	358220060114.S	Výkonový istič 3P, 125 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 16 kA	ks	1,000		
28	K	210160812.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 300 - 600A/5A, prípojnice 30x10	ks	1,000		
29	M	389810003670.S	Tranformátor prúdu 400A/5A, pre prípojnice 30x10 mm	ks	1,000		
30	K	210190003	Montáž rozvodnice R-FVE s výzbrojou	ks	1,000		
31	M	R-FVE	R-FVE rozvádzač s výzbrojou	ks	1,000		
32	K	210190004.R1	Úprava rozvádzača RH	ks	1,000		
33	K	210190033	Montáž oceľoplechovej rozvodnice R-STR s výzbrojou	ks	1,000		
34	M	R-STR	R-STR rozvádzač s výzbrojou	ks	1,000		
35	K	210191015.S	Montáž meracieho zariadenia smartmetra	ks	1,000		
36	M	2007	Smart meter	ks	1,000		
37	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000		
38	M	EBL000000693	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA	ks	1,000		
39	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na falcovaný plech	kpl	1,000		
40	M	346510004110.S	Fotovoltická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy na falcovaný plech	kpl	1,000		
41	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	195,000		
42	M	346510000120.S	Fotovoltický modul pre strešné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 450 - 550 Wp	ks	195,000		
43	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	195,000		
44	M	SUN2000450WP 450W	Fotovoltický optimizér Huawei SUN2000-450W-P 450W	ks	195,000		
45	K	210501235.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj nad 63 A do 160 A	súb.	1,000		
46	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	2,000		
47	M	7736387	menič Huawei SUN2000 60KTL-M0	ks	1,000		
48	M	7720406	menič Huawei SUN2000-20KTL-M2	ks	1,000		
49	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000		
50	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	10,000		
51	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	500,000		
52	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	500,000		
53	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	70,000		
54	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	70,000		
55	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	1 300,000		
56	M	K00002503.R1	Vodič UV stabilný fotovoltický H07V-R 6 mm2 silový	M	1 300,000		
57	K	210810027.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	10,000		
58	M	341110006600.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2	m	10,000		
59	K	210810028.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	m	80,000		
60	M	341110006700.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x50 mm2	m	80,000		

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 706,36			
61	K	220260733.S	Žlab káblový PVC, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	80,000		
62	M	010432	MOSAIC DLP KANÁL 150X50	m	80,000		
63	M	010703	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X50	ks	20,000		
64	M	010789	MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X50	ks	10,000		
65	K	220330101	Montáž tlacidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000		
66	M	EOV000005150	Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	1,000		
67	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	120,000		
68	M	KDP000000120	Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiérový	m	120,000		
69	K	220880001	Montáž ochranného relé radu, informatívna kontrola zapojenia	ks	1,000		
70	M	MainsPro	Mains Decoupling Relay MainsPro	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 604,16

71	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000		
72	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 453,61

73	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
74	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000		
75	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
76	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000		
77	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000		
78	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, inžiniering vrámci pripojenia k SSD	eur	1,000		
79	K	001100001	Nastavenie, uvedenie do prevádzky	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK
Objekt:
B-C - BLOK B+C
Časť:
10 - E10_HSP

JKSO:
Miesto: Banska Bystrica

KS:
Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:
Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 420,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	v EUR		24 420,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

10 - E10_HSP

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 420,84

D7 - 1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	24 420,84
D2 - ČASŤ "A"- DODÁVKA	3 647,40
D8 - REPRODUKTORY	3 961,97
D9 - ČASŤ "B"- MONTÁŽ	8 045,90
D10 - ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL	7 169,08
D5 - HZS HL.III	516,96
D6 - HZS HL.XI	1 079,53

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

10 - E10_HSP

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 420,84

D

D7

1. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – HLASOVÁ SIGNALIZÁC

24 420,84

D

D2

ČASŤ "A"- DODÁVKA

3 647,40

1	K	LDAONE500S01	KOMPAKTNÁ ÚSTREDŇA HSP (EN54-16) S KOMPLETNOU NABÍJAČKOU BATÉRIÍ (EN54-2) , 6 REPRO LINIEK, VÝKON 2x500W	ks	1,000		
2	K	Pol36	AKUMULÁTOR 12V/20Ah	ks	2,000		
3	K	Pol2	KARTA PRE AKTIVÁCIU NABÍJANIA PODĽA EN54-4	ks	1,000		
4	K	Pol37	MIKROFÓN PRE ÚSTREDŇU	ks	1,000		
5	K	Pol38	STANICA HLÁSAŤEĽA K SYSTÉMU LDONE, 8 TLAČIDIEL	ks	1,000		
6	K	Pol5	KONZOLA PRE MONTÁŽ SYSTÉMU NA STENU	ks	1,000		
7	K	Pol6	GSM KOMUNIKÁTOR SATEĽ GSM-X LTE SIM KARTU DODÁ INVEŠTOR	ks	1,000		
8	K	Pol7	KRABICA SO ZÁLOHOVANÝM NAPÁJACÍM ZDROJOM PRE GSM	ks	1,000		
9	K	Pol8	AKUMULÁTOR 12V/7AH	ks	1,000		
10	K	EOL	UKONČOVACÍ ČLEN PRE DOHĽAD NAD LINKOU	ks	6,000		

D

D8

REPRODUKTORY

3 961,97

11	K	LDACH42TNS02	REPRODUKTOR STROPNÝ ZÁPUŠTNÝ S KRYTOM, 0,75 - 6 W, 100 - 20 000 Hz, 200x90mm, EN54, IP44	ks	84,000		
12	K	LDADS60TNS02	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 0,75-6 W/100 V, frekvenčný rozsah 300 – 15 000 Hz, 170x170x63 mm, EN54	ks	49,000		
13	K	DL-P 10-165/T SWF-EN	STROPNÝ REPRODUKTOIR DO VLHKA, 1,5-10W/100V, 50-24 000Hz, 220x82mm, EN54, IP54	ks	2,000		
14	K	WA06-77/T-EN54	VODE ODOLNÝ SKRINKOVÝ MINI REPRODUKTOR, 1,5-6W/100V, 112 - 24 000Hz, 133x133x72mm, IP54, EN54	ks	1,000		
15	K	Pol9	PLASTOVÝ PRIESVITNÝ OCHRANNÝ KRYT MANUÁLNEHO HLÁSIČA	ks	22,000		
16	K	Pol10	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU – NC/NO KONTAKT	ks	22,000		

D

D9

ČASŤ "B"- MONTÁŽ

8 045,90

17	K	Pol11	KOMPAKTNÁ ÚSTREDŇA HSP, GSM KOMUNIKÁTOR, NASTACENIE SYSTÉMU	pol	1,000		
18	K	Pol12	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ, STROPNÝ, ZVUKOVÝ PROJEKTOR	ks	136,000		
19	K	Pol13	UKONČOVACÍ ČLEN	ks	6,000		
20	K	Pol14	MANUÁLNY KONVENČNÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	22,000		
21	K	Pol39	ODSKÚŠANIE REPRODUKTOROV	ks	136,000		
22	K	Pol16	ÚPRAVA KABELÁŽE PRE MONTÁŽ REPRODUKTOROV	ks	136,000		
23	K	Pol17	ULOŽENIE A PRÍCHYTENIE KÁBLA NA PRÍCHYTKY, POD OMIETKU	m	1 800,000		
24	K	Pol40	MONTÁŽ PRÍCHYTKY	ks	4 550,000		
25	K	Pol19	DRÁŽKA V MURIVE, BETONE PRE ULOŽENIE KÁBLA	m	120,000		
26	K	Pol20	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STENY DO D20	ks	81,000		
27	K	Pol21	KÁBLOVÉ PRESTUPY CEZ STROP DO D20	ks	17,000		
28	K	Pol22	UTESNENIE PRESTUPOV V POŽIARNE DELIACICH KONŠTRUKCIÁCH	sada	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D10 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL							7 169,08
29	K	Pol41	Kábel 1x2x2,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	670,000		
30	K	Pol42	Kábel 1x2x1,5 B2ca(s1,d0,a1) E30	m	720,000		
31	K	Pol43	Kábel 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	415,000		
32	K	Pol44	Príchytka káblová E30 pre kábel 1x2x1,5 (2,5)	ks	3 900,000		
33	K	Pol45	Kotva do betonu, muriva E30	ks	3 900,000		
34	K	Pol46	Príchytka káblová bez PO vrátane hmoždinky a skrutky pre kábel 1x2x0,8	ks	650,000		
35	K	Hilti	Speňujúci požiarly tmel CFS-IS, kartuša 310ml	ks	4,000		
36	K	Pol29	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1,200		
37	K	Pol30	PODRUŽNÝ MATERIÁL (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE)	%	1,300		
38	K	Pol31	PPV	%	1,300		
39	K	Pol32	INŽINIERSKA ČINNOSŤ	ks	1,000		
D D5 HZS HL.III							516,96
40	K	Pol33	MONTÁŽNE PRÁCE – DROBNÉ MURÁRSKE VYSPRÁVKY	hod	24,000		
D D6 HZS HL.XI							1 079,53
41	K	Pol34	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	10,000		
42	K	Pol35	PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
 BBSK
 Objekt:
 B-C - BLOK B+C
 Časť:
 11 - SO 03 Spevnene plochy a oplatenie

JKSO:
 Miesto: Banska Bystrica
 Objednávateľ:
 Bansko Bystricky samospravny kraj
 Zhotoviteľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 ODU - trade, s.r.o.
 Poznámka:

KS:
 Dátum: 8. 4. 2025
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			22 480,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	22 480,28

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 11 - SO 03 Spevnene plochy a oplatenie

Miesto: Banska Bystrica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 8. 4. 2025
Projektant:
Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		22 480,28
HSV - Práce a dodávky HSV		18 483,49
1 - Zemné práce		4 519,11
2 - Zakladanie		460,74
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie		1 699,06
5 - Komunikácie		5 626,82
9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie		5 128,60
99 - Presun hmôt HSV		1 049,16
PSV - Práce a dodávky PSV		3 996,79
767 - Konstrukcie doplnkové kovové		3 996,79

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Čast':

11 - SO 03 Spevnene plochy a oplotenie

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel': ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 480,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

18 483,49

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

4 519,11

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	250,000		
2	K	112104141.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	5,000		
3	K	112104142.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	4,000		
4	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	5,000		
5	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	4,000		
6	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,400		
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,896		
8	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,632		
9	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	250,000		
10	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	250,000		
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,896		
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,896		
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,896		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,344		
15	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000		
16	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	10,000		
17	M	026530002700.R	Javor červený Red Sunset	ks	8,000		
18	M	026530002701.R	Borovica čierna. Pinus nigra	ks	2,000		

D	2	Zakładanie
---	---	------------

460,74

19	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,067		
----	---	-------------	---	----	-------	--	--

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

1 699,06

20	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	30,000		
21	M	50439	Stĺpik 40x60 mm antracit STĽPIK antracit 40x60mm, 2800 / 1.5 mm	ks	30,000		
22	M	50021	Držiak podhrabovej dosky-pozinkovaný kov Kovový držiak podhrab.dosky koncový 30cm	ks	12,000		
23	M	50020	Držiak podhrabovej dosky-pozinkovaný kov Kovový držiak podhrab.dosky priebežný 30cm	ks	18,000		
24	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	34,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5							Komunikácie
							5 626,82
25	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	116,240		
26	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	9,935		
27	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,935		
28	M	592460007700.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	10,134		
29	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	116,240		
30	M	592460008500.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná</i>	m2	118,565		
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie
							5 128,60
31	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	162,400		
32	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	165,000		
33	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,308		
34	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,067		
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,936		
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,360		
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,936		
38	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,936		
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,147		
40	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,789		
D 99							Presun hmôt HSV
							1 049,16
41	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,970		
D PSV							Práce a dodávky PSV
							3 996,79
D 767							Konštrukcie doplnkové kovové
							3 996,79
42	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	56,700		
43	M	50433	<i>Plotový panel 2D 6/5/6mm antracit Plotový panel 2D - 6/5/6mm antracit, 2030 x 2500 / 200 x 50 mm</i>	ks	24,000		
44	M	50441	<i>Príchytky panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-priebežná</i>	ks	84,000		
45	M	50442	<i>Príchytky panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-koncová</i>	ks	36,000		
46	K	767914830.R	Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	56,000		
47	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		
48	M	50598	<i>Jednokrídlová bránka 3D/2D antracit 3D V: 203cm Š: 100cm Antracit</i>	ks	1,000		
49	K	767920040.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000		
50	M	50589	<i>Dvojkrídlová brána 3D/2D antracit Dvojkrídlová 3D V: 203cm Š: 390cm Antracit</i>	ks	1,000		
51	K	767920840.R	Demontáž brán na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000		
52	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,707		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

12 - SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI

JKSO:

Miesto: Banska Bystrica

KS:

Dátum: 8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 366,65

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
0,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
0,00

Cena s DPH

v EUR

39 366,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt: B-C - BLOK B+C

Časť: 12 - SO 04 Areálove rozvody a pripojky ZTI

Miesto:	Banska Bystrica	Dátum:	8. 4. 2025
Objednávateľ:	Bansko Bystricky samospravny kraj	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	ODU - trade, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	39 366,65
D1 - 1. AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	4 780,62
D2 - Objekty	27 673,98
D2 - Objekty	6 912,05

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD
BBSK

Objekt:

B-C - BLOK B+C

Časť:

12 - SO 04 Areálove rozvody a prípojky ZTI

Miesto:

Banska Bystrica

Dátum:

8. 4. 2025

Objednávateľ:

Bansko Bystricky samospravný kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU - trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 366,65

D D11. AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA4 780,62


1	K	Pol113	Navrhovaná areálová splašková kanalizácia PVC-KG DN125	bm	162,000		
2	K	Pol116	Navrhovaná areálová splašková kanalizácia PVC-KG DN160	bm	166,000		
3	K	Pol133	Vodovodné potrubie HDPE DN65	bm	18,000		

D D2Objekty27 673,98

4	K	Pol135	Navrhovaná revízná kanalizačná šachta DN600	ks	11,000		
5	K	Pol153	Rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky	kpl	1,000		
6	K	Pol156	Vodomerná šachta s vodomernou zostavou DN65	ks	1,000		
7	K	Pol164	Nadzemný požiarňý hydrant DN100 s orientačným stĺpikom	ks	1,000		
8	K	Pol165	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	m3	810,000		
9	K	Pol166	Pieskový obsyp	m3	17,000		
10	K	Pol167	Betónový základ pod šachty, spevnenie	m3	3,000		

D D2Objekty6 912,05

11	K	Pol168	Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu	kpl	1,000		
12	K	Pol169	Presun hmôt	kpl	1,000		
13	K	Pol170	Skúška tesnosti kanalizácie	kpl	1,000		
14	K	Pol171	Tlaková skúška vodovodu	kpl	1,000		
15	K	Pol172	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	kpl	1,000		
16	K	Pol173	Montáž systému	kpl	1,000		
17	K	Pol174	Odvoz odpadu po realizácii	kpl	1,000		

VÝKAZ MATERIÁLU					
INVESTOR	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	iS projekt s.r.o. Dunajská 1060/31; 931 01 Šamorín PROFESIONALITA V OBLASTI ENERGETIKY A TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV			
STAVBA	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica – úrad BBSK				
MIESTO STAVBY	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1				
PROFESIA	E7 VZDUCHOTECHNIKA	Zodp. projektant: Vypracoval:	Ing. Zoltán Farkaš Bc. Dominika Schmuckerová		
p.č.	popis	MONŽSTVO	J.	JEDN. CENA BEZ DPH	CELK. CENA BEZ DPH
Zariadenie č. 2 - Vetranie reštaurácie - SO-01 (BLOK "A")					
2,00	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 5000 ROTO-N ROZMERY: 2250x2135x1200 mm; HMOTNOSŤ: 641 KG, ODVODNÝ/PRÍVODNÝ VENTILÁTOR: NAPÁJANIE: 400V/3f/50Hz, MAX. PRÚD: 3,8 A, OBJEM VZDUCHU: 4900 m3/h, MAX. PRÍKON: 2,6 Kw, MAX. PRÍKON: 2,6 Kw, AKUST. TLAKU: 45 dB	1,00	ks		
2,01	KONDENZAČNÁ JEDNOTKA DAIKIN ERQ200A7W S CHLADIACIM VÝKONOM: 22,4 kW; VYKUROVACÍ VÝKON: 25,0 kW ROZMERY: 1680x930x765 mm; HMOTNOSŤ: 187 KG NAPÁJANIE: 400V/3f/50Hz MFA:25,0 A MCA:18,5 A HLAD. AKUST. TLAKU:57 dB	1,00	ks		
	Exp. ventil, výkon výparníka 17,7-24,6kW, Daikin EKEXV200				
	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV, Daikin EKEQFCBA				
	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 9.52x1mm	11,00	bm		
	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE 19.1x1mm	11,00	bm		
2.02-1	TLMIČ HLUKU THP 710x710/1000	3,00	ks		
2.02-2	KULISOVÝ OBLÚKOVÝ TLMIČ HLUKU 710x710/1000 90°	1,00	ks		
2,03	REGULAČNÁ KLAPKA TUNE-S-600x300-H	2,00	ks		
2,04	ŠTVORSMEROVÝ STROPNÝ ANEMOSTAT SYSTEMAIR ADQ-500-SW NA PRÍVOD VZDUCHU + PLENUM BOX S REGULÁCIU	9,00	ks		
2,05	ŠTVORSMEROVÝ STROPNÝ ANEMOSTAT SYSTEMAIR ADQ-500-SW NA ODVOD VZDUCHU + PLENUM BOX	9,00	ks		
Potrubné rozdvoy					
2,06	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-710x710 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	3,00	ks		
2,07	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-710x710 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	4,00	ks		
2,08	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD ASYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-850x315 - 710x710 mm, L=500 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
2,09	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-850x315 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	4,00	ks		
2,10	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-850x315 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	32,00	bm		
2,11	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-850x315 - 710x315 mm, L=500 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
2,12	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-710x315 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	14,00	bm		
2,13	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD ASYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-710x315 - 600x315 mm, L=500 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
2,14	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-600x315 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	10,00	bm		
2,15	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-600x315 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	8,00	ks		
2,16	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-600x315 - 400x250 mm, L=250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
2,17	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-400x250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	18,00	bm		
2,18	ŠTVORHRANNÝ ZÁSLEP 400x250 mm, POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
2,19	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-400x250 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	1,00	ks		
2,20	KRUHOVÝ NÁSTAVEC GREMI KLIMA Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	18,00	ks		
2,21	ŠTVORHRANNÝ VÝFUKOVÝ KUS GREMI KLIMA 710x710 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	1,00	ks		
2,22	IZOLOVANÁ OHYBNÁ HADICA Z AL FÓLIE 0,12 MM - Ø200	11,00	bm		
2,23	OHYBNÁ HADICA Z AL FÓLIE 0,12 MM - Ø200	11,00	bm		
2,24	VONKAJŠIA IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUCUKU S OPLECHOVANÍM HR. 50 mm	30,00	m2		
2,25	VNÚTORNÁ IZOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUCUKU S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HR. 19 mm	110,00	m2		
Zariadenie č. 4 - Vetranie hygienických miestností SO-01 (BLOK "A")					

4,00	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 100 XL SILEO ROZMERY: 246x246x213 mm; HMOTNOSŤ: 3,0 KG NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz MAX. PRÚD:0,227 A OBJEM VZDUCHU:MAX. 285 m3/h MAX. PRIKON:52 W AKUST. TLAKU:45 dB	1,00	ks		
4,02	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 160 XL SILEO ROZMERY: 336x336x221 mm; HMOTNOSŤ: 4,0 KG NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz MAX. PRÚD:0,447 A OBJEM VZDUCHU:MAX. 749 m3/h MAX. PRIKON:102 W AKUST. TLAKU:46 Db	5,00	ks		
4,04	ODVODNÝ KOVOVÝ TANIEROVÝ VENTIL SYSTEMAIR EFF-100-SW	25,00	ks		
4,05	SPÁTNÁ KLAPKA Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
4,07	SPÁTNÁ KLAPKA Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
4,09	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	16,00	bm		
4,10	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	18,00	bm		
4,11	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	15,00	bm		
4,12	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	37,00	bm		
4,13	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø100 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	12,00	ks		
4,14	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø125 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	3,00	ks		
4,15	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø160 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	6,00	ks		
4,16	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø200 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,17	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø200/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,18	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø160/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
4,19	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	5,00	ks		
4,20	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø200/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,21	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø200/Ø160 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,22	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø160/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	5,00	ks		
4,23	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø160/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,24	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø125/Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,25	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	7,00	ks		
4,26	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø100/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	7,00	ks		
4,29	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA GREMI KLIMA Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,30	TLMIČ HLUKU GREMI KLIMA STH 160/1000-50-KO	1,00	ks		
4,31	PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA IGC-160	1,00	ks		
4,32	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø160/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,33	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø200/Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,34	OHYBNÁ HADICA Z AL FÓLIE 0,12 MM - Ø100	28,00	bm		
Ostatné					
2,26	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	1	kpl		
2,27	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	1	kpl		
2,28	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	1	kpl		
2,29	Uvedenie do prevádzky	1	kpl		
2,30	Vyregulovanie sústavy	1	kpl		
2,31	Montáž	1	kpl		
2,32	Lešenie	1	kpl		
2,33	Presun hmôt	1	kpl		
2,34	Odvoz odpadu po realizácii	1	kpl		
Zariadenie č. 1 - Vetracie rokovej sály - SO-02 (BLOK "C")					
1,00	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 4000 ROTO-N ROZMERY: 2250x2135x1200 mm; HMOTNOSŤ: 642 KG, ODVODNÝ/PRÍVODNÝ VENTILÁTOR: NAPÁJANIE: 400V/3f/50Hz, MAX. PRÚD: 3,8 A, OBJEM VZDUCHU: 4200 m3/h, MAX. PRIKON: 2,6 Kw, MAX. PRIKON: 2,6 Kw, AKUST. TLAKU: 43 dB	1,00	ks		

1,01	KONDENZAČNÁ JEDNOTKA DAIKIN ERQ125A7W S CHLADIACIM VÝKONOM: 14,0 kW; VYKUROVACÍ VÝKON: 16,0 kW ROZMERY: 1680x635x765 mm; HMOTNOST': 159 KG NAPÁJANIE: 400V/3f/50Hz MFA:16,0 A MCA:11,9 A HLAD. AKUST. TLAKU:54 dB	1,00	ks		
	Exp. ventil, výkon výparníka 12,4-15,4kW - Daikin EKEXV125	1,00	ks		
	Komunik. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV, Daikin EKEQFCBA	1,00	ks		
	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENKÉ POTRUBIE 9.52x1mm	5,00	bm		
	PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENKÉ POTRUBIE 15.9x1mm	5,00	bm		
1,02	TLMIČ HLUKU THP 710x710/1000	3,00	ks		
1,03	REGULAČNÁ KLAPKA TUNE-R-250-1-H	12,00	ks		
1,04	ŠTVORSMEROVÝ STROPNÝ ANEMOSTAT SYSTEMAIR ADQ-600-SW NA PRÍVOD VZDUCHU + PLENUM BOX S REGULÁCIOU	6,00	ks		
1,05	ŠTVORSMEROVÝ STROPNÝ ANEMOSTAT SYSTEMAIR ADQ-600-SW NA ODVOD VZDUCHU + PLENUM BOX	6,00	ks		
Potrúbné rozdvoy					
1,06	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-710x710 - 600x355 mm, L=500 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,07	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-600x355 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	6,00	ks		
1,08	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-600x355 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	14,00	ks		
1,09	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-600x355 - 500x315 mm, L=250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,10	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-500x315 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	8,00	ks		
1,11	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ GREMI KLIMA PR-500x315 - 400x250 mm, L=250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,12	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-400x250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,13	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-400x250 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,14	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ NA KRUHOVÉ POTRUBIE GREMI KLIMA PRK-400x250 - Ø250 mm, L=250 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,15	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	13,00	bm		
1,16	OBLÚK SEGMENTOVÝ GREMI KLIMA Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	14,00	ks		
1,17	KRUHOVÝ NÁSTAVEC GREMI KLIMA Ø250 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	10,00	ks		
1,18	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-600x355 mm 45°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	2,00	ks		
1,19	ŠTVORHRANNÝ OBLÚK GREMI KLIMA OL-710x710 mm 90°, R=100 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	1,00	ks		
1,20	ŠTVORHRANNÁ ROVNÁ RÚRA GREMI KLIMA RR-710x710 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	1,00	ks		
1,21	ŠTVORHRANNÝ VÝFUKOVÝ KUS GREMI KLIMA 710x710 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	1,00	ks		
1,22	VNÚTORNÁ ISOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU HR. 32 mm	75,00	m2		
1,23	VONKAJŠIA ISOLÁCIA SO SYNTETICKÉHO KAUČUKU S OPLECHOVANÍM HR. 50 mm	45,00	m2		
Zariadenie č. 3 - Vetranie skladov na 1.PP - SO-02 (BLOK "B")					
3	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 800 MULTI ECO ROZMERY: 1800x1120x384 mm; HMOTNOST': 126 KG; ODVODNÝ/PRÍVODNÝ VENTILÁTOR: NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz, MAX. PRÚD: 2.5 A, OBJEM VZDUCHU: 600 m3/h, MAX. PRÍKON - ODVODNÝ VENTILÁTOR: 0.388 Kw, MAX. PRÍKON - PRÍVODNÝ VENTILÁTOR: 0.427 Kw, AKUST. TLAKU: 29 dB	2	ks		
	ELEKTRICKÝ PREDOHREV EPO-V 250 / 3,0	2	ks		
3,01	TLMIČ HLUKU GREMI KLIMA STH 200/1000-50-KO	8	ks		
3,02	DVOJRADOVÁ OCEĽOVÁ VÝUSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI SYSTEMAIR NOVA-C-2-200x100-R1-V-ZN	12,00	ks		
3,03	JEDNORADOVÁ OCEĽOVÁ VÝUSTKA S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI SYSTEMAIR NOVA-C-1-200x100-R1-V-ZN	12,00	ks		
Potrúbné rozdvoy					
3,04	ŠTVORHRANNÝ PRECHOD SYMETRICKÝ NA KRUHOVÉ POTRUBIE GREMI KLIMA PRK-200x350 - Ø200 mm, L=250 mm, Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	4,00	ks		
3,05	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø250/Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	6,00	ks		
3,06	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	32,00	bm		

3,07	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø200 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	24,00	ks		
3,08	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø200/Ø150 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
3,09	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø150 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	72,00	bm		
3,10	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø150 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	8,00	ks		
3,11	KRUHOVÝ ZÁSLEP GREMI KLIMA Ø150 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	10,00	ks		
3,12	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø200/Ø150 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
3,13	KRUHOVÝ VÝFUKOVÝ KUS GREMI KLIMA Ø200 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
3,14	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø150/Ø150 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
	Zariadenie č. 4 - Vetranie hygienických miestností SO-02 (BLOK "B", SO-02 (BLOK "C"))				
4,00	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 100 XL SILEO ROZMERY: 246x246x213 mm; HMOTNOSŤ: 3,0 KG NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz MAX. PRÚD:0,227 A OBJEM VZDUCHU:MAX. 285 m3/h MAX. PRIKON:52 W AKUST. TLAKU:45 dB	1,00	ks		
4,01	POTRUBNÝ VENTILÁTOR SYSTEMAIR K 125 XL SILEO ROZMERY: 246x246x203 mm; HMOTNOSŤ: 2,9 KG NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz MAX. PRÚD:0,229 A OBJEM VZDUCHU:MAX. 359 m3/h MAX. PRIKON:53 W AKUST. TLAKU:44 dB	2,00	ks		
4,03	NÁSTENNÝ VENTILÁTOR BF SILENT 100-T ROZMERY: 164x164x116 mm; HMOTNOSŤ: 0.72 KG NAPÁJANIE: 230V/1f/50Hz MAX. PRÚD:0,068 A OBJEM VZDUCHU:MAX. 83 m3/h MAX. PRIKON:9 W AKUST. TLAKU:26 dB	2,00	ks		
4,04	ODVODNÝ KOVOVÝ TANIEROVÝ VENTIL SYSTEMAIR EFF-100-SW	7,00	ks		
4,05	SPÄTNÁ Klapka Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,06	SPÄTNÁ Klapka Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,08	PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA IGC-100	2,00	ks		
4,11	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	12,00	bm		
4,12	KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE GREMI KLIMA Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECH, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK. I	15,00	bm		
4,13	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø100 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	8,00	ks		
4,14	OBLÚK HLADKÝ GREMI KLIMA Ø125 mm 90° Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,19	KRUHOVÝ PRECHOD GREMI KLIMA Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,25	KRUHOVÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA GREMI KLIMA Ø125/Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	4,00	ks		
4,27	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA GREMI KLIMA Ø125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	2,00	ks		
4,28	KRUHOVÁ VÝFUKOVÁ HLAVICA GREMI KLIMA Ø100 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU, TRIEDA TESNOSTI B, VZDUCHOVOD SK.1	1,00	ks		
4,33	OHYBNÁ HADICA Z AL FÓLIE 0,12 MM - Ø100	4,00	bm		
	Ostatné				
4,34	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	1	kpl		
4,35	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	1	kpl		
4,36	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	1	kpl		
4,37	Uvedenie do prevádzky	1	kpl		
4,38	Vyregulovanie sústavy	1	kpl		
4,39	Montáž	1	kpl		
4,40	Lešenie	1	kpl		
4,41	Presun hmôt	1	kpl		
4,42	Odvoz odpadu po realizácii	1	kpl		
	CELKOM				144 521,72 EUR
NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLOGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSMOŇMÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMU					
Podpis:		Podpis:			
Bc. Dominika Schmuckerová Projektant		Ing. Zoltán Farkaš Zodpovedný projektant			