



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo 11 038/7/2020	Vybavuje /  Ing. Sokolová 0949671702	Malacky 14.05.2020
-------------------------	-----------------------------	--	-----------------------

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

V zmysle § 113 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:

Otázka č. 1

Niektoré rozvody ZTI, UK, EL.. nie je možné odstrániť bez búracích prác podláh, stien, stropov. Napr. ležaté rozvody ZTI pod podlahou I.N.P. Žiadame upresniť technológiu búrania objektu bez vybúrania rozvodov ZTI, UK, El.pre zhotoviteľa

Odpoveď:

Búracie práce, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, budú zrealizované pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

Otázka č. 2:

Dvere do technickej miestnosti, skladu prádla a sušiarne sú bez zvýšenej požiarnej odolnosti?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 3

Podľa PD je bod napojenia plynovej prípojky na Hviezdoslavovej ulici. Je rozkopávka, dopravné značenie, prípadné zabratie verejného priestranstva v niektorých položkách výkazu výmer? Ak nie, žiadame doplniť.

Odpoveď:

Zemné práce treba oceniť podľa výkazu výmer. Presný rozsah dopravného značenia a riešenie zabratia verejného priestranstva bude doriešené pred odovzdaním staveniska a všetky náklady s tým spojené budú hradené investorom stavby.

Otázka č. 4

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

Sú práce na rozkopávke súčasťou výkazu výmer. Áno alebo nie? Rozkopávka sa netýka len zemných prác, ale podľa PD križuje jestvujúci chodník. Žiadame vysvetliť ako bude riešené práce pre plynovú prípojku, pokiaľ nie sú vo výkaze výmer?

Súčasťou rozpočtu je materiál a výkop ryhy pre potrubie. Ostatné práce spojené s rozkopávkou a spätnou úpravou existujúcich povrchov budú buď zrealizované pred odovzdaním staveniska, alebo po kolaudácii.

Otázka č. 5

Pre napojenie plynovej prípojky na NTL plynovod je postačujúca ryha š. do 600 mm?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 6:

V mieste napojenia prípojky na rozvod NTL nie je potrebný rozšírený výkop?

Odpoveď:

Šírka výkopu musí byť min.0,8-1m.

Otázka č. 7:

Pýtame sa, ak sú v súčasnosti obrubníky pri okapových chodníkoch a komunikáciach, ako budú odstránené.

Odpoveď:

Pokiaľ budú v priestore staveniska obrubníky, budú odstránené pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi

Otázka č. 8:

a) Ako verejný obstarávateľ zabezpečí súlad postupu, kontinuitu prác a spoluprácu medzi víťazným uchádzačom a realizátorom/realizátormi prác, ktoré nie sú predmetom verejného obstarávania, ale týkajú sa rovnakého objektu, aby nedochádzalo k prekážkam realizácie predmetu zákazky na strane objednávateľa - verejného obstarávateľa?

Odpoveď:

Práce ktoré nie sú predmetom verejného obstarávania, budú odstránené pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi

b) Prečo verejný obstarávateľ požaduje predloženie harmonogramu, keď kritériom je iba cena, pričom v zmysle rozhodovacej praxe ÚVO by mal v takýchto situáciách pýtať príslušné dokumenty (v danom prípade harmonogram) iba od víťazného uchádzača v rámci súčinnosti na uzavretie zmluvy (pozn.: harmonogram ani nie je možné spracovať vzhľadom na potrebu koordinácie prác s realizátorom prác podľa bodu a) vyššie, s ktorou koordináciou nie je možné kalkulovať resp. zapracovať ju do harmonogramu vzhľadom na nedostatok informácií poskytnutých verejným obstarávateľom)?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie harmonogramu na dobu realizácie diela.

Otázka č. 9:

V súťažných podkladoch v prílohe „VV do VO zmena 28.4.2020“ v časti rozvádzače je položka č. 39 „Prúdový chránič OFI-25-2-030AC“, pričom v dokumentácii sú prúdové chrániče s parametrami „16A/2P/0,03A“.

Žiadame obstarávateľa o zosúladenie podkladov a jednoznačné zadefinovanie parametrov prúdových chráničov.

Odpoveď:

Položku č.39 v časti rozvádzače treba oceniť podľa popisu položky vo výkaze výmer.

Otázka č. 10:

V súťažných podkladoch vo výkaze výmer v objekte „SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne“ sú pol. č. 192 a 193

192 767WCDP1 D+M WC deliaca priečka s dverami - Z14 - vid' PD architektúra, výkres č.22 ks 3,000
193 767WCDP2 D+M WC deliaca priečka - Z12 - vid' PD architektúra, výkres č.22 ks 1,000

Odpoveď:

Popis položiek č.192 a 193 v objekte „SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne“ bol vo výkaze výmer zmenený

Otázka č. 11:

Vo výkrese č. 22 je deliaca priečka označená ako Z13.

Vo výkrese č. 05 „Pôdorys 1.NP“ sú tieto prvky zakreslené, ale prvok Z13 – deliaca priečka s dverami v počte 1ks, a prvok Z12 - deliaca priečka v počte 3 ks.

Žiadame obstarávateľa o opravu výkazu výmer.

Odpoveď:

Popis položiek bol vo výkaze výmer zmenený.

Otázka č.12:

Žiadame o podrobnú špecifikáciu, projektovú dokumentáciu k položke č.16,17,18,19, z rozpočtu Vnútorná kanalizácia + Vnútorný vodovod“ .

Odpoveď:

Všetky zariadenia sú špecifikované v projekte, prílohy boli súčasťou technickej správy, priemer a materiálové vyhotovenie sú zrejmé z popisu.

Otázka č. 13:

Žiadame o podrobnú špecifikáciu, projektovú dokumentáciu k položke č. 21

Odpoveď:

POČET VSAKOVACÍCH BLOKOV A VÝPOČET UŽ BOL DODEFINOVANÝ A POSIELANÝ. HĽBKA ULOŽENIA VYPLÝVA Z TEJTO DEFINÍCIE VSAKOVACÍCH BLOKOV.

Otázka č. 14:

Žiadame o podrobnú špecifikáciu, projektovú dokumentáciu k položke č. 56.

Odpoveď:

Zmäkčovač vody automatický:

- Priemer pripojenia vody ¾ ”
- Pracovný tlak: 1,5-6,0 bar
- Teplota pracovného prostredia: 5 – 38 ° C
- Max. teplota prívodnej vody: 38 ° C
- Čas obnovy: max. 37 min
- Kapacita pre 10 ° dH – min. 1200 l
- Množstvo lôžka je min. 4,0 l
- Regeneračná nádrž: min. 8 kg
- Prietok vody: min. 5 l / min
- Spotreba regeneračnej soli za cyklus: min. 0,5 kg

Otázka č. 15:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu, projektovú dokumentáciu, merné jednotky, množstvá a rozmery k položke č. 36:

Odpoveď:

Položku č. 36 z rozpočtu „SO 02 – vonkajšie objekty“ treba oceniť podľa popisu položky vo výkaze výmer, prípadne podľa jej špecifikácie v projektovej dokumentácii.

Otázka č. 16:

Žiadame o doplnenie detailu k položke č.36 – „D+M fasáda z cementotrieskovej dosky ST7 - viď PD architektúra, výkres č.05 a č.08“, z rozpočtu „SO 02 - vonkajšie objekty“.

Odpoveď:

Položku č. 36 z rozpočtu „SO 02 – vonkajšie objekty“ treba oceniť podľa popisu položky vo výkaze výmer, prípadne podľa jej špecifikácie v projektovej dokumentácii.

Otázka č. 17:

Opätovne žiadame o doplnenie výpisu prvkov podhľadovej ocelevej konštrukcie – pozdĺžnej aj priečnej k položke č.37 – „D+M Exteriérového prestrešenia a markíz S3 - strešná krytina PVC hr. 1,5mm vystužená s PES mriežkou, OSB3 18mm s podkladovým klinom, trapézový plech T20 z pozink.ocene, podhľadová ocel.konštrukcia - priečna+pozdĺžna, cemento-vláknitá doska“, z rozpočtu „SO 02 - vonkajšie objekty“

Odpoveď:

Položku č. 37 z rozpočtu „SO 02 – vonkajšie objekty“ treba oceniť podľa popisu položky vo výkaze výmer, prípadne podľa jej špecifikácie v projektovej dokumentácii

Otázka č. 18:

Žiadame o doplnenie podrobnejšej špecifikácie, náčresu, pohľady, projektovú dokumentáciu k položkám č.:
48 – „Odstránenie pôvodnej prefabrikovanej garáže 5500/3340/2500mm“,
49 – „Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 9580/1800/150mm“,
50 – „Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 12350/2320/150mm“,
51 – „Odstránenie existujúcej kovovej brány 4750/2000mm“, 52 – „Odstránenie existujúcej časti kovového oplatenia 2000/1500mm“,
53 – „Odstránenie existujúcej betónovej časti oplatenia 6200/1200/400“,
54 – „Odstránenie existujúcich oceľových stĺpov, v=3,5m“,
55 – „Odstránenie existujúcej kanalizačnej šachty“,
56 – „Odstránenie existujúcej kovovej skrinky s obmurovaním“, z rozpočtu „SO 02 - vonkajšie objekty“.

Odpoveď:

Položky č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, z rozpočtu „SO 02 – vonkajšie objekty“ treba oceniť podľa popisu položiek vo výkaze výmer, prípadne podľa ich špecifikácie v projektovej dokumentácii.

Otázka č. 19:

Chceme sa VO spýtať, ako bude reagovať v prípade, ak predložené ponuky uchádzačov budú nad PHZ.

Odpoveď:

V prípade, ak predložené ponuky budú nad PHZ, verejný obstarávateľ bude reagovať podľa jestvujúcej situácie a finančných možností verejného obstarávateľa v zmysle zákona.

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Primátor mesta

Prílohy: VV upravený

VÝKAZ VÝMER

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5199/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
---------------	-------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	163,005		0,00		
2	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	163,005		0,00		
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,333		0,00		
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	65,333		0,00		
5	133201201	Výkop šachty nezapaženej homina 3 do 100 m3	m3	3,360		0,00		
6	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy tr.3	m3	3,360		0,00		
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	215,818		0,00		
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 021,453		0,00		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	215,818		0,00		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	366,891		0,00		
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,880		0,00		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	504,067		0,00		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00 0,000 0,000

2 - ZAKLADANIE

13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	504,067		0,00	3,014	
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	504,067		0,00	141,109	
15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	73,115		0,00	161,960	
16	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,682		0,00	0,056	
17	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,682		0,00		
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	6,122		0,00	0,038	
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,944		0,00	66,330	
20	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	99,814		0,00	0,067	
21	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	99,814		0,00		
22	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,353		0,00	1,353	
23	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	4,560		0,00	9,872	
24	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,700		0,00	12,133	
25	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 (bet.ocel R10)	t	0,531		0,00	0,531	
26	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,360		0,00	7,443	
27	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,082		0,00	0,082	
28	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	16,800		0,00	0,011	
29	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	16,800		0,00		

2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 404,000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

30	312234561R	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených hrúbky 200mm (murivo vhodné pre exteriérové steny)	m3	21,182		0,00	16,63
31	312234561	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	32,546		0,00	25,55
32	311271301.1	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm a výstuže z ocele 10505 (ati)	m3	13,923		0,00	30,143
33	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000		0,00	0,024
34	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		0,00	0,234
35	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000		0,00	0,060
36	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		0,00	0,234
37	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000		0,00	0,293
38	317941123R	Osadenie ocelových profilov výšky do 220 mm (HEB140)	t	1,259		0,00	1,26
39	317941125R	Osadenie ocelových profilov výšky nad 220 mm (I240)	t	1,358		0,00	1,36
40	1338434000R	I240, HEB140 - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	2,878		0,00	2,88
41	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	646,892		0,00	86,748

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 165,415 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	23,312		0,00	55,978
43	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	194,270		0,00	0,220
44	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	194,270		0,00	
45	411354173	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	194,270		0,00	0,752
46	411354174	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	194,270		0,00	
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,957		0,00	7,957
48	413321313	Betón nosníkový, betón železový tr. C 25/30	m3	0,782		0,00	1,878
49	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie - dielce	m2	7,406		0,00	0,027
50	413351108	Debnenie nosníka odstránenie - dielce	m2	7,406		0,00	
51	413351215	Podpomá konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	1,150		0,00	0,010
52	413351216	Podpomá konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	1,150		0,00	
53	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,053		0,00	0,053
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,398		0,00	5,760
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov, vencov a nosníkov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,834		0,00	
56	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,834		0,00	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 72,634 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

57	610991111	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	606,281		0,00	0,115
58	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 557,113		0,00	0,623
59	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová Jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 557,113		0,00	43,677
60	612460303	Vnútorná shterka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 260,113		0,00	5,960
61	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 557,113		0,00	7,957
62	620991121	Zakryvanie výplni vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, oplechovania, atď. zhotovené z lešená akýmkoľvek spôsobom	m2	100,075		0,00	0,019
63	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	450,501		0,00	0,180
64	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	408,041		0,00	14,269
65	622464221.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm - ostenia	m2	42,460		0,00	1,485
66	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením (2.vrstva okolo otvorov)	m2	48,250		0,00	0,247

67	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	67,095		0,00	0,717
68	625251532	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	368,991		0,00	4,952
69	625251421.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - (XPS)	m2	42,460		0,00	0,408
70	625251440	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	104,892		0,00	1,716
71	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	31,670		0,00	70,796
72	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	31,670		0,00	
73	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	447,996		0,00	1,577
74	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	447,996		0,00	3,360
75	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,500		0,00	0,023
76	61156000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba čerešňa	m	27,500		0,00	0,289
77	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
78	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm L	ks	2,000		0,00	0,021
79	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,011
80	766701111.1	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	10,000		0,00	0,009
81	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm L	ks	5,000		0,00	0,055
82	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm P	ks	5,000		0,00	0,057
83	766701111.2	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 900x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
84	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,011
85	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm P	ks	2,000		0,00	0,022
86	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 1300x1970 mm	ks	2,000		0,00	0,002
87	553310007700R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,014
88	553310007800R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,014
89	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 1800x1970 mm	ks	4,000		0,00	0,003
90	553310007700R2	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1800x1970x140 mm L	ks	4,000		0,00	0,055

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 158,648 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

91	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	854,126		0,00	
93	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
94	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	447,996		0,00	0,685
95	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	447,996		0,00	0,022
96	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	447,996		0,00	0,022
97	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	79,460		0,00	0,006
98	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	91,300		0,00	0,009
99	5538312400	Profil rohový z pancierovej výstuže č.26203 BAUMIT	m	109,700		0,00	0,011
100	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	m	27,500		0,00	0,011
101	96DVM	Demontáž vetracích mreží	ks	5,000		0,00	0,025
102	96DPF	Demontáž drobných predmetov z priestoru fasády a strechy	ks	12,000		0,00	0,120
103	96OPR	Odstránenie pôvodného požiarného rebríka do sulte	kpl.	1,000		0,00	0,850
104	96OKM	Odstránenie kovových mreží	m2	14,675		0,00	0,138
105	96ODH	Odstránenie drevených hranolov z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,038
106	96ODH	Odstránenie ukončovacej lišty z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,019
107	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	60,773		0,00	145,854

108	962086111	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	295,672		0,00	57,952
109	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,96500t	m3	112,946		0,00	215,162
110	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,080		0,00	2,592
111	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,080		0,00	0,286
112	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,000		0,00	0,784
113	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,172		0,00	61,978
114	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	281,720		0,00	5,634
115	776401800.1	Demontáž soklíkov alebo list (keramických)	m	181,910		0,00	0,364
116	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	281,720		0,00	0,282
117	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	7,020		0,00	0,007
118	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	92,660		0,00	0,741
119	968061125	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000		0,00	0,480
120	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,400		0,00	0,062
121	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,040		0,00	0,160
122	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,360		0,00	2,763
123	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,625		0,00	1,500
124	972054691	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	1,080		0,00	2,592
124/2	971055021.1	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. 250 mm	m	14,400		0,00	0,000
125	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	997,263		0,00	45,874
126	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	405,919		0,00	20,296
127	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	638,403		0,00	43,411
128	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	615,778		0,00	
129	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	615,778		0,00	
130	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 847,334		0,00	
131	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	615,778		0,00	
132	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 620,891		0,00	
133	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	615,778		0,00	
134	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	601,073		0,00	
135	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,705		0,00	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 22,736 609,966

99 - Presun hmôt HSV

136	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	823,433		0,00	
-----	-----------	---	---	---------	--	------	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 823,433 609,966

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

137	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopov fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	104,892		0,00	
138	6283221000	Novopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopy 8 mm	m2	120,625		0,00	
139	711142559	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	50,289		0,00	
140	6283221000	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (v=300mm)	m2	19,512		0,00	
141	5859ASOD	D+M Páska výstužná 12cm ASO Dichtband 2000	m	65,040		0,00	

142	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						0,00	0,000
712 - Izolácie striech							
143	712400832	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	328,711		0,00	3,287
144	712400834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	328,711		0,00	1,972
145	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	592,429		0,00	
146	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	m2	681,293		0,00	
147	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC - P fóliou prípevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	592,429		0,00	
148	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, vrátane kotviacej techniky a ostatných potrebných komponentov	m2	681,293		0,00	
149	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - položenie ochranného textílie v jednej vrstve	m2	592,429		0,00	
150	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	681,293		0,00	
151	7123Z	D+M štrkový zásyp 80kg/m2	m2	525,334		0,00	
152	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350		0,00	
712 - Izolácie striech spolu :						0,00	5,259
713 - Izolácie tepelné							
153	713000022	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladených voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	281,720		0,00	1,268
154	713000049	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	328,711		0,00	7,889
155	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	447,996		0,00	
156	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	470,395		0,00	
157	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
158	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S, hr. 2-100mm	m2	479,622		0,00	
159	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
160	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
161	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
162	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:						0,00	9,157
71 - IZOLÁCIE spolu :						0,00	5,259
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
163	72	Vnútomá kanalizácia + Vnútorý vodovod (viď časť Zdravotná technika)	súbor	1,000		0,00	
164	449170000900.1	D+M Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane držiaku na stenu	ks	4,000		0,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						0,00	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
165	73	Ústredné vykurovanie (viď časti: Vykurovanie)	súbor	1,000		0,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						0,00	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
166	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	393,271		0,00	
167	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	50,289		0,00	
168	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600		0,00	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :						0,00	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							
169	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,488		0,00	0,038
170	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1200 mm, -0,00674t	m	76,340		0,00	0,515
171	764KL1	D+M oplechovanie atíky - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, vrátane pozinkovaného kotviaceho plechu (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	94,300		0,00	

172	764KL2	D+M oplechovanie okenného parapetu - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, systémová koncovka (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	27,500		0,00		
173	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00		

766 - Konštrukcie stolárske
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :
0,00
0,553

174	766D2	D+M Interiérové dvere D2 plné jednokridlové 900/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00		
175	766D3	D+M Interiérové dvere D3 plné jednokridlové 800/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	6,000		0,00		
176	766D4	D+M Interiérové dvere D4 plné jednokridlové 800/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	4,000		0,00		
177	766D5	D+M Interiérové dvere D5 plné jednokridlové 600/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00		
178	766D6	D+M Interiérové dvere D6 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do oceľ.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
179	766D7	D+M Interiérové dvere D7 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do oceľ.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
180	766D13	D+M Interiérové dvere D13 jednokridlové 1100/2800mm s veľkým sklom a nadsvetlíkom do oceľovej zárubne, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	1,000		0,00		
181	766D14	D+M Interiérové dvere D14 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	4,000		0,00		
182	766D15	D+M Interiérové dvere D15 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	7,000		0,00		
183	767SV	D+M otvorená skrinka s vešiakmi na uteráky (vnút.rozmer 100x700mm), konštrukcia skrinky drevoteska s laminátovou úpravou	m	2,300		0,00		
184	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00		

766 - Konštrukcie stolárske spolu:
0,00
0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

185	766621081	Montáž okna plastového	m	118,800		0,00		
186	7660	Plastové okná - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.11	m2	57,325		0,00		
187	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	74,200		0,00		
188	767D	Plastové dvere - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.13	m2	42,750		0,00		
189	766D1	D+M Interiérové dvere jednokridlové oceľové 1200/1970mm do oceľovej zárubne, okopový plech 2x, vetracia mriežka vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
190	767661500	Montáž interierovej žalúzie Standart - 18/25	m2	57,325		0,00		
191	5534313590	Interierová žalúzia hliníková STANDART biela 18/25	m2	57,325		0,00		
192	767WCDP1	D+M WC deliaca priečka - Z12 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	3,000		0,00		
193	767WCDP2	D+M WC deliaca priečka s dverami - Z13 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00		
194	767RNS	D+M rebrik na strechu - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00		
195	767SS	D+M strešný svetlík 1200x1200mm - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.19	ks	3,000		0,00		
196	767OS	D+M optická stena R1, R2, R3, R4, R5, vrátane potrebných komponentov a kotvenia - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.14	m2	29,200		0,00		
197	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:
0,00
0,000
77 - PODLAHY
76 - KONŠTRUKCIE spolu :
0,00
0,553
771 - Podlahy z dlaždíc keramických

198	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	61,200		0,00		
199	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	59,700		0,00		
200	5977400DS	Dlažba Stardust 2, 30,5 cm x 30,5 cm strieborná (vrátane materiálu na sokliky)	m2	68,071		0,00		

201	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	114,460		0,00		
202	771571208.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 155 x 620 mm	m2	221,604		0,00		
203	5977400DCC	DUBLIN Ceramika Color 15,5x62 cm dlažba s imitáciou dreva (vrátane materiálu na soklíky)	m2	242,757		0,00		
204	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,550		0,00		

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : 0,00 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

205	775551210a	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním	m2	166,115		0,00		
206	6119800901a	Laminátové parkety hrúbka 8 mm (záťažová trieda 33, oteruvzdornosť AC5, farebnosť dub medový)	m2	169,437		0,00		
207	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	171,098		0,00		
208	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	171,098		0,00		
209	6119808400a	Lišta parketová neprofilovaná 10x40 mm, vo farbe laminátovej podlahy	m	123,880		0,00		
210	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	8,400		0,00		
211	6119800962	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	9,000		0,00		
212	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		0,00		

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : 0,00 0,000

77 - PODLAHY spolu : 0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

213	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	297,000		0,00		
214	5970KPM	Obkladačky keramické 300 x 300 mm, Premium Mosaic - keramická mozaika biela lesk	m2	36,792		0,00		
215	597OK	Obkladačky keramické s hladkým povrchom lica 300x300x6 mm	m2	275,058		0,00		
216	781LUN	D+M Lišta ukončovacia L nerez, 10 mm	m	67,000		0,00		
217	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : 0,00 0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

218	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm (ocel.zárubne - biela lesklá farba)	m2	22,060		0,00		
219	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm (ocel.zárubne)	m2	22,060		0,00		
220	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	443,560		0,00		

783 - Dokončovacie práce - nátery spolu: 0,00 0,000

784 - Maľby

221	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		
222	784452271	Maľby z maľarských zmesí Primalox, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		

784 - Maľby spolu : 0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 0,00 5,812

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže

223	210	Elektroinštalácie (viď časť: Elektroinštalácia, bleskozvod, rozvážače)	súbor	1,000		0,00		
-----	-----	--	-------	-------	--	------	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 0,00 0,000 0,000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí

224	M24-158	Vzduchotechnika (viď časť: Vzduchotechnika)	súbor	1,000		0,00		
-----	---------	---	-------	-------	--	------	--	--

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu : 0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 0,00 0,000 0,000

Rozpočet celkom : 0,00 823,433 615,778

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Popis položky č.206 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 16.04.2020

Položka č.124/2 bola pridaná na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 28.04.2020

Popis položiek č.192 a 193 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 05.05.2020