



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – zmena

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE

STAVEBNÝCH PRÁC ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“

V Malackách, dňa 15.04.2020

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová
osoba zodpovedná za VO

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
zástupca primátora mesta

[osoba zodpovedná za technickú prípravu a opis predmetu verejného obstarávania.]



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

H) PRÍLOHY

PREDMET ZÁKAZKY:
„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 1 (k ZOD)

VÝKAZ VÝMER

VÝKAZ VÝMER

Odberateľ: Mesto Malacký, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacký

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------	--------------------	------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	163,005		0,00		
2	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	163,005		0,00		
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	65,333		0,00		
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,333		0,00		
5	133201201	Výkop šachty nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	3,360		0,00		
6	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,360		0,00		
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	215,818		0,00		
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 021,453		0,00		
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	215,818		0,00		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	366,891		0,00		
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,880		0,00		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	504,067		0,00		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00 0,000 0,000

2 - ZAKLADANIE

13	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	504,067		0,00	3,014	
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	504,067		0,00	141,109	
15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	73,115		0,00	161,960	
16	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,682		0,00	0,056	
17	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,682		0,00		
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	t	6,122		0,00	0,038	
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,944		0,00	66,330	
20	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	99,814		0,00	0,067	
21	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	99,814		0,00		
22	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,353		0,00	1,353	
23	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	4,560		0,00	9,872	
24	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,700		0,00	12,133	
25	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 (bet.ocel R10)	t	0,531		0,00	0,531	
26	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,360		0,00	7,443	
27	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,082		0,00	0,082	
28	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	16,800		0,00	0,011	
29	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	16,800		0,00		

2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 404,000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

30	312234561R	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených hrúbky 200mm (murivo vhodné pre exteriérové steny)	m3	21,182		0,00	16,63
31	312234561	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	32,546		0,00	25,55
32	311271301.1	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm a výstuže z ocele 10505 (atili)	m3	13,923		0,00	30,143
33	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000		0,00	0,024
34	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		0,00	0,234
35	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000		0,00	0,060
36	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		0,00	0,234
37	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000		0,00	0,293
38	317941123R	Osadenie ocelových profilov výšky do 220 mm (HEB140)	t	1,259		0,00	1,26
39	317941125R	Osadenie ocelových profilov výšky nad 220 mm (I240)	t	1,358		0,00	1,36
40	1338434000R	I240, HEB140 - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	2,878		0,00	2,88
41	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	646,892		0,00	86,748

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 165,415 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	23,312		0,00	55,978
43	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	194,270		0,00	0,220
44	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	194,270		0,00	
45	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	194,270		0,00	0,752
46	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	194,270		0,00	
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,957		0,00	7,957
48	413321313	Betón nosníkový, betón železový tr. C 25/30	m3	0,782		0,00	1,878
49	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie - dielce	m2	7,406		0,00	0,027
50	413351108	Debnenie nosníka odstránenie - dielce	m2	7,406		0,00	
51	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	1,150		0,00	0,010
52	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	1,150		0,00	
53	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,053		0,00	0,053
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,398		0,00	5,760
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov,vencov a nosníkov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,834		0,00	
56	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,834		0,00	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 72,634 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

57	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	606,281		0,00	0,115
58	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 557,113		0,00	0,623
59	612460242	Vnútorná omietka stien vápencementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 557,113		0,00	43,677
60	612460303	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 260,113		0,00	5,960
61	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 557,113		0,00	7,957
62	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	100,075		0,00	0,019
63	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	450,501		0,00	0,180
64	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	408,041		0,00	14,269
65	622464221.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm - ostenia	m2	42,460		0,00	1,485
66	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (2.vrstva okolo otvorov)	m2	48,250		0,00	0,247

67	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	67,095		0,00	0,717
68	625251532	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	368,991		0,00	4,952
69	625251421.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - (XPS)	m2	42,460		0,00	0,408
70	625251440	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	104,892		0,00	1,716
71	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	31,670		0,00	70,796
72	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	31,670		0,00	
73	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	447,996		0,00	1,577
74	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	447,996		0,00	3,360
75	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,500		0,00	0,023
76	61156000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba čerešňa	m	27,500		0,00	0,289
77	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
78	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm L	ks	2,000		0,00	0,021
79	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,011
80	766701111.1	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	10,000		0,00	0,009
81	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm L	ks	5,000		0,00	0,055
82	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm P	ks	5,000		0,00	0,057
83	766701111.2	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 900x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
84	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,011
85	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm P	ks	2,000		0,00	0,022
86	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 1300x1970 mm	ks	2,000		0,00	0,002
87	553310007700R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,014
88	553310007800R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,014
89	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 1800x1970 mm	ks	4,000		0,00	0,003
90	553310007700R2	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1800x1970x140 mm L	ks	4,000		0,00	0,055

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 158,648 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

91	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	854,126		0,00	
93	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
94	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	447,996		0,00	0,685
95	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	447,996		0,00	0,022
96	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	447,996		0,00	0,022
97	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	79,460		0,00	0,006
98	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Plus (plastový)	m	91,300		0,00	0,009
99	5538312400	Profil rohový z pancierovej výstuže č.26203 BAUMIT	m	109,700		0,00	0,011
100	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	27,500		0,00	0,011
101	96DVM	Demontáž vetracích mreží	ks	5,000		0,00	0,025
102	96DPF	Demontáž drobných predmetov z priestoru fasády a strechy	ks	12,000		0,00	0,120
103	96OPR	Odstránenie pôvodného požiarného rebrika do sute	kpl.	1,000		0,00	0,850
104	96OKM	Odstránenie kovových mreží	m2	14,675		0,00	0,138
105	96ODH	Odstránenie drevených hranolov z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,038
106	96ODH	Odstránenie ukončovacej lišty z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,019
107	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	60,773		0,00	145,854

108	962086111	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	295,672		0,00		57,952
109	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	112,946		0,00		215,162
110	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
111	963042819	Búranie akýchko vek bet nových schodiskových stup ov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,080		0,00		0,286
112	963053935	Búranie železobet nových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,000		0,00		0,784
113	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,bet n alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,172		0,00		61,978
114	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	281,720		0,00		5,634
115	776401800.1	Demontáž soklikov alebo líšt (keramických)	m	181,910		0,00		0,364
116	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náš apnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	281,720		0,00		0,282
117	776551830	Odstránenie povlakových podláh vo ne položených, -0,00100t	m2	7,020		0,00		0,007
118	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	92,660		0,00		0,741
119	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000		0,00		0,480
120	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,400		0,00		0,062
121	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,040		0,00		0,160
122	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,360		0,00		2,763
123	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,625		0,00		1,500
124	972054691	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
125	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	997,263		0,00		45,874
126	978036191	Otlčenie omietok š achených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	405,919		0,00		20,296
127	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	638,403		0,00		43,411
128	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	615,778		0,00		
129	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	615,778		0,00		
130	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 847,334		0,00		
131	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	615,778		0,00		
132	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 620,891		0,00		
133	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	615,778		0,00		
134	979089012	Poplatok za skladovanie - bet n, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	601,073		0,00		
135	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	14,705		0,00		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 22,736 609,966

99 - Presun hmôt HSV

136	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. bet nová výšky do 6 m	t	823,433		0,00		
-----	-----------	---	---	---------	--	------	--	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 823,433 609,966

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

137	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novovou f loiu položenou vo ne na ploche zvislej	m2	104,892		0,00		
138	6283221000	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	120,625		0,00		
139	711142559	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpe ová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	50,289		0,00		
140	6283221000	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpe ová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (v=300mm)	m2	19,512		0,00		
141	5859ASOD	D+M Páska výstužná 12cm ASO Dichtband 2000	m	65,040		0,00		
142	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,00		

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

0,00 0,000

712 - Izolácie striech

143	712400832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	328,711	0,00	3,287
144	712400834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	328,711	0,00	1,972
145	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	592,429	0,00	
146	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	m2	681,293	0,00	
147	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC - P fóliou prípevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	592,429	0,00	
148	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, vrátane kotviacej techniky a ostatných potrebných komponentov	m2	681,293	0,00	
149	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textilie v jednej vrstve	m2	592,429	0,00	
150	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	681,293	0,00	
151	7123Z	D+M štrkový zásyp 80kg/m2	m2	525,334	0,00	
152	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	0,00	

712 - Izolácie striech spolu :

0,00

5,259

713 - Izolácie tepelné

153	713000022	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladených voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	281,720	0,00	1,268
154	713000049	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	328,711	0,00	7,889
155	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	447,996	0,00	
156	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	470,395	0,00	
157	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	470,218	0,00	
158	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S, hr. 2-100mm	m2	479,622	0,00	
159	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	470,218	0,00	
160	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622	0,00	
161	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622	0,00	
162	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,00	

713 - Izolácie tepelné spolu :

0,00

9,157

71 - IZOLÁCIE spolu :

0,00

5,259

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

163	72	Vnúťomá kanalizácia + Vnúťomý vodovod (viď časť Zdravotná technika)	súbor	1,000	0,00	
164	449170000900.1	D+M Prenosný hriaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane držiaku na stenu	ks	4,000	0,00	

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

0,00

0,000

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

165	73	Ústredné vykurovanie (viď časť: Vykurovanie)	súbor	1,000	0,00	
-----	----	--	-------	-------	------	--

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :

0,00

0,000

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevostavby

166	763132220	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	393,271	0,00	
167	763132420	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	50,289	0,00	
168	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600	0,00	

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :

0,00

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

169	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,488	0,00	0,038
170	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1200 mm, -0,00674t	m	76,340	0,00	0,515
171	764KL1	D+M oplechovanie atiky - pozinkovaný oceľ plech, povrchová úprava prášková farba, vrátane pozinkovaného kotviaceho plechu (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	94,300	0,00	
172	764KL2	D+M oplechovanie okenného parapetu - pozinkovaný oceľ plech, povrchová úprava prášková farba, systémová koncovka (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	27,500	0,00	

173	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00	
-----	-----------	--	---	-------	--	------	--

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

0,00 0,553

766 - Konštrukcie stolárske

174	766D2	D+M Interiérové dvere D2 plné jednokridlové 900/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00	
175	766D3	D+M Interiérové dvere D3 plné jednokridlové 800/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	6,000		0,00	
176	766D4	D+M Interiérové dvere D4 plné jednokridlové 800/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	4,000		0,00	
177	766D5	D+M Interiérové dvere D5 plné jednokridlové 600/1970mm do ocef.zárubne, laminátové, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00	
178	766D6	D+M Interiérové dvere D6 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do ocef.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
179	766D7	D+M Interiérové dvere D7 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do ocef.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
180	766D13	D+M Interiérové dvere D13 jednokridlové 1100/2800mm s veľkým sklom a nadsvetlíkom do ocefovej zárubne, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	1,000		0,00	
181	766D14	D+M Interiérové dvere D14 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	4,000		0,00	
182	766D15	D+M Interiérové dvere D15 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	7,000		0,00	
183	767SV	D+M otvorená skrinka s vešiakmi na uteráky (vnút.rozmer 100x700mm), konštrukcia skrinky drevotrieska s laminátovou úpravou	m	2,300		0,00	
184	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00	

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

0,00 0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

185	766621081	Montáž okna plastového	m	118,800		0,00	
186	766O	Plastové okná - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.11	m2	57,325		0,00	
187	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	74,200		0,00	
188	767D	Plastové dvere - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.13	m2	42,750		0,00	
189	766D1	D+M Interiérové dvere jednokridlové oceľové 1200/1970mm do oceľovej zárubne, okopový plech 2x, vetracia mriežka vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00	
190	767661500	Montáž interierovej žalúzie Standart - 18/25	m2	57,325		0,00	
191	5534313590	Interierové žalúzia hliníková STANDART biela 18/25	m2	57,325		0,00	
192	767WCDP1	D+M WC dellaca priečka s dverami - Z14 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	3,000		0,00	
193	767WCDP2	D+M WC dellaca priečka - Z12 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00	
194	767RNS	D+M rebrik na strechu - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00	
195	767SS	D+M strešný svetlík 1200x1200mm - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.19	ks	3,000		0,00	
196	767OS	D+M optická stena R1, R2, R3, R4, R5, vrátane potrebných komponentov a kotvenia - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.14	m2	29,200		0,00	
197	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00	

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:

0,00 0,000

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 0,553

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

198	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	61,200		0,00	
199	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	59,700		0,00	
200	5977400DS	Dlažba Stardust 2, 30,5 cm x 30,5 cm strieborná (vrátane materiálu na soklíky)	m2	68,071		0,00	
201	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	114,460		0,00	
202	771571208.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 155 x 620 mm	m2	221,604		0,00	

203	5977400DCC	DUBLIN Ceramika Color 15,5x62 cm dlažba s imitáciou dreva (vrátane materiálu na sokličky)	m2	242,757		0,00	
204	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,550		0,00	

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : 0,00 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

205	775551210a	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním	m2	166,115		0,00	
206	6119800901a	Laminátové parkety hrúbky 8 mm (záťažová trieda 33, oteruvzdornosť AC5, farebnosť dub medový)	m2	169,437		0,00	
207	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	171,098		0,00	
208	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	171,098		0,00	
209	6119808400a	Lišta parketová neprofilovaná 10x40 mm, vo farbe laminátovej podlahy	m	123,880		0,00	
210	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	8,400		0,00	
211	6119800962	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	9,000		0,00	
212	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		0,00	

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : 0,00 0,000

77 - PODLAHY spolu : 0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

213	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	297,000		0,00	
214	597OKPM	Obkladačky keramické 300 x 300 mm, Premium Mosaic - keramická mozaika biela lesk	m2	36,792		0,00	
215	597OK	Obkladačky keramické s hladkým povrchom lica 300x300x6 mm	m2	275,058		0,00	
216	781LUN	D+M Lišta ukončovacia L nerez, 10 mm	m	67,000		0,00	
217	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00	

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : 0,00 0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

218	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emalovaním - 105µm (oceľ.zárubne - biela lesklá farba)	m2	22,060		0,00	
219	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm (oceľ.zárubne)	m2	22,060		0,00	
220	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	443,560		0,00	

783 - Dokončovacie práce - nátery spolu : 0,00 0,000

784 - Malby

221	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00	
222	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00	

784 - Malby spolu : 0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 0,00 5,812

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže

223	210	Elektroinštalácie (viď časti: Elektroinštalácia, bleskozvod, rozvážače)	súbor	1,000		0,00	
-----	-----	---	-------	-------	--	------	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 0,00 0,000 0,000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň

224	M24-158	Vzduchotechnika (viď čast': Vzduchotechnika)	súbor	1,000		0,00	
-----	---------	--	-------	-------	--	------	--

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň spolu : 0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 0,00 0,000 0,000

Rozpočet celkom : 0,00 823,433 615,778

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižujú akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Popis položky č.206 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 15.04.2020