



Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo 11 038/4/2020	Vybavuje / ☎ Ing. Sokolová 0949671702	Malacky 28.04.2020
-------------------------	-----------------------------	---	-----------------------

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

V zmysle § 113 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2020 pod značkou 12819 – WYP zo dňa 06.04.2020.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:

Otázka č. 1 - Vo výkaze výmer a v PD sú búracie práce týkajúce sa len architektúry. Ako sú riešené demontážne práce jestvujúcich rozvodov a zariadení zdravotníckej, ÚK, elektroinštalácie s následným odstránením sute?

Odpoveď:
Tieto práce nie sú predmetom tohto verejného obstarávania

Otázka č. 2 – Podľa PD sa v stropnej časti otvor pre svetlík vyreže, vo výkaze výmer je len búranie stropu. Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď:
Do výkazu výmer bude doplnená položka "Rezanie konštrukcií zo železobetónu".

Otázka č. 3 – V objekte nebudú žiadne dvere so zvýšenou požiarnou odolnosťou?

Odpoveď:
Áno, je to bez požiarnych uzáverov, stavba tvorí jeden požiarny úsek.

Otázka č. 4 – Podľa PD je bod napojenia plynovej prípojky na Hviezdoslavovej ulici. Je rozkopávka, dopravné značenie, prípadné zabratie verejného priestranstva v niektorých položkách výkazu výmer? Ak nie, žiadame doplniť.

Odpoveď:
Zemné práce treba naceniť podľa výkazu výmer. Dopravné značenie, prípadné zabratie verejného priestranstva bude riešené v réžii objednávateľa

Otázka č. 5 – Vo výkaze výmer je lôžko a obsyp plynového potrubia zo štrku frakcie 0-63, resp. 0-32. Je táto frakcia v súlade s STN, resp. ON?

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

Odpoveď:

Vo výkaze výmer pre časť Plynofikácia je v položkách č.7 a č.8 preklep.

V položke č.7 má byť správne uvedený popis „Kamenivo ťažené drobné 0-1 b“.

V položke č.8 má byť správne uvedený popis „Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm“.

Otázka č. 6 – Je výkaz výmer plynoinštalácie v súlade s PD a prácami, ktoré musia byť prevedené?

Odpoveď:

Výkaz výmer je vypracovaný podľa Projektovej dokumentácie, treba naceniť položky podľa výkazu výmer.

Otázka č. 7- Pre napojenie plynovej prípojky na NTL plynovod je postačujúca ryha š. do 600 mm?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 8 – Vo výkaze výmer je WC a umývadlo pre imobilných. Ďalšie vybavenie WC pre imobilných vrátane montáže zabezpečuje investor?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 9 – Podľa PD pri stavebnom objekte SO 02 bude odstránená vzrastlá zeleň. Vo výkaze výmer tieto práce nie sú. Bude tieto práce realizovať zhotoviteľ?

Odpoveď:

Tieto práce nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.

Otázka č. 10 - Vo výkaze výmer je dodávka a osadenie nových obrubníkov. V súčasnosti okapové chodníky a komunikácie sú bez obrubníkov? Ak áno, bude ich odstraňovať zhotoviteľ a v zmysle ktorých položiek výkazu výmer?

Odpoveď:

Búracie práce treba naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 11:

Chceme sa opýtať, či má uchádzač naceňovať v rámci ZTI aj vsakovací systém EKODREN (jedná sa o položku ZTI z VV č. 21). V PD je uvedené, že presný návrh sa určí na základe schopnosti pôdy vsakovať. Aký typ má teda uchádzač oceniť?

Odpoveď:

Do položky č.21 „Vsakovací systém EKODREN montáž+doprava“ treba zahrnúť nasledovné dodávky a montáže:

- Výkopové práce vrátane naloženia a potrebného presunu po stavenisku – 77,112 m³
- Spätný zásyp výkopku – 58,212 m³
- Odvoz a uskladnenie výkopku na skládku do 15 km – 18,9 m³
- Zhutnené lôžko zo štrkodrviny frakcia 16-32 mm, hrúbka 100 mm – 27 m²
- Vsakovacie bloky DB60 – 75 ks
- Filtračno – usadzovacia šachta FŠ400, l= 1,8 m s poklopom – 1ks

- Geotextília 300g/m² – 96 m²
- Doprava na stavenisko, potrebné presuny v rámci staveniska
- Doprava na stavenisko, potrebné presuny v rámci staveniska

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Primátor mesta

Prílohy: Zmena súťažných podkladov - VV



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – zmena č. 4

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE
STAVEBNÝCH PRÁČ ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu“

V Malackách, dňa 28.04.2020

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová
osoba zodpovedná za VO

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
zástupca primátora mesta

[osoba zodpovedná za technickú prípravu a opis
predmetu verejného obstarávania.]



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 1 (k ZOD)

VÝKAZ VÝMER

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: parc.č.4457/9, 4457/1, k.ú. Malacky, okres Malacky

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Objekt: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: parc.č.4457/9, 4457/1, k.ú. Malacky, okres Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO 01	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu - hlavný objekt bez zariadenia kuchyne	0,00	0,00
SO 02	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu - vonkajšie objekty	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

Celkový rekapitulačný krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dosiavba objektu

Miesto: Malacky, parc.č. 4457/9 a 4457/1

Rozpočet:

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

JKSO :

Spracoval:

Zmluva č.:

Dňa:

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernoňáková 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PHD.

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	SO 01:	0,00		0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2					7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4					9		14	
5	Súčet:	0,00		0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	0,00
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19		24	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpoččet - prípočet
		0,00	
		0,00	
		0,00	

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu
Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesta	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			0,00
2 - ZAKLADANIE spolu :			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,00
99 - Presun hmôt HSV spolu :			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			0,00
712 - Izolácie stíech spolu:			0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:			0,00
71 - IZOLÁCIE spolu :			0,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			0,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			0,00
77 - PODLAHY spolu :			0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery spolu:			0,00
784 - Maľby spolu :			0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			0,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			0,00
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu :			0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			0,00
Rozpočet celkom :			0,00

VÝKAZ VÝMER

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
 Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu
 Objekt : SO 01 - Hlavný objekt bez zariadenia kuchyne

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------	--------------------	------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	163,005		0,00			
2	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	163,005		0,00			
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,333		0,00			
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	65,333		0,00			
5	133201201	Výkop šachty nezapaženej homina 3 do 100 m3	m3	3,360		0,00			
6	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy tr.3	m3	3,360		0,00			
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	215,818		0,00			
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 021,453		0,00			
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	215,818		0,00			
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	366,891		0,00			
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,880		0,00			
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	504,067		0,00			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							0,00	0,000	0,000

2 - ZAKLADANIE

13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	504,067		0,00	3,014	
14	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	504,067		0,00	141,109	
15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	73,115		0,00	161,960	
16	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,682		0,00	0,056	
17	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,682		0,00		
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,122		0,00	0,038	
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,944		0,00	66,330	
20	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	99,814		0,00	0,067	
21	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	99,814		0,00		
22	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,353		0,00	1,353	
23	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	4,560		0,00	9,872	
24	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	5,700		0,00	12,133	
25	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 (bet.ocel R10)	t	0,531		0,00	0,531	
26	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,360		0,00	7,443	
27	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,082		0,00	0,082	
28	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	16,800		0,00	0,011	
29	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	16,800		0,00		

2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 404,000 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

30	312234561R	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených hrúbky 200mm (murivo vhodné pre exteriérové steny)	m3	21,182		0,00	16,63
31	312234561	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	32,546		0,00	25,55
32	311271301.1	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm a výstuže z ocele 10505 (atí	m3	13,923		0,00	30,143
33	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000		0,00	0,024
34	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000		0,00	0,234
35	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000		0,00	0,060
36	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		0,00	0,234
37	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000		0,00	0,293
38	317941123R	Osadenie oceľových profilov výšky do 220 mm (HEB140)	t	1,259		0,00	1,26
39	317941125R	Osadenie oceľových profilov výšky nad 220 mm (I240)	t	1,358		0,00	1,36
40	1338434000R	I240, HEB140 - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	2,878		0,00	2,88
41	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	646,892		0,00	86,748

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 165,415 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	23,312		0,00	55,978
43	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	194,270		0,00	0,220
44	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	194,270		0,00	
45	411354173	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	194,270		0,00	0,752
46	411354174	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	194,270		0,00	
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,957		0,00	7,957
48	413321313	Betón nosníkový, betón železový tr. C 25/30	m3	0,782		0,00	1,878
49	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie - dielce	m2	7,406		0,00	0,027
50	413351108	Debnenie nosníka odstránenie - dielce	m2	7,406		0,00	
51	413351215	Podpomá konštrukcia nosníkov do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,150		0,00	0,010
52	413351216	Podpomá konštrukcia nosníkov do 20 kPa - odstránenie	m2	1,150		0,00	
53	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,053		0,00	0,053
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,398		0,00	5,760
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov, vencov a nosníkov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,834		0,00	
56	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,834		0,00	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 72,634 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

57	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	606,281		0,00	0,115
58	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 557,113		0,00	0,623
59	612460242	Vnútorná omlietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 557,113		0,00	43,677
60	612460303	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	1 260,113		0,00	5,960
61	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 557,113		0,00	7,957
62	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	100,075		0,00	0,019
63	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	450,501		0,00	0,180
64	622464221	Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	408,041		0,00	14,269
65	622464221.1	Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm - ostenia	m2	42,460		0,00	1,485
66	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (2.vrstva okolo otvorov)	m2	48,250		0,00	0,247

67	625251527	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	67,095		0,00	0,717
68	625251532	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	368,991		0,00	4,952
69	625251421.1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT STAR - (XPS)	m2	42,460		0,00	0,408
70	625251440	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	104,892		0,00	1,716
71	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	31,670		0,00	70,796
72	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	31,670		0,00	
73	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	447,996		0,00	1,577
74	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	447,996		0,00	3,360
75	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,500		0,00	0,023
76	61156000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, farba čerešňa	m	27,500		0,00	0,289
77	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 600x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
78	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm L	ks	2,000		0,00	0,021
79	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,011
80	766701111.1	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	10,000		0,00	0,009
81	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm L	ks	5,000		0,00	0,055
82	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x140 mm P	ks	5,000		0,00	0,057
83	766701111.2	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 900x1970 mm	ks	3,000		0,00	0,003
84	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,011
85	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x140 mm P	ks	2,000		0,00	0,022
86	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 1300x1970 mm	ks	2,000		0,00	0,002
87	553310007700R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm L	ks	1,000		0,00	0,014
88	553310007800R1	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1300x1970x140 mm P	ks	1,000		0,00	0,014
89	766701111.3	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 1800x1970 mm	ks	4,000		0,00	0,003
90	553310007700R2	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1800x1970x140 mm L	ks	4,000		0,00	0,055

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 158,648 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

91	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	854,126		0,00	
93	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,063		0,00	10,984
94	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	447,996		0,00	0,685
95	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	447,996		0,00	0,022
96	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	447,996		0,00	0,022
97	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	79,460		0,00	0,006
98	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Plus (plastový)	m	91,300		0,00	0,009
99	5538312400	Profil rohový z pancierovej výstuže č.26203 BAUMIT	m	109,700		0,00	0,011
100	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	27,500		0,00	0,011
101	96DVM	Demontáž vetracích mreží	ks	5,000		0,00	0,025
102	96DPF	Demontáž drobných predmetov z priestoru fasády a strechy	ks	12,000		0,00	0,120
103	96OPR	Odstránenie pôvodného požiarneho rebrika do sute	kpl.	1,000		0,00	0,850
104	96OKM	Odstránenie kovových mreží	m2	14,675		0,00	0,138
105	96ODH	Odstránenie drevených hranolov z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,038
106	96ODH	Odstránenie ukončovacej lišty z konštrukcie pôvodnej atiky	m	76,340		0,00	0,019
107	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	60,773		0,00	145,854

108	962086111	Búrание priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	295,672		0,00		57,952
109	962032231	Búrание muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na matu, -1,90500t	m3	112,946		0,00		215,162
110	962052211	Búrание muriva alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
111	963042619	Búrание akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,080		0,00		0,286
112	963053935	Búrание železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,000		0,00		0,784
113	965042131	Búrание podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	28,172		0,00		61,978
114	965081712	Búrание dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	281,720		0,00		5,634
115	776401800.1	Demontáž soklíkov alebo líšt (keramických)	m	181,910		0,00		0,364
116	776511820	Odstráнение povlakových podláh z nášťapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	281,720		0,00		0,282
117	776551830	Odstráнение povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	7,020		0,00		0,007
118	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	92,660		0,00		0,741
119	968061125	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	20,000		0,00		0,480
120	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,400		0,00		0,062
121	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,040		0,00		0,160
122	968072455	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,360		0,00		2,763
123	972054491	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,625		0,00		1,500
124	972054691	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t	m3	1,080		0,00		2,592
124/2	971055021.1	Rezanie konštrukcií zo železobetonu hr. 250 mm	m	14,400		0,00		0,000
125	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	997,263		0,00		45,874
126	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	405,919		0,00		20,296
127	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	638,403		0,00		43,411
128	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	615,778		0,00		
129	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	615,778		0,00		
130	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 847,334		0,00		
131	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	615,778		0,00		
132	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 620,891		0,00		
133	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhrutnenia	t	615,778		0,00		
134	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	601,073		0,00		
135	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,705		0,00		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 22,736 609,966

99 - Presun hmôt HSV

136	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	823,433		0,00		
-----	-----------	---	---	---------	--	------	--	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 823,433 609,966

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

137	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	104,892		0,00		
138	6283221000	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	120,625		0,00		
139	711142559	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	50,289		0,00		
140	6283221000	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (v=300mm)	m2	19,512		0,00		
141	5859ASOD	D+M Páska výstužná 12cm ASO Dichtband 2000	m	65,040		0,00		

142	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						0,00	0,000
712 - Izolácie striech							
143	712400832	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	328,711		0,00	3,287
144	712400834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	328,711		0,00	1,972
145	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	592,429		0,00	
146	283230007300	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	m2	681,293		0,00	
147	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC - P fóliou prpevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	592,429		0,00	
148	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, vrátane kotviacej techniky a ostatných potrebných komponentov	m2	681,293		0,00	
149	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve	m2	592,429		0,00	
150	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	681,293		0,00	
151	7123Z	D+M štrkový zásyp 80kg/m2	m2	525,334		0,00	
152	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350		0,00	
712 - Izolácie striech spolu :						0,00	5,259
713 - Izolácie tepelné							
153	713000022	Odstánenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	281,720		0,00	1,268
154	713000049	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	328,711		0,00	7,889
155	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	447,996		0,00	
156	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	470,395		0,00	
157	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
158	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S, hr. 2-100mm	m2	479,622		0,00	
159	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojevrstvová kladenými voľne	m2	470,218		0,00	
160	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
161	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	479,622		0,00	
162	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:						0,00	9,157
71 - IZOLÁCIE spolu :						0,00	5,259
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
163	72	Vnúťorná kanalizácia + Vnúťorný vodovod (viď časť Zdravotná technika)	súbor	1,000		0,00	
164	44917000900.1	D+M Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane držiaku na stenu	ks	4,000		0,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						0,00	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
165	73	Ústredné vykurovanie (viď časti: Vykurovanie)	súbor	1,000		0,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						0,00	0,000
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie : drevostavby							
166	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojevrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	393,271		0,00	
167	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojevrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	50,289		0,00	
168	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600		0,00	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :						0,00	0,000
764 - Konštrukcie kľampiarske							
169	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,498		0,00	0,038
170	764430850.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rŠ 1200 mm, -0,00674t	m	76,340		0,00	0,515
171	764KL1	D+M oplechovanie atíky - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, vrátane pozinkovaného kotviaceho plechu (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	94,300		0,00	

172	764KL2	D+M oplechovanie okenného parapetu - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava prášková farba, systémová koncovka (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	27,500		0,00		
173	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00		

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

0,00

0,553

766 - Konštrukcie stolárske

174	766D2	D+M Interiérové dvere D2 plné jednokridlové 900/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00		
175	766D3	D+M Interiérové dvere D3 plné jednokridlové 800/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	6,000		0,00		
176	766D4	D+M Interiérové dvere D4 plné jednokridlové 800/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, farba biela, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	4,000		0,00		
177	766D5	D+M Interiérové dvere D5 plné jednokridlové 600/1970mm do oceľ.zárubne, laminátové, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	3,000		0,00		
178	766D6	D+M Interiérové dvere D6 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do oceľ.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
179	766D7	D+M Interiérové dvere D7 s veľkým sklom dvojkridlové 850+850/2100mm do oceľ.zárubne, laminátové, sklo kalené, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
180	766D13	D+M Interiérové dvere D13 jednokridlové 1100/2800mm s veľkým sklom a nadsvetlíkom do ocelevej zárubne, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	1,000		0,00		
181	766D14	D+M Interiérové dvere D14 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	4,000		0,00		
182	766D15	D+M Interiérové dvere D15 plné jednokridlové 800/1970mm, okopový nerez.plech 2x, vetracia mriežka, vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.13	ks	7,000		0,00		
183	767SV	D+M otvorená skrinka s vešiakmi na uteráky (vnút.rozmer 100x700mm), konštrukcia skrinky drevozrieška s laminátovou úpravou	m	2,300		0,00		
184	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		0,00		

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

0,00

0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

185	766621081	Montáž okna plastového	m	118,800		0,00		
186	766O	Plastové okná - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.11	m2	57,325		0,00		
187	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	74,200		0,00		
188	767D	Plastové dvere - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.13	m2	42,750		0,00		
189	766D1	D+M Interiérové dvere jednokridlové oceľové 1200/1970mm do ocelevej zárubne, okopový plech 2x, vetracia mriežka vrátane závesov, nerezového kovania a zámku - viď PD architektúra, výkres č.12	ks	2,000		0,00		
190	767661500	Montáž interierovej žalúzie Standart - 18/25	m2	57,325		0,00		
191	5534313590	Interierová žalúzia hliníková STANDART biela 18/25	m2	57,325		0,00		
192	767WCDP1	D+M WC deliaca priečka s dverami - Z14 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	3,000		0,00		
193	767WCDP2	D+M WC deliaca priečka - Z12 - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00		
194	767RNS	D+M rebrík na strechu - viď PD architektúra, výkres č.22	ks	1,000		0,00		
195	767SS	D+M strešný svetlík 1200x1200mm - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.19	ks	3,000		0,00		
196	767OS	D+M optická stena R1, R2, R3, R4, R5, vrátane potrebných komponentov a kotvenia - podľa popisu v PD architektúra, výkres č.14	m2	29,200		0,00		
197	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:

0,00

0,000

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

0,00

0,553

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

198	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	61,200		0,00		
199	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	59,700		0,00		
200	5977400DS	Dlažba Stardust 2, 30,5 cm x 30,5 cm strieborná (vrátane materiálu na soklíky)	m2	68,071		0,00		

201	771411004.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	114,460		0,00		
202	771571208.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 155 x 620 mm	m2	221,604		0,00		
203	5977400DCC	DUBLIN Ceramika Color 15,5x62 cm dlažba s imitáciou dreva (vrátane materiálu na soklíky)	m2	242,757		0,00		
204	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,550		0,00		

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

0,00 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

205	775551210a	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s oľišťovaním	m2	166,115		0,00		
206	6119800901a	Laminátové parkety hrúbky 8 mm (záťažová trieda 33, oteruvzdornosť AC5, farebnosť dub medový)	m2	169,437		0,00		
207	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	171,098		0,00		
208	2830010400	Parozábrana - fólie PE hrúbka 0,2 mm	m2	171,098		0,00		
209	6119808400a	Lišta parketová neprofilovaná 10x40 mm, vo farbe laminátovej podlahy	m	123,880		0,00		
210	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	8,400		0,00		
211	6119800962	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	9,000		0,00		
212	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		0,00		

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :

0,00 0,000

77 - PODLAHY spolu :

0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

213	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	297,000		0,00		
214	597OKPM	Obkladačky keramické 300 x 300 mm, Premium Mosaic - keramická mozaika biela lesk	m2	36,792		0,00		
215	597OK	Obkladačky keramické s hladkým povrchom líca 300x300x6 mm	m2	275,058		0,00		
216	781LUN	D+M Lišta ukončovacia L nerez, 10 mm	m	67,000		0,00		
217	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		0,00		

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

0,00 0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

218	783122510	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm (oceľ.zárubne - biela lesklá farba)	m2	22,060		0,00		
219	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm (oceľ.zárubne)	m2	22,060		0,00		
220	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	443,560		0,00		

783 - Dokončovacie práce - nátery spolu :

0,00 0,000

784 - Maľby

221	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		
222	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 260,113		0,00		

784 - Maľby spolu :

0,00 0,000

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

0,00 5,812

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže

223	210	Elektroinštalácie (viď časť: Elektroinštalácia, bleskozvod, rozvádzače)	súbor	1,000		0,00		
-----	-----	---	-------	-------	--	------	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

0,00 0,000 0,000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí

224	M24-158	Vzduchotechnika (viď časť: Vzduchotechnika)	súbor	1,000		0,00		
-----	---------	---	-------	-------	--	------	--	--

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

0,00 0,000 0,000

Rozpočet celkom :

0,00 823,433 615,778

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Popis položky č.206 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 16.04.2020

Položka č.124/2 bola pridaná na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 28.04.2020

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce										
1	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	163,0800			0,00	0,00	179,655
2	001	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	163,0800			0,00	0,00	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	108,7200			0,00	0,00	0,000
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,3600			0,00	0,00	1,000
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	54,3600			0,00	0,00	2,000
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,3600			0,00	0,00	3,000
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	92,4120			0,00	0,00	4,000
8	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	108,7200			0,00	0,00	0,000
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,3600			0,00	0,00	0,000
10	001	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	54,3600			0,00	0,00	0,000
11	583	5833749700	Štrkopiesok predhrvený 0-32 N	m3	54,3600			0,00	0,00	169,655
4 Vodorovné konštrukcie										
12	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	50,6600			0,00	0,00	95,786
8 Rúrové vedenie										
13	271	2861102302	Kanalizačné rúry PVC (PE) DN100-DN150 uložené v zemi	ks	302,0000			0,00	0,00	12,181
14	271	2861121200	Polyetylénové rúry priemeru DN50 -rPE	m	5,0000			0,00	0,00	0,000
15	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru DN50	m	5,0000			0,00	0,00	0,000
16	271	894211111	Plastová kanalizačná šachta d400	ks	3,0000			0,00	0,00	5,193
17	271	894211112	Plastová kanalizačná šachta d600	ks	1,0000			0,00	0,00	1,731
18	271	894211113	Šachta železobetónová kanalizačná s obloženíím dna betónom tr. C 25/30 D1000	ks	1,0000			0,00	0,00	1,731

19	271	894211211	Lapač tukov KLARTEC KL LT2, NS2	ks	1,0000			0,00	0,00	0,00	1,794
20	271	894431111	Montáž revíznej šachty	ks	5,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
21	271	895211pc1	Vsakovací systém EKODREN montáž+doprava: - Výkopové práce vrátane naloženia a potrebného presunu po stavenisku – 77,112 m3 - Spätný zásep výkopku – 58,212 m3 - Odvoz a uskladnenie výkopku na skládku do 15 km – 18,9 m3 - Zhutnené lôžko zo štrkodrvinny frakcia 16-32 mm, hrúbka 100 mm – 27 m2 - Vsakovacie bloky DB60 – 75 ks - Filtračno – usadzovacia šachta FŠ400, l= 1,8 m s pokloпом – 1ks - Geotextília 300g/m2 – 96 m2 - Doprava na stavenisko, potrebné presuny v rámci staveniska	ks	1,0000			0,00	0,00	0,00	1,731

PSV

Práce a dodávky PSV

713											
Izolácie tepelné											
22	713	713482301	Montáž izolácie podľa DN potrubia	m	274,0000			0,00	0,00	0,00	0,241
23	713	713482301.1	Izolácia tepelná z penových izolačných hadíc TUBOLIT DG podľa DN potrubia	m	274,0000			0,00	0,00	0,00	0,121

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

24	721	721171506	Potrubie z rúr PE GEBERIT DN32-75	m	93,0000			0,00	0,00	0,00	0,248
25	721	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT DN110	m	110,0000			0,00	0,00	0,00	0,071
26	721	721171pc1	Čistiaci kus DN 75+dvierka	m	3,0000			0,00	0,00	0,00	0,142
27	721	721171pc2	Čistiaci kus DN100+dvierka	m	4,0000			0,00	0,00	0,00	0,013
28	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	7,0000			0,00	0,00	0,00	0,018
29	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	3,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
30	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	9,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
31	721	721212403	Montáž strešného vpusu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	6,0000			0,00	0,00	0,00	0,004
32	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	505,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
33	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,2480			0,00	0,00	0,00	0,000
34		721h01	Súprava vetracej hlavice HL807	ks	4,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
35		721h02	Súprava vetracej hlavice HL810	ks	5,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
36		721h03	Zápchová uzávierka pre práčku HL405 s rohovým ventilom pre práčku	ks	3,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
37		721h04	Zápchová uzávierka pre sušičku HL 400	ks	3,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
38		721h05	Zápchový sifón HL21	ks	2,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
39		721h06	Podlahový vpust HL304K	ks	1,0000			0,00	0,00	0,00	0,000
40		721h07	Podlahový vpust HL310NPr	ks	7,0000			0,00	0,00	0,00	0,000

41	721hi08	Zápachový uzáver HL138	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
42	721hi09	Strešná vpusť DN110, izolovaná	ks	13,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
43	721hi10	Zápachový uzáver pre pripojenie kuchynských zariadení	ks	16,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
44	721hi09.1	Ohrev potrubia DEVI kábel 4m	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

45	721	4221102700	Spätný ventil DN25	ks	2,0000		0,00	0,00	0,00	1,845
46	721	5517400620	Armatury a príslušenstvo guľový kohút DN25-50	ks	5,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
47	721	5517400621	Armatury a príslušenstvo guľový kohút DN15 s pripojením na hadicu	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
48	721	5517400622	Termostatiký zmiešavací ventil DN25	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
49	721	722130pc1	Potrubie GEBERIT MAPRESS DN15-DN25	ks	150,0000		0,00	0,00	0,00	0,969
50	721	722130pc2	Potrubie GEBERIT MAPRESS DN32-DN50	ks	124,0000		0,00	0,00	0,00	0,698
51	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia do DN50	m	274,0000		0,00	0,00	0,00	0,077
52	721	722220111	Montáž armatúry G 1/2 s pripojením na hadicu	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,001
53	721	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový DN25-50	ks	6,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
54	721	722239104	Montáž ventilu spätného DN25	ks	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
55	721	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná DN 25 (hadica dl. 30m)	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,022
56	721	722254pc1	Zmäkčovač vody	súb	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,022
57	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	279,0000		0,00	0,00	0,00	0,053
58	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	279,0000		0,00	0,00	0,00	0,003
59	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,8450		0,00	0,00	0,00	0,000
60	551	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	15,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
61	551	5514105001	Ventil rohový pre pripojenie kuch. zariadení	ks	27,0000		0,00	0,00	0,00	0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

62		55167572001	Dvierka krycie 30x30cm	ks	1,0000		0,00	0,00	0,00	0,379
63	721	5514641930	Výtokové armatury umývadlová batéria stojanková a drezová	súb	8,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
64	721	5514641940	Výtokové armatury sprchová batéria nastenná so sprchovou hlavickou termostatickou	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,232
65	721	5514674190	Drezová batéria nastenná rozteč 150 mm Chrom (pre výlevku)	súb	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,058
66	721	5516281051	Uzáver zápachový umývadlový a drezový	súb	8,0000		0,00	0,00	0,00	0,067
67	721	5516281052	Uzáver zápachový sprchový	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
68	721	5519327500	Mreža k výlevkám +splachovacia nádržka	súb	3,0000		0,00	0,00	0,00	0,000
69	721	6420137730	Sanitárna keramika biele umývadlo	súb	2,0000		0,00	0,00	0,00	0,000

70	721	6420137731	Sanitárna keramika biele umývadlo pre imobilných	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
71	721	6420137732	Sanitárna keramika biele umývadlo pre deti	súb	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
72	721	6420137930	Sanitárna keramika výlevka s integrovaným záp. uzáverom	súb	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
73	721	6420137932	Drez kuchynský antikorový	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
74	721	6420137933	Sprchová vanička	súb	2,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
75	721	6420139570	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
76	721	6420139571	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre imobilných	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
77	721	6420139572	Sanitárna keramika zavesné WC +sedátko pre deti	súb	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
78	721	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
79	721	725119712	Montáž umývadla do kombinovaných stien	súb	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
80	721	725119713	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
81	721	725119715	Montáž sprchového kútu	súb	2,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
82	721	725119pc1	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
83	721	725119pc2	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre imobilných	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
84	721	725119pc21	Montážny prvok pre WC Geberit+ tlačidlo na splachovanie pre deti	súb	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,000
85	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého komplet	súb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,002
						Celkom	0,00	0,00	280,335

Poznámka:

Popis položky č.21 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 28.04.2020

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV										
Práce a dodávky PSV										
731 Ústredné kúrenie, kotolne										
1	731	731249123	Montáž dymovodu	m	3,000			0,00	0,00	0,002
2	731	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb	1,000			0,00	0,00	0,000
3	731	731249200	Plynový kondenzačný kotol GEMINOX THRS10-35C + regulácia + sada pre pripojenie zásobníka teplej vody+ odvod spalín 80/125	súb	1,000			0,00	0,00	0,000
732 Ústredné kúrenie, strojovne										
4	731	732331510	Montáž expanznej nádoby	súb	1,000			0,00	0,00	0,023
5	731	732331514	Expanzná nádoba REFLEX N35	súb	1,000			0,00	0,00	0,012
6	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,023			0,00	0,00	0,000
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie										
7	731	733121100	Montáž rozvodov	m	352,000			0,00	0,00	3,964
8	731	733121111	Potrubie z rúrok GEBERIT MeplaTHERM + izolácia DN15-20	m	257,000			0,00	0,00	2,001
9	731	733121112	Potrubie z rúrok GEBERIT MeplaTHERM+ izolácia DN25-32	m	95,000			0,00	0,00	1,461
10	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia	m	352,000			0,00	0,00	0,503
11	731	733191303	Vykurovacia skúška	ks	1,000			0,00	0,00	0,000
12	731	733191304	Revizna skúška a správy	ks	1,000			0,00	0,00	0,000
13	731	998733101	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,964			0,00	0,00	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.										
14	731	734163412	Filter DN 32	súb	1,000			0,00	0,00	0,015
15	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4	ks	10,000			0,00	0,00	0,007
16	731	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1- G 5/4	ks	4,000			0,00	0,00	0,000
17	731	734241216	Ventil spätný závitový G 5/4	ks	1,000			0,00	0,00	0,003
18	731	734291112	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací G 3/8	ks	2,000			0,00	0,00	0,001
19	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy	ks	1,000			0,00	0,00	0,001
20	731	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	1,000			0,00	0,00	0,001

21	731	734421150	Tlakomer	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,002
22	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá											
23	731	735153113	Vykurovacie teleso KORAD typ 21VK 600/600-800	ks	5,000		0,00	0,00	0,00	0,00	3,206
24	731	735153114	Vykurovacie teleso KORAD typ 21VK 600/1000-1400	ks	4,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,059
25	731	735153115	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 600/800-1400	ks	7,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,053
26	731	735153116	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 600/1600-2000	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,104
27	731	735153117	Vykurovacie teleso KORAD typ 22VK 900/600-1000	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,033
28	731	735153118	Vykurovacie teleso KORAD typ 33VK 600/1000-1500	ks	5,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,036
29	731	735153211	Vykurovacie teleso KORAD typ 11VK 600/400-600	ks	12,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,096
30	731	735153301	Pripojenie vykurovacích telies a konvektorov priame skrutkovanie s uzavieraním DN15	ks	74,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,208
31	731	735153302	Pripojenie vykurovacích telies - odzdušňovací ventil DN8	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,286
32	731	735153303	Pripojenie vykurovacích telies - termostatická hlavica TRV 300 M30	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,643
33	731	735159512	Montáž vykurovacích telies a konvektorov do 2040mm	ks	37,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,643
34	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,044
							0,00	0,00	0,00	0,00	7,210
Celkom											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

JKSO: ELEKTROINŠTALÁCIA
Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spriacovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN05 - Príprava staveniska	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VRN15 - Iné náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,600		0,000
2	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	7,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

3	K	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02200t	ks	2,000		0,000
4	K	973011141	Vysekanie otvorov stenách	ks	306,000		0,000
5	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	150,000		0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

6	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ dn25	m	50,000		0,000
7	M	3457100020	Kopos 1525_KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC SV.ŠEDÁ/RAL 7035	m	50,000		0,000
8	M	3457100120	Prichytka, DN25, KOPOS	ks	25,000		0,000
9	K	210010306	Krabica prístrojová	ks	171,000		0,000
10	M	3410300344	Krabica prístrojová jednoduchá, 2M	ks	171,000		0,000
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	96,000		0,000
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000		0,000
13	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	5,000		0,000
14	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000		0,000
15	M	3450201270	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	11,000		0,000
16	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000		0,000
17	M	3450202940	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	2,000		0,000
18	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	8,000		0,000
19	M	3450202950	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	14,000		0,000
20	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	16,000		0,000
21	M	3450201520	Spínač striedavý č.6, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	16,000		0,000
22	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	15,000		0,000
23	M	3450201620	Spínač krížový č.7, pod omietku, VALENA, LEGRAND	ks	15,000		0,000
24	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	3450233700	TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ PRESSTO (SPORÁKOVÝ) 400V/25A ABB 3536N-C03251 12 PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ DO VĽHKA BIELY/ŠEDÝ	ks	6,000		0,000
26	K	210110101	Spínač koncový vrátane zapojenia	ks	6,000		0,000
27	M	3450223600	M22-PV/KC11/1Y EATON MOELLER	ks	4,000		0,000
28	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	37,000		0,000
29	M	3450317700	Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA, LEGRAND IP2X	ks	37,000		0,000
30	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vĺhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	62,000		0,000
31	M	3450329900	ZÁSUVKA BIELA IP44 LEGRAND VALENA LIFE 753179 S CLONKAMI A KLAPKOU	ks	62,000		0,000
32	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s líneárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	26,000		0,000
33	M	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	26,000		0,000
34	K	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	32,000		0,000
35	M	3837003310	TDO II ECO S OPAL 24W 2950lm 3000K 80Ra	ks	32,000		0,000
36	K	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	5,000		0,000
37	M	3837003290	Svietidlo UX-TUBUS 291 POLISHED 2x26W GX24q EVG IP20	ks	5,000		0,000
38	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	13,000		0,000
39	M	3837003320	UX-PLAST 2 LED 14W 1400lm 3000K 80Ra	ks	13,000		0,000
40	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	59,000		0,000
41	M	3837003300	X-PLAST H LED M PRISMA, 39W	ks	59,000		0,000
42	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	30,000		0,000
43	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000		0,000
44	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	100,000		0,000
45	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000		0,000
46	K	210800527	Vodič medený H07V-U (CY) 450/750 V 25	m	30,000		0,000
47	M	3410350200	H07V-U 25 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000		0,000
48	K	210802491	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	25,000		0,000
49	M	3410351150	H07RN-F 5x1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	25,000		0,000
50	K	210802492	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	15,000		0,000
51	M	3410351154	H07RN-F 5x10 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	10,000		0,000
52	K	210802495	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	10,000		0,000
53	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	230,000		0,000
54	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	230,000		0,000
55	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	570,000		0,000
56	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	570,000		0,000
57	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	750,000		0,000
58	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	750,000		0,000
59	K	210881093	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x4	m	5,000		0,000
60	M	3410350882	N2XH 4x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,000		0,000
61	M	3410350894	N2XH 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,000		0,000
62	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	100,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
63	M	3410350885	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	100,000		0,000	
64	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	170,000		0,000	
65	M	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	170,000		0,000	
66	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	70,000		0,000	
67	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000		0,000	
68	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	25,000		0,000	
69	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	25,000		0,000	
70	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	5,000		0,000	
71	M	3410350895	N2XH EFK B2ca-s1d0a1 J3x2,5	m	15,000		0,000	
72	K	210881139	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XCH 0,6/1,0 kV 3x1,5/1,5	m	40,000		0,000	
73	M	2830047000	Stahovacia páska čierna 130x2,9	bal	5,000		0,000	
74	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000
75	K	220200401	Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou fóliou s upevnením	ks	20,000		0,000	
76	K	220511001	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000		0,000	
77	M	3582010050	LEGRAND 753148 VALENA LIFE BIELA Zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A STP	ks	10,000		0,000	
78	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	10,000		0,000	
79	M	3582010161	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	10,000		0,000	
80	K	220512123	Montáž kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH	m	480,000		0,000	
81	M	3582010326	Kábel STP cat6a, 10Gb, 550MHz, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d1a1, KELINE	ks	480,000		0,000	
82	M	3450203010	Rám jednoduchý, 2M, VALENA, LEGRAND	ks	93,000		0,000	
83	M	3450203090	Rám Pätňasobný, 10M, VALENA LIFE, LEGRAND	ks	12,000		0,000	
84	K	220711055	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	ks	16,000		0,000	
85	M	4046201500	Digitálny snímač pohybu PIR s charakteristikou vertikálnej záclony	ks	16,000		0,000	
86	K	220730272	Koaxiálny kábel upevnený, bez zapojenia	m	105,000		0,000	
87	M	3410351908	VCCJY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm	m	105,000		0,000	
88	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	2,000		0,000	
89	M	3845702150	Valena - 774432 - Zásuvka TV-RD - hviezdicový rozvod - Biela	ks	2,000		0,000	

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

90	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	20,000		0,000
91	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,040		0,000
92	K	460560163	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000		0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN04 - Projektové práce

93	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

VRN05 - Príprava staveniska

94	K	000500021	Príprava staveniska - demontáž starej kabeľáže a svietidiel	hod	32,000		0,000
95	K	000500022	Príprava staveniska - preloženie exist.okruhov z demont.rozvádzačov	hod	8,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN10 - Inžinierska činnosť

							0,000
96	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
97	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
98	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	sub	1,000		0,000

VRN15 - Iné náklady

							0,000
99	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	sub	1,000		0,000
100	M	2781001020	Protipožiarny intumescentný tmeľ HILTI CP 611A 310 ml 220351	ks	10,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

JKSO: BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Jaroslav Dulanský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znižená	20,00%	z	0,00		0,00
Cena s DPH		v	EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr. Mont. prácach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	54,000		0,000
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	54,000		0,000
3	M	3451100200	I-Prichytka CL 25 šedá	ks	60,000		0,000
4	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	12,000		0,000
5	M	3410300426	Krabica inštalčná KUJ-VOI KB 196x156x120-330mm do zateplenia sivá	ks	12,000		0,000
6	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	500,000		0,000
7	M	3544224100	Uzemňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	500,000		0,000
8	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	90,000		0,000
9	M	3544224150	Uzemňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	90,000		0,000
10	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	33,000		0,000
11	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	33,000		0,000
12	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	5,000		0,000
13	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	5,000		0,000
14	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	5,000		0,000
15	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	252,000		0,000
16	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	252,000		0,000
17	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	252,000		0,000
18	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000		0,000
19	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	4,000		0,000
20	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče	ks	4,000		0,000
21	M	3544215700	Tyč d90-1-136 izolovaná - polyester k OB, fi.16mm, l=500mm f615120	ks	4,000		0,000
22	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	105,000		0,000
23	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	105,000		0,000
24	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	11,000		0,000
25	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	11,000		0,000
26	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000		0,000
27	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	10,000		0,000
28	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000		0,000
29	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	12,000		0,000
30	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	35,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	35,000		0,000
32	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	86,000		0,000
33	M	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	86,000		0,000
34	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	32,000		0,000
35	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	32,000		0,000
36	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	43,000		0,000
37	M	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	43,000		0,000
38	K	210220309	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	8,000		0,000
39	M	3544246800	Držlak k zachytávacej tyči k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=25 mm	ks	8,000		0,000
40	K	210220313	Svorka univerzálna FeZn pre OB SUB	ks	4,000		0,000
41	M	3544247350	Svorka univerzálna potrubná bez pásika k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUB k OB	ks	4,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu
JKSO: ROZVÁDZAČE
Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	▼	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Bernolákova ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VRN15 - Iné náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto:

Bernoláková ulica, Malacky č. p. 4457/9 a 4457/1

Datum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

1	M	3450245100	Tlačítko nouzového zastavení v krabici M22-PV/KC11/1Y/216525/	ks	2,000		0,000
2	M	3450602000	Kabelové vývodky HENSEL	sub	1,000		0,000
3	M	3450000990	Rozbožovací svorkovnica 125A, LEGRAND	ks	5,000		0,000
4	K	210120506	Ovládací hlavice nouzov.zastav. ve skříňci	ks	2,000		0,000
5	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	2,000		0,000
6	M	3450603700	Svorka 6035-00	ks	2,000		0,000
7	M	3450604100	Zarážka LE037510 Viking3 ukončovacia pre radové svorky	ks	2,000		0,000
8	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	24,000		0,000
9	M	3450603700	Svorka 6035-00	ks	24,000		0,000
10	K	210192573	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	ks	26,000		0,000
11	M	3450606100	Svorka skrutková, 2 vstupy prepojené, 2 výstupy, s=0,25+6, šedá, LEGRAND	ks	26,000		0,000
12	M	3450606700	Božnica, pre dvojjstupovú svorku, s=0,25+6, LEGRAND	ks	4,000		0,000
13	M	3450607300	Oddeľovacia priehradka, pre dvojjstupovú svorku s=0,25+6, LEGRAND	ks	4,000		0,000
14	M	3450607500	Ukončovacia záražka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	ks	10,000		0,000
15	K	210193085	Domova rozvodnica do 350 M povrchová montáž	ks	1,000		0,000
16	M	3571201040	OEZ ROZVODNICE NÁST DN43-3510 10X35MOD IP43 39435	ks	1,000		0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

17	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000		0,000
18	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000		0,000
19	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	12,000		0,000
20	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	12,000		0,000
21	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000		0,000
22	M	3410362010	Istič DX-ŠTANDARD 1P C10 6000A	ks	3,000		0,000
23	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
24	M	3580760176	Istič LPN-10B-3	ks	3,000		0,000
25	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000		0,000
26	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	4,000		0,000
27	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
28	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	3,000		0,000
29	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
30	M	3580760181	Istič LPN-32B-3	ks	1,000		0,000
31	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
32	M	3580760182	Istič LPN-40B-3	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000		0,000
34	M	3580760184	Istič LPN-63B-3	ks	2,000		0,000
35	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		0,000
36	M	3410362210	Istič DX-ŠTANDARD 3P C10 6000A	ks	3,000		0,000
37	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,000
38	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	36,000		0,000
39	M	3580760352	Prúdový chránič OFI-25-2-030AC	ks	36,000		0,000
40	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	11,000		0,000
41	M	3410360300	Prúdový chránič 2P 25A 30MA AC	ks	11,000		0,000
42	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000		0,000
43	M	3580760365	Prúdový chránič OFI-63-4-030AC	ks	4,000		0,000
44	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000		0,000
45	M	3580760361	Prúdový chránič OFI-63-4-030AC	ks	2,000		0,000
46	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	5,000		0,000
47	M	3410360130	Zvodič prepätia 4P 70KA 400V	ks	5,000		0,000
48	K	210120502	Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A	ks	3,000		0,000
49	M	3580760671	Príslušenstvo SV-BHD-X230 vypínacia (napätová) spúšťač AC/DC 230, 400, 500 V	ks	1,000		0,000
50	M	3580760709	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS01 kryt svoriek IP20	ks	1,000		0,000
51	M	3580760710	Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02 izolačné prepážky (sada 2 ks)	ks	1,000		0,000
52	M	3582201700	Istič BD250NE305	ks	1,000		0,000
53	K	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		0,000
54	M	3571201080	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-4603	ks	1,000		0,000
55	K	210193075	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000		0,000
56	M	3571201090	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-5703 144M	ks	1,000		0,000
57	M	3850010300	SR151, prúdové relé - merací transformátor , ELKO EP	ks	3,000		0,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,000

58	K	220512107	Montáž tieného patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000		0,000
59	M	3582010203	Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5e-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000		0,000
60	M	3837001106	TRITON 19" závesný jednodielny rozvádzač RBA-15-AS4	ks	1,000		0,000
61	M	3837001107	ZyXEL GS 1900-24	ks	1,000		0,000
62	M	3837001121	19" držiak patch káblov RAB-VP-X01-A2	ks	2,000		0,000
63	K	220512122	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	20,000		0,000
64	M	3582010321	Patchkábel, 1m, KELINE	ks	20,000		0,000
65	K	220730362	Rozbočovač alebo odbočovač montáž do krabice, bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	1,000		0,000
66	M	3582001375	LEGRAND 413013 VALENA LIFE BIELA TV koaxiálny rozbočovač (5-2400mhz)	ks	1,000		0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN04 - Projektové práce

0,000

67	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

VRN07 - Dopravné náklady

0,000

68	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
70	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	0,000	nenaceňuje sa	0,000
71	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	sub	5,000		0,000

VRN15 - Iné náklady

0,000

72	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	sub	1,000		0,000
73	M	3410362230	Istič DX-ŠTANDARD 3P C16 6000A	ks	1,000		0,000

VÝKAZ VÝMER

Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Číslo a názov prevádzkového súboru: Vzduchotechnika
Základka č.:
Stavba: Detské jasle, Malacky
Spracoval:

P.č.	Číslo položky	Drobnosť	Stručný popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zariadenie č. 1 - Vetranie kuchyne					
1.01			VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyfukovania ATREA DUPLEX 5400 Basic-N3/14 Qvp=4500m3/h; pex=200Pa; Qvo=4850m3/h; pex=250Pa; Qch=12,5kW; Qk=14,0kW (R410A); Qkel=7,2kW; Pel=5,0+7,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CP Touch Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
				1	kpl	v cene	-	-
1.02			Kondenzačná jednotka (inverter) tepelné čerpadlo FUJITSU AOYG45LATT; Qch/Qk=12,5/14,0kW (R410-A); Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: EEV (elektronický expanzný ventil) - zabudovaný Filter dehydrátor - zabudovaný Komunikačný riadiaci modul (s ovládaním 0-10V) UTI-INV-U	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Chladiarenské Cu potrubie DN16 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	5	bm		0,00 €	0,00 €
				5	bm		0,00 €	0,00 €
1.03			Tlmič hluku THP10.3-800x400/1000-4	2	ks		0,00 €	0,00 €
1.04			Regulačná klapka ručná TUNE-R-250-A1-H	2	ks		0,00 €	0,00 €
1.05			Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-A1-H	3	ks		0,00 €	0,00 €
1.06			Regulačná klapka RK-200x200-R	4	ks		0,00 €	0,00 €
1.07			Dvema mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	4	ks		0,00 €	0,00 €
1.08			Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-425x225-R1	8	ks		0,00 €	0,00 €
1.09			Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-325x125-R1	7	ks		0,00 €	0,00 €
1.10			Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-225x125-R1	3	ks		0,00 €	0,00 €
1.11			Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 2950x1200 - Tukový filter 400x400 ... 3ks - Osvetlenie - Prípojovacie hrdlo ... 2 x DN200 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
1.12			Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 1950x1200 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Prípojovacie hrdlo ... 1 x DN250 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
1.13			Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 2100x800 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Prípojovacie hrdlo ... 1 x DN250 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
1.14			Digestor nerezový ATREA MODIS 2 N 1500x800 - Tukový filter 400x400 ... 2ks - Osvetlenie - Prípojovacie hrdlo ... 1 x DN200 Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm - rovné rúry do obvodu 2240mm - tvarovky do obvodu 2240mm - rovné rúry do obvodu 1800mm - tvarovky do obvodu 1800mm - rovné rúry do obvodu 1000mm - tvarovky do obvodu 1000mm	40	m2		0,00 €	0,00 €
				25	m2		0,00 €	0,00 €
				20	m2		0,00 €	0,00 €
				5	m2		0,00 €	0,00 €
				35	m2		0,00 €	0,00 €
				5	m2		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 250 - rovné rúry - DN 250 - tvarovky - DN 200 - rovné rúry - DN 200 - tvarovky	2	bm		0,00 €	0,00 €
				8	ks		0,00 €	0,00 €
				2	bm		0,00 €	0,00 €
				12	ks		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou stany 20mm - K-Flex H Duct metal	20	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	25	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Zariadenie č. 2 - Vetranie sociálnych zariadení pre personál kuchyne					
2.01			Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE SUPER T; Qvz=150m3/h, p=100Pa, Pel=0.105kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor TRIO-S	1	ks		0,00 €	0,00 €
				1	ks		0,00 €	0,00 €
2.02			Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE MEDIO T; Qvz=50m3/h, p=180Pa, Pel=0.029kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor C1.5	2	ks		0,00 €	0,00 €
				2	ks		0,00 €	0,00 €
2.03			Dvema mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	3	ks		0,00 €	0,00 €
2.04			Výfuková mriežka GGR 120/125	1	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	1	bm		0,00 €	0,00 €
				2	ks		0,00 €	0,00 €
				2	bm		0,00 €	0,00 €
				1	ks		0,00 €	0,00 €

P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 100	3	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	1	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Zariadenie č. 3 - Vetranie sociálnych zariadení a šatní jaslí					
3.01			Ventilátor do kruhového potrubia VORTICE LINEO 200 Q VO T s časovým dobehom; Qvz=600/550m3/h, p=150Pa, Pel=0.075kW, 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo - regulátor C1.5	2	ks		0,00 €	0,00 €
3.01.A			Spätná klapka LINEO S 200	2	ks		0,00 €	0,00 €
3.02			Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE MEDIO T; Qvz=80m3/h, p=120Pa, Pel=0.029kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom Príslušenstvo - regulátor C1.5	1	ks		0,00 €	0,00 €
3.03			Tanierový ventil odvodný DN 100	16	ks		0,00 €	0,00 €
3.04			Dvema mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	9	ks		0,00 €	0,00 €
3.05			Výfuková hlavica VHK 100	1	ks		0,00 €	0,00 €
3.06			Výfuková hlavica VHK 200	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - rovné rúry - DN 200 - tvarovky - DN 160 - rovné rúry - DN 160 - tvarovky - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	6 8 9 6 3 3 6 14	bm ks bm ks bm ks bm ks		0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 100	10	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	4	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Zariadenie č. 4 - Vetranie administratívnych priestorov					
4.01			VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 370 ECS.CP Qvp=300m3/h; pex=180Pa; Qvo=300m3/h; pex=180Pa; Qkel=0,5kW; Pel=0,3+0,5kW; 1N/230V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CPA Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
4.02			Timič hluku THS d160/600	2	ks		0,00 €	0,00 €
4.03			Nasávací hlavica SHK 160	1	ks		0,00 €	0,00 €
4.04			Výfuková hlavica VHK 160	1	ks		0,00 €	0,00 €
4.05			Tanierový ventil prívodný DN 160	2	ks		0,00 €	0,00 €
4.06			Tanierový ventil odvodný DN 160	2	ks		0,00 €	0,00 €
4.07			Tanierový ventil prívodný DN 100	2	ks		0,00 €	0,00 €
4.08			Tanierový ventil odvodný DN 100	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - tvarovky - DN 160 - rovné rúry - DN 160 - tvarovky - DN 125 - rovné rúry - DN 125 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	4 18 12 6 8 3 2	ks bm ks bm ks bm ks		0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 160 - DN 100	2 2	bm bm		0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru - Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	2	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Zariadenie č. 5 - Vetranie práčovne, sušiarne a skladu					
0.57	5.01		VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 500 Multi Eco/31/0 Qvp=550m3/h; pex=180Pa; Qvo=600m3/h; pex=180Pa; Qkel=1,8kW; Pel=2,14kW; 1N/230V/50Hz Príslušenstvo - Meranie a regulácia vrátane nástenného ovládača CPA Technická špecifikácia podľa ponuky firmy ATREA č. C18004125 / ZS22588 / 1 / D, R, K	1	kpl		0,00 €	0,00 €
				1	kpl	v cene	-	-

P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo		Jednotkové ceny	Náklady spolu	
				6	8		7	dodávka
1	2	3	4	5	8	7	8	9
	5.02		Tlmič hluku THS d200/600	2	ks		0,00 €	0,00 €
	5.03		Nasávací hlavica SHK 200	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.04		Výfuková hlavica VHK 200	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.05		Tanierový ventil prívodný DN 160	4	ks		0,00 €	0,00 €
	5.06		Tanierový ventil odvodný DN 160	4	ks		0,00 €	0,00 €
	5.07		Tanierový ventil prívodný DN 125	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.08		Tanierový ventil odvodný DN 125	1	ks		0,00 €	0,00 €
	5.09		Dverná mriežka IMOS-NOVA-D-2-425x125-UR2	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm - tvarovky do obvodu 1000mm	2	m2		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO					
			- DN 200 - rovné rúry	18	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 200 - tvarovky	15	ks		0,00 €	0,00 €
			- DN 160 - rovné rúry	3	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 160 - tvarovky	4	ks		0,00 €	0,00 €
			- DN 125 - rovné rúry	3	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 125 - tvarovky	2	ks		0,00 €	0,00 €
			VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX					
			- DN 160	10	bm		0,00 €	0,00 €
			- DN 125	4	bm		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia					
			- Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 20mm - K-Flex H Duct metal	5	m2		0,00 €	0,00 €
			Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru					
			- Izolácia potrubia samolepiaca s hliníkovou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 32mm - K-Flex AL CLAD	4	m2		0,00 €	0,00 €
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Prepojenia ovládacích obvodov	1	kpl		0,00 €	0,00 €
			Dodávky spolu bez DPH				0,00 €	
			Montáž spolu bez DPH				0,00 €	
			CELKOM spolu bez DPH				0,00 €	

Celkový rekapitulatívny krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Miesto: Malacky, parc.č. 4457/9 a 4457/1

Rozpočet:

Objekt: SO 02 - vonkajšie objekty

JKSO :

Spracoval:

Dňa: _____ Zmluva č.:

Objedávateľ: Mesto Malacky, Barmoláková 5188/1A, 901 01 Malacky

DÍČ: _____

Dodávateľ:

IČO: _____

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

IČO: _____

IČO: _____

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	SO 01:	0,00		0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2					7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4					9		14		
5	Súčet:	0,00		0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady				
dátum: _____					16				
pečiatka: _____					17				
					18				
					19				
					20				
					E				
					21				
					22				
					23				
					24				
					F				

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

0,00

0,00

0,00

0,00

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu
Objekt : SO 02 - vonkajšie objekty

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			0,00
2 - ZAKLADANIE spolu :			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,00
99 - Presun hmôt HSV spolu :			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			0,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			0,00
Rozpočet celkom :			0,00

VÝKAZ VÝMER

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSŤ:

Dátum:

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: SO 02 - vonkajšie objekty

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------	--------------------	------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113107141	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	260,911		0,00		25,569
2	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	260,911		0,00		130,456
3	113307111	Odstánenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	260,911		0,00		41,746
4	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	5,000		0,00	0,426	
5	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	48,657		0,00		
6	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť hominy 4	m ³	48,657		0,00		
7	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	17,997		0,00		
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m ³	17,997		0,00		
9	133201201	Výkop šachty nezapaženej homina 3 do 100 m ³	m ³	0,144		0,00		
10	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy tr.3	m ³	0,144		0,00		
11	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	66,654		0,00		
12	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	933,157		0,00		
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	66,654		0,00		
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	113,312		0,00		
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhuŕnutím	m ²	255,341		0,00		
16	181301305	Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	400,292		0,00		
17	10364000100.1	Zemina pre terénne úpravy - vhodná pod trávnikové koberce	m ³	40,029		0,00	66,048	
18	185803411	Výhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m ²	400,292		0,00		
19	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	400,292		0,00		
20	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	12,009		0,00	19,814	
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	400,292		0,00		
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	400,292		0,00		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

0,00 86,288 197,771

2 - ZAKLADANIE

23	215901101	Zhuŕnutie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	13,603		0,00	0,081	
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuŕnutím, po zhuŕnutí hr. 150 mm	m ²	13,603		0,00	3,808	
25	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	17,997		0,00	39,866	
26	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	130,584		0,00	0,087	
27	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	130,584		0,00		
28	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,737		0,00	0,737	
29	275321312	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	0,144		0,00	0,319	
30	275361821	Výstuž základových pätičiek z ocele 10505	t	0,007		0,00	0,007	

2 - ZAKLADANIE spolu :

0,00 44,906 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

31	317941121R	Osadenie ocelových profilov výšky do 120 mm (SHS 100/100/3.0, C)	t	1,273		0,00	1,273	
32	317941123R	Osadenie ocelových profilov výšky do 220 mm (I160, I200)	t	2,694		0,00	2,694	
33	1338434000R	I120, I160, SHS 100/100/3.0, C - vrátane potrebného kotviaceho materiálu, komponentov a povrchovej úpravy	t	4,364		0,00	4,364	
34	311271323.1	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm, vrátane výstuže z ocele 10505 - viď PD architektúra, výkres č.02 a č.15	m2	12,400		0,00	7,877	
35	592330008900.1	D+M plotová krycia platňa, š=400mm	m	6,200		0,00	0,255	
36	3FSTD	D+M fasáda z cementotriéskej dosky ST7 - viď PD architektúra, výkres č.05 a č.08	m2	75,616		0,00	10,140	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 26,605 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

37	411EPM	D+M Exteriérového prestrešenia a markíz G3 - strešná krytina PVC hr. 1,5mm vystužená s PES mriežkou, OSB3 18mm s podkladovým kilnom, trapézový plech T20 z pozink. ocele, podhľadová oceľ.konštrukcia - priečna+pozdlžna, cemento-vláknitá doska	m2	113,700		0,00		
----	--------	--	----	---------	--	------	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 0,000 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

38	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m (okapový chodník)	m2	29,060		0,00	0,008	
39	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 (okapový chodník)	m2	31,966		0,00	0,038	
40	451579001.1	Kryt z vymývaného štrku riečneho s rozprestretím, hr.300 mm (okapový chodník)	m3	4,875		0,00	9,019	
41	564571111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	241,738		0,00	111,601	
42	569911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	241,738		0,00	27,075	
43	592460009300	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	253,825		0,00	35,028	
44	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	166,100		0,00	16,399	
45	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	170,000		0,00	3,910	
46	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,288		0,00	29,248	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

0,00 232,326 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

47	622EOO	D+M exteriérová omietka na oplatenie hr.25mm, vrátane potiahnutia sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	82,400		0,00		4,120
----	--------	---	----	--------	--	------	--	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 0,00 4,120

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48	96OPPG	Odstránenie pôvodnej prefabrikovanej garáže 5500/3340/2500mm	ks	1,000		0,00		20,207
49	96OEŽBP1	Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 9580/1800/150mm	ks	1,000		0,00		6,208
50	96OEŽBP2	Odstránenie pôvodného železobetónového prístrešku 12350/2320/150mm	ks	1,000		0,00		10,315
51	96OEKB	Odstránenie existujúcej kovovej brány 4750/2000mm	ks	1,000		0,00		0,741
52	96OEČKO	Odstránenie existujúcej časti kovového oplatenia 2000/1500mm	ks	3,000		0,00		0,702
53	96OEBČO	Odstránenie existujúcej betónovej časti oplatenia 6200/1200/400	m3	2,976		0,00		6,547
54	96OEOS	Odstránenie existujúcich ocelových stĺpov, v=3,5m	ks	16,000		0,00		2,800
55	96OEKŠ	Odstránenie existujúcej kanalizačnej šachty	ks	2,000		0,00		0,350
56	96OKS	Odstránenie existujúcej kovovej skrinky s obmurovaním	ks	1,000		0,00		0,702
57	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	250,462		0,00		
58	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	751,386		0,00		
59	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,462		0,00		
60	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,468		0,00		
61	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	250,462		0,00		
62	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	250,462		0,00		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 0,000 48,572

99 - Presun hmôt HSV

63	998012021R	Presun hmôt	t	390,124		0,00		
----	------------	-------------	---	---------	--	------	--	--

99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 390,12 250,46

PRÁCE A DODÁVKY PSV
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

64	73	Ústredné vykurovanie (viď časť: Plynofikácia)	súbor	1,000		0,00		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						0,00		0,000

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

65	764KL3	D+M ukončovacia lišta - krytina prestrešenia terás a markíz ukončená na fasáde - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovú farba (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	52,000		0,00		
66	764KL4	D+M oplechovanie žľabu prestrešenia terás a markíz - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovú farba (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	53,500		0,00		
67	764KL5	D+M oplechovanie prestrešenia terás a markíz - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovú farba (viď PD architektúra, výkres č.16)	m	60,000		0,00		
68	764KL6	D+M okapový zvod markíz dĺžka 3,25m, vrátane potrebných komponentov - pozinkovaný oceľ.plech, povrchová úprava práškovú farba (viď PD architektúra, výkres č.16)	ks	8,000		0,00		
69	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		0,00		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :						0,00		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

70	767O-B	D+M oplotenia-brány - kovová otváracia brána 1050/2000mm, kovová otváracia brána 1125/2000mm, kovová brána otváracia 3825/2000mm - viď PD architektúra výkres č.15	m2	12,000		0,00		
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:

0,00 0,000

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

0,00 0,000

Rozpočet celkom :

0,00 390,124 250,462

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov -rekonštrukcia a dostavba objektu

Objekt: Plynofikacia

Časť:

JKSO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

0,00

0,00

0,00

36,351

1 Zemné práce										
1	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	48,240			0,00	0,00	0,000
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	48,240			0,00	0,00	0,000
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	19,300			0,00	0,00	0,000
4	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	25,200			0,00	0,00	0,000
5	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,400			0,00	0,00	0,000
6	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,400			0,00	0,00	0,000
7	583	5833110100.1	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	m3	14,400			0,00	0,00	24,048

4 Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

8	271	451572111		m3	7,200			0,00	0,00	12,264
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--	------	------	--------

8 Rúrové vedenie

9	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	60,000			0,00	0,00	0,038
10	271	899721122	PVC folia pozor plyn	m	60,000			0,00	0,00	0,019

PSV

0,00

0,997

723 Zdravotechnika - plynovod

11	721	422005000	Kľúč ku kohútom y 1034 s11	m	1,000			0,00	0,00	0,990
12	721	723120100	Izolácia Bralen DN50	m	60,000			0,00	0,00	0,007
13	721	723130206	Potrubie z ocelových rúrok závitových akost' 11 353.0 DN 15-50	m	120,000			0,00	0,00	0,306
14	721	723130207	Potrubie z ocelových rúrok DN 50 -chránička	m	1,000			0,00	0,00	0,620
15	721	723160207	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky	súb	2,000			0,00	0,00	0,007
16	721	723190202	Pripojka k zariadeniam	ks	8,000			0,00	0,00	0,021
17	721	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2- G1	súb	8,000			0,00	0,00	0,026
18	721	723239100	Plynová armatúra s dvoma závitmi ostatné typy G1/2 - G1	ks	8,000			0,00	0,00	0,000

19	721	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy G 5/4 -2	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,000
20	721	723239111	Plýnová armatúra s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4 - 2	ks	2,000		0,00	0,00	0,00	0,000
21	721	7232391pc1	Vzorkovací kohút k 800	ks	1,000		0,00	0,00	0,00	0,000
22	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00	0,00	0,00	0,000
783										
Dokontovacie práce - nátery										
23	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,007
24	783	783434340	Nátery kov.potr.a armatúr chlórkaučuk. farby šedej do DN 50 mm 2x email a základný náter	m	60,000		0,00	0,00	0,00	0,002
M										
Práce a dodávky M										
0,000000 0,000000 0,00 0,006										
23-M										
Montáže potrubia										
25	923	230010259	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr DN 1/2 - 2"	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,006
26	923	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50	úsek	1,000		0,00	0,00	0,00	0,006
27	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50	m	23,000		0,00	0,00	0,00	0,000
28	923	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,000
29	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	120,000		0,00	0,00	0,00	0,000
Celkom										
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,354										

Poznámka:

Kód a popis položiek číslo 7 a číslo 8 bol zmenený na základe vysvetľovacieho procesu pri verejnom obstarávaní dňa 28.04.2020