

ŘEZ A - A'
- NOVÝ STAV

NAVRŽENÁ OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ČÁSTI OBEJKTU "A8"

- PRŮZKUMNÉ PRÁCE – JIŽ PROVEDENO. BYL PROVEDEN PRŮZKUM VENKOVNÍ BETONOVÉ KANALIZACE V BLÍZKOSTI DOTČENÉHO OBJEKTU A8 ZŠ VANČUROVA, KTERÝ PROKÁZAL JEJÍ ŠPATNÝ STAV.
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU - Z DŮVODU ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU JE NAVRŽENA OBNOVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ TRASE A DIMENZI. NOVĚ BUDE PROVEDENA Z PVC-KG.
- SEŠITÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÝ MONTOVANÝ PLÁŠŤ
- CIHELNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm Z CPP P100 NA MVC 25
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm Z DUTÝCH CIHEL NA MVC 25
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BETON PROSTÝ tl. 100 mm
- PODLAHOVÉ VRSTVY
- BETON VYZTUŽENÝ
- KANÁLKY
- B170 ARMOVÁNÍ PLETIVEM
- ZÁKLADOVÉ PAKY, KRYČKY A OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
- B250
- PODKLADNÍ BETON tl. 50 mm
- BETON B105
- ZHUTNĚNÝ PODSYP
E₀ MODUL PŘETVÁRNOSTI = 1000 Kg/cm²
- ARMOVANÁ DLAŽBA tl. 100 mm
- B170

ZPRACOVATEL:		J2L CONSULT s.r.o.	
Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996			
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Kutěj	HIP:	Ing. Jiří Ilčík
AUTORIZOVAL:	Ing. Jiří Ilčík	ÚČEL:	DSP
AKCE:		DATUM:	1 / 2025
STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZŠ VANČUROVA - OBJEKT "A8"		MĚŘÍTKO:	1 : 50
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU, SEŠITÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJNÍHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN		ZMĚNA:	č.2 - 1/2025
parc. č. ST. 5963/1 , 1790/1, 1790/54 a 1790/375 v k. ú. HODONÍN		Č. ZAK.	D1012423
ŘEZ A - A'		V.Č.	07
- NOVÝ STAV			