

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel: Město Pelhřimov**
 se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
 IČO: 00248801
 DIČ: CZ00248801
 zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města
 Zdeněk Jaroš, místostarosta města
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Petera, tel: [REDACTED]
 Ing. Jan Menhard, tel: [REDACTED]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: [REDACTED]

a

- 2. Zhotovitel: Petr Čeněk**
 se sídlem: Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
 zastoupený: Petr Čeněk
 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Petr Čeněk, [REDACTED]
 osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pavel, [REDACTED]
 IČO: 625 06 323
 DIČ: CZ7411261231
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- A. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**Komunikace pravý břeh Bělá a Rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení v Ulici Průběžná, Pelhřimov**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je novostavba parkoviště mezi ulicí Průběžná (silnice I/34) a vodním tokem Bělá a rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Průběžná v Pelhřimově.

Předmět díla je rozdělen na tyto stavební objekty:

Komunikace pravý břeh Bělá

SO 101 Komunikace

SO 701 Pochůzná plochy, WC a městský mobiliář

SO 801 Sadové úpravy

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná

SO 101 – Chodník

SO 401 – Veřejné osvětlení

Komunikace pravý břeh Bělá

SO 101 Komunikace

Jedná se o stavbu komunikace a parkovacích ploch pro vozidla skupiny 1 s celkovou kapacitou 72 parkovacích míst s kolmým řazením vozidel. Parkovací stání pro vozidla osoby těžce pohybově postižené (5 stání) budou umístěna na přilehlé stávající parkovací ploše s kapacitou 36 vozidel (předpokládá se propojení obou ploch) z důvodu blízké dostupnosti centra města a napojení na pěší komunikaci. Parkovací stání je navrženo základní šířky 2,50 m a délky 4,50 m. Krajní parkovací stání jsou rozšířena na šířku 2,75 m a parkovací místo pro vozidlo osoby těžce pohybově postižené navrženo šířky 3,50 m, dvojité stání je šířky 5,80 m. Navržená komunikace má šířku min. 6,00 m, je dvoupruhová, směrově nerozdělená. Plocha je rozdělena na dvě větve. Větev „10“ je navržena s jednostranným parkovacím pásem, větev „20“ s oboustranným parkovacím pásem. Na konci úseku větve „20“ bude doplněn chodník a napojen novým schodištěm na stávající chodník podél silnice I/34.

Součástí stavby je zatrubnění stávající „retenční nádrže“, která plnila funkci lapolu a sloužila k případnému zachycení ropných látek a která je součástí odvodňovacího zařízení silnice I/34.

SO 701 Pochůzná plochy, WC a městský mobiliář

Stavba řeší výstavbu hygienického a technického zázemí nově budovaného parkoviště v blízkosti stávajícího obchodního centra. Provede se připojení areálu na NN a kanalizaci pomocí nově vybudovaných přípojek dle platných norem a předpisů. Toto sociální zázemí bude tvořit dvoukabinový modul městského automatického WC, kde v každé kabině bude umyvadlo a záchodová mísa. Jedna z kabin splňuje parametry také pro osoby s omezenou schopností pohybu. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým stěnovým skeletem se zateplením a fasádou obloženou modřínovým dřevem. Součástí terénních úprav bude vytvoření dřevěného schodiště, které bude plynule navazovat na kamenný brod vedoucí přes vodní tok Bělá. Konstrukce brodu bude vytvořena z jednotlivých kamenných bloků uložených do štěrkového lože. Tento brod je navržen v místě napojení na stávající schodiště, které se nachází na protějším levém břehu vodního toku Bělá.

SO 801 Sadové úpravy

Sadové úpravy zahrnují kácení a výsadbu stromů a keřů. Bude odstraněn ruderalní podrost nechemickou cestou včetně kořenů a oddenků. Podél ulice Průběžná bude vysazeno stromořadí jako pokračování stávajícího, tzn. Lípa s menší korunou. Jako podrost stromořadí a pokračování stávajícího živého plotu vysázejí živý plot z volně rostoucí meruzalky.

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. PrůběžnáSO 101 Chodník

Začátek stavby v km 0,015 26 je na konci přechodu pro chodce za křižovatkou s ulicí Václava Petrů. Konec stavby v km 0.190 50 je na začátku odbočovacího pruhu směrem do Billy. V místě křížení s vjezdem na stávající parkoviště je navržený chodníkový přejezd délky 7,33 m. Nájezdové rampy budou opatřeny varovnými pásy z dlažby pro nevidomé.

V místě autobusové zastávky bude osazen silniční obrubník s výškou nástupní hrany 200 mm nad vozovkou, nástupiště šířky 2.00 m ohraničené parkovým betonovým obrubníkem osazeným s převýšením 60 mm nad povrchem chodníku a terénní úpravy. Příčný sklon nástupiště je navržen 2,0 % směrem k vozovce. Podél silničního obrubníku je na nástupišti navržen kontrastní pás šířky 0,30 m z hladké betonové dlažby přírodní barvy. Délka

nástupní hrany je navržena 13,0 m. Chodník je navržen v šířce 2.00 m a je od vozovky oddělen silničními obrubníky se základním převýšením 0.12 m nad povrchem vozovky. Na

vozovce je podél silničních obrubníků navržena povrchová úprava o šířce 0.25 m. Na vnější straně je chodník lemován parkovými obrubníky. Chodníky jsou ze zámkové dlažby a navazují na stávající chodníky. Vně je vysazena obruba 80/250/100 – vysazení 60 mm – vytvoření vodící linie.

SO 401 Veřejné osvětlení

Nové osvětlení S1-S5 -je navrženo LED svítidly o výkonu 146,7W, osazenými na nových třístupňových ocelových žárově zinkovaných stožárech, výšky nad zemí 12m s obloukovým výložníkem délky 1,5m a vykloněním 5 stupňů. Stožáry osadit za chodníkovým obrubníkem.

Přívod bude přiveden novým kabelem ze stávajícího stožáru D1 do nového stožáru S1. Do nového stožáru S5 bude zapojen stávající kabel ze stožáru D5. Stožáry smyčkově propojeny. Bude použit kabel CYKY 4x16.

Práce budou provedeny dle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 4 této Výzvy a v rozsahu Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 7 této Výzvy.

Práce budou rovněž provedeny v souladu a za dodržení podmínek uvedených ve stavebním povolení k stavbě Komunikace pravý Břeh Bělá Méú Pelhřimov oddělení silničního hospodářství č.j. MPe/OSH/450/2022/Kr ze dne 23.11.2022 a její změny stavby před dokončením č.j. MPe/OSH/24/2024/Kr ze dne 23.2.2024 a dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním povolení k stavbě Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov č.j. MPe/OSH/40/2025/Du ze dne 13.3.2025 a všech přiložených vyjádření dotčených orgánů, správců IS a ostatních účastníků řízení.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Komunikace pravý břeh Bělá a Rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení v Ulici Průběžná, Pelhřimov**“ a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- Úklid dotčeného okolí stavby.

Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce a závazná stanoviska a vyjádření DOSS jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, součinnosti a vyhotovení potřebných dokladů nutných pro řádnou kolaudaci a uvedení do provozu, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek, zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, předložení všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů, dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na USB flash nosiči při dokončení díla, zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě, veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu.

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.
- zhotovitel je povinen oznámit a projednat s vlastníky nemovitostí nezbytné odstávky médií (voda, elektřina, plyn s dostatečným časovým předstihem).

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Termín zahájení. do 10-ti dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

Termín dokončení: nejpozději do 12-ti měsíců od účinnosti smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram průběhu prací (dále jen „harmonogram výstavby“), ve kterém. Účelem harmonogramu výstavby je stanovení závazných termínů a lhůt provádění stavby a určení posloupnosti stavebních prací s ohledem na technologické postupy provádění díla (stavby).

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram výstavby s vymezením časově i věcně významných termínů postupu provádění a realizace díla stavby v souladu s výše uvedenými termíny dokončení díla dle jednotlivých etap, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

3.2.2 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Pelhřimov, parcelní čísla: 1567/1, 1568/1, 3507/1, 3507/2, 3506/5, 3506/6, 3506/7, 1569/3, 1569/4.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

4.3 Vzhledem k prostorovému omezení území staveniště zhotovitel před zahájením stavby vypracuje návrh zařízení staveniště vč. vjezdu a výjezdu ze staveniště, který bude odsouhlasený objednatelem.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

16 099 000,00 Kč bez DPH
3 380 790,00 Kč DPH
19 479 790,00 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak je zpracoval objednatel v rámci zadávacího řízení. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.)

Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti.

5.3 Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

1. náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
2. výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zařazení v zadávací dokumentaci,
3. náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
4. náklady na vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby,
5. atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
6. výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby a řádnou kolaudací stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 (třech) písemných vyhotoveních a v 1 (jednom) elektronickém vyhotovení a zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí,
7. geodetickou část dokumentace dojde-li po dokončení stavby ke změně údajů v digitální technické mapě. Zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).

Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.

Elaborát DTI bude obsahovat :

- Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
 - Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
 - Výkres ve formátech .dgn a .pdf
 - Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf
8. veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizaci stavby sloužící k zajištění řádného provedení a dokončení díla,
 9. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
 10. zajištění stavby a staveniště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
 11. projednání záborů veřejných prostranství,

12. zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
13. zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
14. vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
15. náklady na pojištění díla,
16. náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
17. náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
18. pasportizace příjezdových komunikací,
19. průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli kompletní průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení na USB disku při předání díla,
20. poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
21. obnova dopravního značení,
22. náklady na zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí v průběhu výstavby,
23. změření únosnosti pláň pod zpevněnými plochami,
24. veškeré nutné práce a dodávky sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě,
25. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
26. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace sloužící pro správu předmětu díla) vč. výškopisného a polohopisného zaměření stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů v počtu čtyř (4) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. Dokumentace rovněž slouží pro správu předmětu díla a bude zpracována v podrobnostech umožňující správu objektu vč. popisu konkrétně dodaných a osazených zařízení, materiálů a dodávek,
27. zajištění všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů vč. dokladů prokazujících splnění podmínek DNSH,
28. vypracování návodu na provoz a údržbu díla,
29. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků, zařízení a dodávek tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
30. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelům,

31. zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
32. zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domáčího odpadu na určené sběrné místo v okolí staveniště, zabezpečení přístupu záchraným složkám integrovaného záchranného systému na staveniště a k nemovitostem stavbou dotčených.

5.4 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.5 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Faktury budou objednatelem propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 5.10 této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od předání a převzetí díla.

5.6 Pozastávku, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.7 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokoly a položkové soupisy provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací – rozdělené po úsecích či stavebních objektech. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.8 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.9 Dnem doručení faktury objednateli se považuje předání 2 písemných výtisků faktur zhotovitelem na podatelně Městského úřad Pelhřimov (adresa: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov) nebo elektronickou formu faktur zhotovitel předá objednateli datovou zprávou do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ugqb3nb), nebo na e-mail podatelna@mupe.cz, jiná elektronická nebo písemná forma předání faktur nebude objednatelem akceptována.

5.10 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.11 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) zástupcem objednatele schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) v textu bude uveden dále název projektu: Komunikace pravý břeh Bělá a Rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení v Ulici Průběžná, Pelhřimov

5.12 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.13 Společně s fakturou doloží objednatel příslušnou fotodokumentaci dle čl.8.9

5.14 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.15 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.16 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí §2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není

výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhnout a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen zpracovat kontrolní a zkušební plán stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.
- b) Zhotovitel je povinen předat objednateli technologické postupy k prováděným pracím, doložit technické listy k použitým materiálům a zařízením a to alespoň 7 dní před zahájením daných prací nebo dodávek.
- c) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- d) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- e) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- f) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- g) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- h) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

- i) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- j) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- k) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- l) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- m) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Dílo je financováno z Integrovaného regionálního operačního programu.

7.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být zaměstnancem zhotovitele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla nebo městské inženýrství nebo pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo a Přílohou č.7 - Harmonogram výstavby, této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schop-

ností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek V Cena díla a platební podmínky, odst. 5.3 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořádit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

8.10 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.12 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy, zejména pak musí zhotovitel jednat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré práce bude zhotovitel provádět rovněž v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Bezpečnostní koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele.

8.2 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.3 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.4 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.5 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.6 Z důvodu provádění stavebních prací v blízkosti obytné zástavby bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 21:00.

8.7 Přerušení prací

8.6.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.6.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.8 Kontroly

8.7.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatele, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou probíhat v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.7.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.7.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.7.5 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do

provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

- 8.7.6 Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.

8.9 Změny díla

- 8.8.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
- b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

- 8.8.1 Veškeré změny díla (vícepráce i méněpráce) budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou v rozsahu daných Příloha č.2 – Změnový list – vzor.

- 8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatel na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatel neodsouhlasených víceprací.

- 8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jako přílohu ke změnovému listu soupis stavebních prací, dodávek či služeb s jednotkovými cenami maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Součástí pořádku a čistoty na staveništi je i průběžný úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.10 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.11 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.12 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.13 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Součástí vyklizení staveniště je i celkový úklid před předáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se

zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné v místě stavby, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.
- 10.1.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zápisem do stavebního deníku objednatele a příslušné provozovatele sítí ke kontrole a prověření části díla, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky.
- 10.1.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveníště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvyšující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

- 13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Dokumentace bude vydána v počtu čtyř (4) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních

objektů v listinné podobě a ve **jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě. Dokumentace rovněž slouží pro správu předmětu díla a bude zpracována v podrobnostech umožňující správu předmětu díla vč. popisu konkrétně dodaných a osazených zařízení, materiálů a dodávek.

- 13.1.5 Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády technických a technologických zařízení
- 13.1.6 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno,
- 13.1.7 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. **Převzetí díla nebo jeho části**

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3. **Příprava k předání díla nebo jeho části**

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 10 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
- 13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4. **Zápis (protokol) o převzetí díla**

- 13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.
- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména:
 - údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - stručný popis díla, zhodnocení jakosti díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla)

- geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na flash USB
- geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem pozemků jiných vlastníků,
- soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.2 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla a zajistit doklady nutné pro řádnou kolaudaci díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.

13.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

13.4 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.5 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu pro kompletní dokončení díla stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem pro dílčí dokončení I. etapy stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vztahující se na I. etapu včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení

se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- b) na odstranění vady opravou věci
- c) na přiměřenou slevu z ceny
- d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629** a **§ 2630 OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
 - b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
 - c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
 - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
 - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - h) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
 - i) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZZV a nebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.
- 17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty,

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ**, např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel

povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění ve výši nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány ve výběrovém řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

příloha č. 2: Změnový list vzor

V Pelhřimově dne 9 .6. 2025

V Pelhřimově dne 2. 6. 2025

Objednatel:

Ladislav Med, starosta města

Petr Čeněk, zhotovitel

Zdeněk Jaroš, místostarosta města

Krycí list nabídky

na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu

„Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení v ulici Průběžná, Pelhřimov“

Uchazeč:

název: **Petr Čeněk**

IČ: **62506323**

sídlo: **Chválov 8, 393 01 Pelhřimov**

pověřený zástupce: **Petr Čeněk**

telefon: **774 847 408**

ID: **fiynkbt**

e-mail: **cenek.petr@seznam.cz**

Cenová nabídka:

Cena bez DPH celkem za dílo	16.099.000,-- Kč
Cena bez DPH za parkoviště	13.166.826,59 Kč
Cena bez DPH za chodník	2.932.173,41 Kč

Ve Chválově dne 27.5.2025

REKAPITULACE STAVBY

WAY project s. r. o.

Kód: 939

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

KSO: CC-CZ:

Místo: Pelhřimov

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

63906601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 166 826,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 166 826,59	2 765 033,58
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

15 931 860,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Kód: 939

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

Místo: Pelhřimov

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel: Město Pelhřimov

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		13 166 826,59	15 931 860,17
02	Ostatní a vedlejší náklady	777 825,90	941 169,34
101	Komunikace	7 661 360,50	9 270 246,21
701	Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář	3 636 404,16	4 400 049,03
801	Sadové úpravy	1 091 236,03	1 320 395,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

777 825,90

DPH základní
snížená

Základ daně

777 825,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

163 343,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

941 169,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Datum:

11. 11. 2022

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

777 825,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

777 825,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	93 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	654 825,90
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 11. 11. 2022
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 777 825,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 777 825,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 93 000,00

1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kp	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 000,00	
6	K	042903000	Povodňový a havarijný plán	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní posudky					
	VV		"Vypracování povodňového a havarijního plánu řeky Bělá" 1		1,000			
7	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.					
8	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	10 000,000	0,20	2 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
9	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	10 000,000	0,20	2 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
	D	VRN5	Finanční náklady				1 000,00	
11	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatky					
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				654 825,90	
12	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000	654 825,90	654 825,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Složité terén staveniště					
	VV		"ztížené dopravní podmínky" 1		1,000			
	VV		pro stavbu jako celek					
	D	VRN9	Ostatní náklady				12 000,00	
13	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 27 72

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 661 360,50

DPH základní
snížená

Základ daně
7 661 360,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 608 885,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 270 246,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Datum:

11. 11. 2022

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 661 360,50

HSV - Práce a dodávky HSV

7 661 360,50

1 - Zemní práce

2 530 382,28

2 - Zakládání

393 746,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 587,20

4 - Vodorovné konstrukce

135 872,48

5 - Komunikace pozemní

3 217 881,50

8 - Trubní vedení

174 053,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

681 378,08

997 - Přesun sutě

24 235,96

998 - Přesun hmot

481 222,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
Objekt: 101 - Komunikace

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 11. 11. 2022
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 661 360,50

D HSV Práce a dodávky HSV 7 661 360,50

D 1 Zemní práce 2 530 382,28

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,260	34,90	183,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"pro předláždění chodníku , dle výk. výměr" 5,26		5,260			
	VV		4,6 m2 rozebrané přírodní ZD - pro předláždění chodníku, použito zpět					
	VV		0,66 m2 rozebrané červené ZD odvezeno na deponii objednatele (nahradit přírodní ZD pro nevidomé)					
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	148,000	18,00	2 664,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	VV		"Odstranění betonového dna retenční nádrže,předpokládá se tl. 20 cm, dle výkazu výměr" 148		148,000			
3	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,300	55,00	566,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		"pro povrchovou úpravu v napojení, dle výk. výměr" 10,3		10,300			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,900	64,00	1 337,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 20,9		20,900			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,100	32,00	227,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků záhonových stojatých dle výk. výměr" 7,1		7,100			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"pro vyčerpání vody z bývalé retenční nádrže, uvažuje se 8h" 8		8,000			
7	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	74,000	126,00	9 324,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		"odtěžení bahnitého nánosů z bývalé retenční nádrže,odhadovaná hl.0,5 m,plocha dle bourání dna" 148*0,5		74,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS					
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	991,140	136,00	134 795,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	VV		Dle geotechn.průzkumu se uvažuje 50 % odkopávek tř.těž.I a 50% tř.těž.II					
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 1239,42*0,5		619,710			
	VV		"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 742,86*0,5		371,430			
	VV		Součet		991,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	991,140	492,00	487 640,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
	VV		Dle geotechn.průzkumu se uvažuje 50 % odkopávek tř.těž.I a 50% tř.těž.II					
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 1239,42*0,5		619,710			
	VV		"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 742,86*0,5		371,430			
	VV		Součet		991,140			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	396,456	521,00	206 553,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 20% odkopávky" (1239,42+742,86)*0,2		396,456			
11	K	132151401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	0,960	116,00	111,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro náběžní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		"výkop rýhy dna potoka Bělá pro záhozovou patku" 0,96		0,960			
12	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,740	680,00	17 503,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		"vsakovací rýha v místě dren.vyústění, š.2,0m, hl. prům.1,3m,délky dle výk.výměr" 2*1,3*9,9		25,740			
13	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	24,220	362,00	8 767,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		"rýhy pro příčná vsakovací žebra š.1,0m,hl.0,7, délky dle výk.výměr" 1*0,7*34,6		24,220			
14	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,430	411,00	12 506,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"pro drenáž větve 10, š. 0.4, prům. hl. 0.3, délka dle výkr.Situace" 0,4*0,3*(23,2+10,8+70)		12,480			
	VV		"pro drenáž větve 20, š. 0.5, prům. hl. 0.7 do km 0,020, délka dle výkr.Situace" 0,7*0,5*(59,8-(58,93-20))		7,305			
	VV		"pro drenáž větve 20, š. 0.5, prům. hl. 0.5 km 0,020-0,05893, délka dle výkr.Situace" 0,5*0,5*(58,93-20)		9,733			
	VV		"pro osazení palisád, š.0,5prům.hl.0,3, délka dle výk. výměr" 0,5*0,3*6,08		0,912			
	VV		Součet		30,430			
15	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	33,420	362,00	12 098,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		"pro zatrubnění, výkop v místě mimo retenční nádrž,š. 1,5, prům. hl. 1,55, délka 10m dle výkr.Zatrubnění retenční nádrže" 1,5*1,55*10		23,250			
	VV		"pro zatrubnění, výkop v místě retenční nádrže,š. 1,5, prům. hl. 0,6, délka 21,3-10,0m dle výkr.Zatrubnění retenční nádrže" 1,5*0,6*(21,3-10,0)		10,170			
	VV		Součet		33,420			
16	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,480	625,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"pro kontrolní šachtu, půdor. 1,8x1,8m, cca hl. 2,00m pod plání " 1,8*1,8*2,0*1		6,480			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	71,140	45,00	3 201,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"Pro šachtu" 1,8*4*2,0*1		14,400			
	VV		"Pro vsakovací rýhu v místě dren.vyústění " 1,3*9,9*2		25,740			
	VV		"Pro zatrubnění " 1,55*10*2		31,000			
	VV		Součet		71,140			
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	71,140	22,00	1 565,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"dle zřízení" 71,14		71,140			
19	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami zřízení					
	VV		"hrázka v korytě vodoteče pro zřízení vyústění zatrubnění" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		použije se sypanina z výkopů					
20	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami					
	VV		odstranění					
	VV		"dle zřízení" 2		2,000			
21	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 019,940	139,00	141 771,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	VV		"materiál z výkopu použitelný do výměny AZ na deponii do 2 km, dle výk. výměr" 509,97		509,970			
	VV		"materiál z výkopu použitelný do výměny AZ zpět na stavbu" 509,97		509,970			
	VV		Součet		1 019,940			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 052,306	34,00	35 778,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"odkopávka, tř.I skup.3 " 991,14		991,140			
	VV		"odkopávka, tř.I skup.1" 74		74,000			
	VV		"šachty" 6,48		6,480			
	VV		"rýhy pod vodou" 0,96		0,960			
	VV		"rýhy do 800mm" 30,43		30,430			
	VV		"rýhy do 2000mm" 25,74+24,22+33,42		83,380			
	VV		"odečte se zásyp" -0,104		-0,104			
	VV		"odečte se dod. násyp" -131,98		-131,980			
	VV		"odečte se sypanina (jílovitá) pro zřízení těsnících hradicích stěn" -2		-2,000			
	VV		Součet		1 052,306			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 784,590	3,50	55 246,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000					
	VV		uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 1052,306*(25-10)		15 784,590			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	481,170	51,70	24 876,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"odkopávka tř.II skup 5" 991,14		991,140			
	VV		"odečte se materiál pro výměnu AZ, dle výk. výměr"-509,97		-509,970			
	VV		Součet		481,170			
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 217,550	3,50	25 261,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
	VV		rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000					
	VV		uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 481,17*(25-10)		7 217,550			
26	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	509,970	24,20	12 341,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,					
	VV		skupiny 4 a 5					
	VV		"nakládání materiálu pro výměny AZ na deponii" 509,97		509,970			
27	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 760,257	10,00	27 602,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" (1052,306+481,17)*1,8		2 760,257			
28	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	131,980	71,00	9 370,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením					
	VV		povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu					
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 131,98		131,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	844,930	120,00	101 391,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	VV		"násyp výměny zeminy, dle výkopu" 742,86		742,860			
	VV		"násyp dle výk.výměr" 102,07		102,070			
	VV		Součet		844,930			
30	M	583442290	štěrkodrt' frakce 0/125	t	669,920	724,00	485 022,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/125					
	VV		Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		"materiál pro výměnu zeminy a násyp, dle uložení, 2t/m3" 844,93*2,0		1 689,860			
	VV		Dle geotechnického průzkumu bude použito do AZ 50% výkopů z větve 10: ZÚ-km0,060,z větve 20: km0,020-KÚ					
	VV		"dle výk.výměr, 2t/m3" -509,97*2		-1 019,940			
	VV		Součet		669,920			
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,104	157,00	16,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"výkop rýh pro zatrubnění do 2 m" 33,42		33,420			
	VV		"výkop šachet" 6,48		6,480			
	VV		"odečte se obsyp vč. potrubí" -30,992		-30,992			
	VV		odečte se zemina vytlačená tělesy šachet					
	VV		-0,62*0,62*3,14*2,0*1		-2,414			
	VV		odečte se lože pro potrubí					
	VV		-1,5*21,3*0,2		-6,390			
	VV		Součet		0,104			
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,486	601,00	14 115,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		zatrubnění De 670 (DN500) do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		(0,67+0,3)*1,5*21,3		30,992			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím De 670 (DN500)					
	VV		-(0,335*0,335)*3,14*21,3		-7,506			
	VV		Součet		23,486			
33	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	46,972	165,00	7 750,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 23,486*2,0		46,972			
34	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	718,400	94,00	67 529,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 718,4		718,400			
35	K	182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	574,450	94,00	53 998,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování ve svahu dle výk.výměr" 574,45		574,450			
36	K	181351105	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	273,000	124,00	33 852,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.300 mm, dle výk.výměr" 273		273,000			
37	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	380,133	10,00	3 801,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"nákup, naložení a doprava ornice, 1m3/1,8t" (718,4*0,1+574,45*0,1+273*0,3)*1,8		380,133			
	VV		plochy k ohumusování vykazovat dle skutečnosti					
	VV		Výskyt ornice se nepředpokládá, odstranění ruderálního porostu je součástí objektu SO801 Sadové úpravy					
38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	991,400	16,00	15 862,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr"718,4+273		991,400			
39	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	574,450	16,00	9 191,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" 574,45		574,450			
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	46,976	113,00	5 308,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		(718,4+574,45+273)*0,03		46,976			
41	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	718,400	84,00	60 345,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 718,4		718,400			
42	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 178,940	84,00	351 030,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"plocha pláně, dle výk. výměr" 2064,61		2 064,610			
	VV		"plocha parapláně, dle výk.výměr" 2114,33		2 114,330			
	VV		Součet		4 178,940			
43	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	574,450	127,00	72 955,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 574,45		574,450			
44	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	156,585	68,00	10 647,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		(718,4+574,45+273)*10*10*0,001		156,585			
	D	2	Zakládání				393 746,90	
45	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	64,719	1 240,00	80 251,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		"pro drenáž DN100 větve 10 a 20, dle hloubení rýh drenáže, uvažována fr.8/16" 12,48+(7,305+9,733)		29,518			
	VV		"odečte se výplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752101, cca 50%" -29,518*0,5		-14,759			
	VV		"pro příčná vsakovací žebra, dle hloubení rýh pro žebra" 24,22		24,220			
	VV		"pro vsakovací rýhu v místě dren.vyústění, dle hloubení rýhy" 25,74		25,740			
	VV		Součet		64,719			
46	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	122,340	1 180,00	144 361,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		"pro filtrační vrstvu vsakovacího průlehu, výk. výměr, uvažována fr.32/63" 122,34		122,340			
47	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	770,250	42,00	32 350,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	VV		"profil vsakovacího průlehu, prům.obvod 6,5m, délka 118,5m " 6,5*118,5		770,250			
48	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	785,655	28,00	21 998,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		"dle položení" 770,25		770,250			
	VV		včetně přesahů					
	VV		770,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		785,655			
49	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	163,800	324,00	53 071,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	VV		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		"pro drenáž DN 100, dle výk.výměr" 163,8		163,800			
50	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	560,160	42,00	23 526,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	VV		"protierozní ochrana ve vysokých svazích, dle výk.výměr" 560,16		560,160			
51	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	644,184	51,00	32 853,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		tkanina jutová přírodní 305g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"geotextílie (sít' s oky) jutová 500g/m2, vč. ocel. kotev, ztratné 15%" 560,16		560,160			
	VV		560,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		644,184			
52	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,800	3 900,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"pro základové pásy pod prvními stupni schodišťových ramen, dle vzor. řezu, průřez 0,2m2" 0,2*2*2		0,800			
53	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,400	320,00	1 728,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"pro základové pásy schodišť" (0,4+0,55+0,4)*2*2		5,400			
54	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,400	90,00	486,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		"dle zřízení" 5,4		5,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 587,20	
55	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,080	2 840,00	17 267,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 6,08		6,080			
56	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	38,000	140,00	5 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
	VV		"uvažovat v šedé barvě, palisády s dutinou průměr 75 mm, dle výk. výměr" 38		38,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				135 872,48	
57	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	28,000	1 280,00	35 840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím					
	VV		stupnic prkny na desku, stupňů drsných					
	VV		"osazení betonových schod.stupňů, 14 ks á 2,0 m" 28		28,000			
58	M	59373003	stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 1000mm	kus	28,000	1 100,00	30 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 1000mm					
	VV		"z dvouvrstvého vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorné, v. 150 mm, nášlapná šířka max.330 mm, dl. 1,0 m" 28		28,000			
59	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	9,040	547,00	4 944,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm					
	VV		"dl. z lom. kamene do betonu dle výk. výměr" 9,04		9,040			
60	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,390	1 240,00	7 923,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"pod zatrubnění " 1,5*21,3*0,2		6,390			
61	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"dle zřízení šachty" 1		1,000			
62	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
	VV		přesnou výšku ověřit dle skutečného zřízení šachty					
63	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	0,960	2 480,00	2 380,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"pro záhozovou patku, dle výk.výměr" 0,96		0,960			
64	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,519	2 800,00	9 853,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"pro opevnění břehu potoka v místě vyústění zatrubnění, tl. 0,3 m, dle výk.výměr " 11,73*0,3		3,519			
	VV		vč.proštěrkování					
65	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	5,200	2 140,00	11 128,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
	VV		"zpevnění svahu sklonu 1:1,25 kamenitou sypaninou, dle výk.výměr" 5,2		5,200			
66	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	9,040	3 550,00	32 092,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dl. z lom. kamene do betonu, dle výk. výměr" 9,04		9,040			
	VV		vč.vyspárování					
	D	5	Komunikace pozemní				3 217 881,50	
67	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,500	210,00	5 565,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"Pro konstrukci chodníku v tl. 150 mm ŠDa 0/32, dle výk.výměr" 16,1		16,100			
	VV		"pro schodiště v tl.150 mm, délka 2,6*2m, šířka 2,0m" 2,6*2*2		10,400			
	VV		Součet		26,500			
68	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	2 019,100	277,00	559 290,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 150 mm, prům 180 mm, ŠDa 0/63, ochranná vrstva					
	VV		"pro kci vozovky, dle výk. výměr" 1104		1 104,000			
	VV		"pro kci parkov.ploch, dle výk. výměr" 837		837,000			
	VV		"pro kci odstavné plochy, dle výk. výměr" 34		34,000			
	VV		"rozšíření vrstvy dle příčných řezů, š.0,35m na délce 126 m"0,35*126		44,100			
	VV		Součet		2 019,100			
69	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	1 975,000	542,00	1 070 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 120 mm,					
	VV		"pro kci vozovky, dle výk. výměr" 1104		1 104,000			
	VV		"pro kci parkov.ploch, dle výk. výměr" 837		837,000			
	VV		"pro kci odstavné plochy, dle výk. výměr" 34		34,000			
	VV		Součet		1 975,000			
70	K	567911111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm	m2	26,500	442,00	11 713,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 100 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 100 mm,					
	VV		"pro kci chodníku, dle výk. výměr" 16,1		16,100			
	VV		"pro kci schodiště, dl. 2,6*2, š.2,,m " 5,2*2		10,400			
	VV		Součet		26,500			
71	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	10,300	619,00	6 375,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení, ACO 11 tl. 40 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 10,3		10,300			
72	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,300	12,80	131,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		PS-B, pod ACO v množství 0,5 kg/m2					
	VV		pro povrch. úpravu st. vozovky v napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 10,3		10,300			
73	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,360	380,00	8 116,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"nová kce chodníků, dle výk. výměr" 16,1		16,100			
	VV		"pro předláždění chodníku, dle výk. výměr" 5,26		5,260			
	VV		Součet		21,360			
74	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	13,974	405,00	5 659,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		přičteno ztratiné 2%					
	VV		"dle kladení " 16,1		16,100			
	VV		"odečte se plocha varovných pásů " -2,4		-2,400			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,974			
75	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,472	555,00	1 371,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"varovné pásy dle výk. výměr" 2,4		2,400			
	VV		2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,472			
76	M	59245019	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní</i>	m2	0,680	495,00	336,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní					
	VV		dlažba pro nevidomé, barva přírodní, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"nový varovný pás ve stáv.chodníku u mostu, dle výk. výměr" 0,66		0,660			
	VV		0,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,680			
77	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 975,000	349,00	689 275,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"pro kci vozovky, dle výk. výměr" 1104		1 104,000			
	VV		"pro kci parkov.ploch, dle výk. výměr" 837		837,000			
	VV		"pro kci odstavné plochy, dle výk. výměr" 34		34,000			
	VV		Součet		1 975,000			
78	M	000592275901	<i>Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, přírodní</i>	m2	1 115,040	390,00	434 865,60	
	PP		Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, přírodní					
	VV		"plocha vozovky, přírodní, dle výk. výměr" 1104		1 104,000			
	VV		přičteno ztratiné 1%					
	VV		1104*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 115,040			
79	M	000592275902	<i>Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, okrová</i>	m2	848,350	480,00	407 208,00	
	PP		Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, okrová					
	VV		"plocha parkovací plochy, okrová, dle výk. výměr" 837		837,000			
	VV		"plocha odstavné plochy, okrová, dle výk. výměr" 34		34,000			
	VV		"odečte se plocha DZ V10c, dle výk. výměr" -31,05		-31,050			
	VV		přičteno ztratiné 1%					
	VV		Součet		839,950			
	VV		839,95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		848,350			
80	M	59245005	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná</i>	m2	31,982	405,00	12 952,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"plocha DZ V10b, dle výk. výměr" 31,05		31,050			
	VV		přičteno ztratiné 3%					
	VV		31,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		31,982			
81	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	78,210	10,00	782,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		Pro výplň spár dlažby se širokou spárou dle kladení, předpoklad 27,5% plochy, vč.osetí					
	VV		1975*0,275*0,08*1,8		78,210			
82	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,720	380,00	1 793,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	VV		"pro dlažbu vkládanou mezi přerušované obrubníky, dle výk. výměr" 4,72		4,720			
83	M	59245021	<i>dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní</i>	m2	4,862	410,00	1 993,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"dle kladení" 4,72		4,720			
	VV		ztratiné 3%					
	VV		4,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,862			
D 8			Trubní vedení				174 053,24	
84	K	822422112	Montáž potrubí z trub TZh s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	21,300	1 690,00	35 997,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500					
	VV		"pro zatrubnění bývalé retenční nádrže" 21,3		21,300			
85	M	59222024	<i>trouba ŽB hrdlová DN 500</i>	m	21,513	4 480,00	96 378,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 500					
	VV		" trouba TZh 50/250 IT, DN 500, dle montáže" 21,3		21,300			
	VV		21,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		21,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500					
	VV		"pro šachtu DN1000 v místě zatrubnění bývalé retenční nádrže, dle výk.výměr" 1		1,000			
	VV		přesná výška šachty dle skutečné hloubky stáv.potrubí z I/34					
87	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"dle zřízení" 1		1,000			
88	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná					
	VV		"dle zřízení" 1		1,000			
89	M	59224045	dno betonové šachtové DN 500 žlab kamenina nástupnice beton 100x98,5x23cm	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dno betonové šachtové DN 500 žlab kamenina nástupnice beton 100x98,5x23cm					
	VV		"dle zřízení"1		1,000			
90	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m					
	VV		"podpovrchová dle výk. výměr" 1		1,000			
91	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	524,00	1 048,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	VV		"z bourané šachty lapolu" 2		2,000			
92	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"dle zřízení šachty" 1		1,000			
93	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání					
94	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"zvýšení i snížení dle výk. výměr" 3		3,000			
95	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 700,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
	VV		"v místě napojení stáv.potrubí z I/34, vč.utěsnění spáry mezi potrubím a stěnou, uvažuje se cca 0,5" 0,5		0,500			
96	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		"pro obetonování potrubí, uvažuje se cca 2" 2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							681 378,08	
97	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	8,000	1 680,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		"ocelové schodišťové zábradlí,, dle výk.výměr" 8		8,000			
98	M	55391532R	schodišťové ocelové zábradlí	m	8,000	3 650,00	29 200,00	
	PP		schodišťové ocelové zábradlí					
	VV		schodišťové ocelové zábradlí se třemi vodorovnými madly, dle výkresu schodiště, celkem 129,6kg, vč. nátěru					
	VV		"dle výk. výměr" 8		8,000			
99	K	911381142	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	8,000	7 800,00	62 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 0,8 m					
	VV		"průběžné svodidlo středové dl. 2,0m" 2*4		8,000			
	VV		včetně odrazek					
100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		"nové svislé dopravní značky na sloupky dle výk. výměr" 2		2,000			
101	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	VV		"nové sloupky pro svislé dopravní značky" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"nové SDZ, IP13c, dle TZ" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"nové DZ E13 dle TZ" 1		1,000			
104	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
105	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	27,000	22,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		"V10b, dle výk. výměr" 27		27,000			
	VV		vyznačení parkovacích stání pro TP na AB ploše stávajícího parkoviště					
106	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	7,500	210,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
	VV		"V10f, 1,5m2/ks, dle výk. výměr" 7,5		7,500			
	VV		vyznačení parkovacích stání pro TP na AB ploše stávajícího parkoviště					
107	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,000	58,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		"dle liniového VDZ" 27		27,000			
108	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	7,500	78,00	585,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	VV		"dle plošného VDZ" 7,5		7,500			
109	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	429,200	492,00	211 166,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 429,2		429,200			
110	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	429,200	149,00	63 950,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 429,2		429,200			
	VV		včetně obloukových dílů					
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	222,600	380,00	84 588,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 222,6		222,600			
112	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	222,600	119,00	26 489,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		"betonový obrubník parkový, dle výk.výměr" 222,6		222,600			
113	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	22,900	180,00	4 122,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání AB krytu" 22,9		22,900			
114	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	22,900	115,00	2 633,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání AB krytu" 22,9		22,900			
115	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	2 431,480	42,00	102 122,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	VV		separační geotextilie na parapláň					
	VV		"dle výk.výměr" 2114,33		2 114,330			
	VV		"přičtou se svislé plochy (cca 15%)" 2114,33*0,15		317,150			
	VV		Součet		2 431,480			
116	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	22,900	180,00	4 122,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 22,9		22,900			
117	K	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	17,640	3 340,00	58 917,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		"bourání betonových hrází retenční nádrže včetně kontrolní šachty, dle výk.výměr" 17,64		17,640			
118	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	7,300	585,00	4 270,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		odstranění zábradlí dvoumadlové					
	VV		"dle výk.výměr" 7,3		7,300			
119	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	5,600	785,00	4 396,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uloženíím vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	VV		"odstranění bet. rigolu retenční nádrže,dle výk. výměr" 5,6		5,600			
120	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,260	89,30	469,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíím očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"pro předláždění chodníku, dle výk.výměr" 5,26		5,260			
	D	997	Přesun sutě				24 235,96	
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,948	757,00	717,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		Na deponii dle určení staveníka do 3 km					
	VV		"vyfrézovaný materiál " 0,948		0,948			
122	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,896	17,00	32,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		Na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"vyfrézovaný materiál " 0,948*(3-1)		1,896			
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	133,440	76,00	10 141,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odstraněný beton - dno retenční nádrže" 92,5		92,500			
	VV		"odstraněný beton - hráze retenční nádrže,vč.šachty" 38,808		38,808			
	VV		"odstraněný betonový rigol" 1,96		1,960			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněná ZD, červená, plocha 0,66 m2, 0,26t/m2" 0,66*0,26		0,172			
	VV		Součet		133,440			
124	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 198,775	3,50	11 195,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odstraněný beton - dno retenční nádrže" 92,5*(25-1)		2 220,000			
	VV		"odstraněný beton - hráze retenční nádrže,vč.šachty" 38,808*(25-1)		931,392			
	VV		"odstraněný betonový rigol" 1,96*(25-1)		47,040			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněná ZD, červená, plocha 0,66 m2, 0,26t/m2" 0,66*0,26*(3-1)		0,343			
	VV		Součet		3 198,775			
125	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,025	76,00	381,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		Na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"poklopy rušených šachet" 0,2		0,200			
	VV		"odstr. zábradlí" 0,256		0,256			
	VV		uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"vytrhané obrubníky betonové silniční " 4,285+0,284		4,569			
	VV		Součet		5,025			
126	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	111,048	3,50	388,67	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
			započatý 1 km přes 1 km					
			Na deponii stavebníka do 3 km					
			"poklopy rušených šachet" 0,2*(3-1)		0,400			
			"odstr. zábradlí" 0,256*(3-1)		0,512			
			uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
			"vytrhané obrubníky betonové silniční "(4,285+0,304)*(25-1)		110,136			
			Součet		111,048			
127	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	137,837	10,00	1 378,37	CS ÚRS 2023 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			"odstraněný beton" 92,5+38,808		131,308			
			"vytrhané obrubníky betonové silniční " 4,285+0,284		4,569			
			"odstraněný betonový rigol" 1,96		1,960			
			Součet		137,837			
D		998	Přesun hmot				481 222,86	
128	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 898,464	240,00	455 631,36	CS ÚRS 2023 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
129	M	000Překl 24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany	m	209,100	65,00	13 591,50	
			Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany					
			"stranová přeložka sděl. kabelů , dle výk.výměr" 73,5		73,500			
			"zahlobení a doplnění chráničky sdělovacích kabelů, dle výk. výměr" 67,8		67,800			
			"dle požadavku CETIN založení rezervní chráničky DN 110, dle doplnění chráničky" 67,8		67,800			
			včetně zemních prací					
			vykazovat dle skutečnosti po ověření neprovozované sítě					
			Součet		209,100			
130	M	000překl 71	Úprava plynovodu - zahlobení včetně zemních prací	m	10,000	1 200,00	12 000,00	
			Úprava plynovodu - zahlobení včetně zemních prací					
			"zahlobení plynovodu, dle výk.výměr" 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Projektant:

Studio A s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Studio A s.r.o.

IČ:

06530591

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 636 404,16

DPH základní
snížená

Základ daně
3 636 404,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
763 644,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 400 049,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum:

11. 11. 2022

Projektant:

Studio A s.r.o.

Zpracovatel:

Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 636 404,16

HSV - Práce a dodávky HSV

3 292 583,30

01 - Automatická veřejná toaleta SAM HN, dle cenové nabídky	2 358 000,00
02 - Bike boxy, dle cenové nabídky	144 000,00
03 - Servisní stanice LV2	52 000,00
1 - Zemní práce	75 476,02
2 - Zakládání	32 576,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	24 037,50
5 - Komunikace pozemní	181 734,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 860,00
8 - Trubní vedení	136 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 893,60
998 - Přesun hmot	13 185,45

PSV - Práce a dodávky PSV

326 644,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 700,00
762 - Konstrukce tesařské	299 944,88

M - Práce a dodávky M

17 175,98

21-M - Elektromontáže	17 175,98
-----------------------	-----------

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
Objekt: 701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář
Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum: 11. 11. 2022
Projektant: Studio A s.r.o.
Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 636 404,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 292 583,30

D 01 Automatická veřejná toaleta SAM HN, dle cenové nabídky 2 358 000,00

1	K	01A	Automatická veřejná toaleta SAM HN	kpl	1,000	1 895 000,00	1 895 000,00	
PP			Automatická veřejná toaleta SAM HN					
2	K	01B	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Doprava					
3	K	01C	Jeřábnické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Jeřábnické práce					
4	K	01D	Instalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Instalace					
5	K	01E	Vybavení dodatečné	kpl	1,000	416 000,00	416 000,00	
PP			Vybavení dodatečné					
6	K	01F	Čtečka platebních karet	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Čtečka platebních karet					

D 02 Bike boxy, dle cenové nabídky 144 000,00

7	K	02A	Bike boxy	kpl	1,000	129 000,00	129 000,00	
PP			Bike boxy					
8	K	02B	Volitelné příslušenství - elektronický mincovník vracecí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Volitelné příslušenství - elektronický mincovník vracecí					

D 03 Servisní stanice LV2 52 000,00

9	K	03A	Servisní stanice LV2 - galvanizovaná ocel	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Servisní stanice LV2 - galvanizovaná ocel					
10	K	03B	Doplňková výbava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Doplňková výbava					

D 1 Zemní práce 75 476,02

11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,278	428,00	9 534,98	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
VV			55,56 *(0,540-0,15) *schodiště + podesty			21,668		
VV			6,1*0,1 *okapový chodníček			0,610		
VV			Součet			22,278		
12	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	26,250	268,00	7 035,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		7,0*7,5*0,5 "plocha pod šlapáky		26,250			
13	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,125	312,00	4 095,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		7,0*7,5*0,25 "plocha pod šlapáky		13,125			
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,840	298,00	8 892,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		2,5*2*(2,5-0,15) "nádrž na vodu		11,750			
	VV		3,0*2,0*2,0 "vsakovací objekt		12,000			
	VV		5,8*3,0*(0,50-0,15) "wc		6,090			
	VV		Součet		29,840			
15	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,750	311,00	4 898,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		(7,0+3,0)*0,3*1,0 "vedení NN, d*š*h		3,000			
	VV		8,0*0,5*1,0 "dešťová kanalizace		4,000			
	VV		17,5*0,5*1,0 "splašková kanalizace		8,750			
	VV		Součet		15,750			
16	K	155135111	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení	m3	13,500	220,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení					
	VV		(5,0+13,0)*1,5*0,5 "část koryta řeky		13,500			
17	K	155135112	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění	m3	13,500	102,00	1 377,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění					
	VV		(5,0+13)*1,5*0,5 "část koryta řeky		13,500			
18	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,876	660,00	4 538,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		66,4 *(0,24-0,15)"chodník dlažba		5,976			
	VV		18*(0,20-0,15) "chodník mlat		0,900			
	VV		Součet		6,876			
19	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	61,769	315,00	19 457,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	VV		29,84 -3,0*2,0*0,25 "hloubení jam-násyp na vsakovací objekt		28,340			
	VV		4,275 "rýhy pro kanalizaci a elektro		4,275			
	VV		6,876 "rýhy chodníky		6,876			
	VV		22,278 "odkopávky		22,278			
	VV		Součet		61,769			
20	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,500	10,00	15,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		3,0*2,0*0,25 "vsakovací objekt		1,500			
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,715	10,00	1 297,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(28,34+4,275+6,876+22,278)*2100*0,001 "odkopávky, jámy, rýhy, hm. zeminy 2100kg/m3		129,715			
	VV		Součet		129,715			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,138	22,00	1 763,04	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		61,769 "odkopávky, jámy, rýhy		61,769			
	VV		18,369 "ornice		18,369			
	VV		Součet		80,138			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,255	157,00	2 395,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2,5+2,0)*2*0,2*(2,5-0,15) "zásyp nádrž na vodu		4,230			
	VV		(7,0+3,0)*0,3*0,7 "vedení NN, d*š*h		2,100			
	VV		8,0*0,5*0,7 "dešťová kanalizace		2,800			
	VV		17,5*0,5*0,7 "splašková kanalizace		6,125			
	VV		Součet		15,255			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,275	703,00	3 005,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(7,0+3,0)*0,3*0,3 "vedení NN, d*š*h		0,900			
	VV		8,0*0,5*0,3-(3,14*0,075*0,075)*8,0 "dešťová kanalizace minus potrubí		1,059			
	VV		17,5*0,5*0,3-(3,14*0,075*0,075)*17,5 "splašková kanalizace minus potrubí		2,316			
	VV		Součet		4,275			
25	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	7,054	65,00	458,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		4,275*1650*0,001 "objemová hm. písek 1650kg/m3		7,054			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,000	72,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		21,0*1,0 "levá strana chodníku, délka 21m, pruh 1m		21,000			
	VV		25,0*1,0 "pravá strana chodníku a kolem schodiště s podestou, délka 25m, pruh 1m		25,000			
	VV		3,0*2,0"vsakovací objekt		6,000			
	VV		Součet		52,000			
D 2			Zakládání				32 576,33	
27	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	12,000	35,20	422,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		3,0*2,0*2 "vsakovací objekt, textylie vespod a nahoře		12,000			
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	14,214	34,10	484,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		12*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		14,214			
29	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	17,500	48,30	845,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	VV		3,0*1,75*2+2,0*1,75*2 "vsakovací objekt, svislé stěny		17,500			
30	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	20,729	34,10	706,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		17,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		20,729			
31	K	243571112	Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm	m3	10,500	1 120,00	11 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm					
	VV		3,0*2,0*1,75 "vsakovací nádrž		10,500			
32	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,630	1 120,00	705,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		5,25*0,6*0,1*2 "pod pasy, mobilní wc		0,630			
33	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	6,840	320,00	2 188,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		5,2*0,3*4+0,5*0,3*4		6,840			
34	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,560	3 900,00	6 084,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25		1,560			
	VV		0,5*0,3*5,2*2 "základové pasy mobilní wc		6,840			
35	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	6,840	78,00	533,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění		6,840			
	VV		5,2*0,3*4+0,5*0,3*4		0,156			
36	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,156	56 700,00	8 845,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		0,156			
	VV		1,56*100*0,001"množství výztuže zákl. pasů 100kg/m3					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				138 000,00	
37	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
38	M	56241607	nádrž akumulární podzemní samostatná plastová 10000L, pojezdová, s otočným nástavcem	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		nádrž akumulární podzemní samostatná plastová 10000L, pojezdová, s otočným nástavcem					
39	M	56241632	nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm					
40	M	56241655	sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním , sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním , sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému					
D	4		Vodorovné konstrukce				24 037,50	
41	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,750	4 950,00	3 712,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20		0,750			
	VV		2,5*2,0*0,15 "pod nádrž na vodu		0,900			
42	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,900	6 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty		0,900			
	VV		2,5*2*0,1+2,0*2*0,1 "pod nádrž na vodu		0,015			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,015	47 300,00	709,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari		0,015			
	VV		1krstva kary sítě 6*150/6*150, hmotnost 3,033kg/m2					
	VV		2,5*2,0*(3,033*0,001)*1 "pod nádrž na vodu		4,425			
44	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	4,425	1 860,00	8 230,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem		4,425			
	VV		0,59*7,5 "nová úprava břehu		14,250			
45	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	14,250	420,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce		14,250			
	VV		1,9*7,5					
D	5		Komunikace pozemní				181 734,40	
46	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	55,560	241,00	13 389,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		schodiště k parkovišti 13x150x300		2,400			
	VV		2,40 "podesta		6,435			
	VV		4,29*1,5 "pod schodištěm		0,750			
	VV		0,5*1,5 "pod nástupním stupněm		18,750			
	VV		schodiště do řeky 8x150x300					
	VV		7,5*2,5 "podesta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*3,13 "pod schodištěm		23,475			
	VV		0,5*7,5 "pod nástupním stupněm		3,750			
	VV		Součet		55,560			
47	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	29,900	422,00	12 617,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		2,3*13 "nášlapné kameny v řece		29,900			
48	K	564831011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,000	236,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		2*2,5 "podklad pod nádrž na vodu		5,000			
49	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,400	337,00	22 376,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		66,4 "chodník dlažba		66,400			
50	K	564851012	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	18,000	360,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		18 "chodník mlat		18,000			
51	K	564871016	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	55,560	525,00	29 169,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		schodiště k parkovišti 13x150x300					
	VV		2,40 "podesta		2,400			
	VV		4,29*1,5 "pod schodištěm		6,435			
	VV		0,5*1,5 "pod nástupním stupněm		0,750			
	VV		schodiště do řeky 8x150x300					
	VV		7,5*2,5 "podesta		18,750			
	VV		7,5*3,13 "pod schodištěm		23,475			
	VV		0,5*7,5 "pod nástupním stupněm		3,750			
	VV		Součet		55,560			
52	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm	m2	18,000	540,00	9 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm					
	VV		18 "chodník mlat		18,000			
53	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	66,400	380,00	25 232,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		66,4 "chodník dlažba		66,400			
54	M	59245221	<i>dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní</i>	m2	0,670	648,00	434,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní					
	VV		0,65*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,670			
55	M	59245015	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní</i>	m2	68,392	405,00	27 698,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
	VV		66,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		68,392			
56	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,900	420,00	12 558,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		2,3*13 "nášlapné kameny v řece		29,900			
57	M	58380758	<i>kámen lomový soklový (1t=1,5m2)</i>	t	42,608	490,00	20 877,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		kámen lomový soklový (1t=1,5m2)					
	VV		2,3*13=29,9 nášlapné kameny v řece plocha*ks					
	VV		29,9*0,5*2850*0,001 "0,5 výška, žula objemová hmotnost 2850kg/m3		42,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 860,00				
58	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	6,100	2 600,00	15 860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
D 8			Trubní vedení	136 820,00				
59	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	8,000	2 650,00	21 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
VV			8 "kanalizace dešťová	8,000				
60	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	17,000	3 860,00	65 620,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160					
VV			17 "kanalizace splašková	17,000				
61	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 893,60				
62	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	88,400	360,00	31 824,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
VV			21,5 "mlatový chodník	21,500				
VV			25,6+34,7 "chodník dlažba	60,300				
VV			4,5+2,1 "okapový chodník	6,600				
VV			Součet	88,400				
63	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	88,400	119,00	10 519,60	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
64	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
65	M	74910138	koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm					
66	M	74910142	nádoba do kulatého betonového odpadkového koše	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			nádoba do kulatého betonového odpadkového koše					
67	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
VV			2+1	3,000				
68	M	74910104	lavička bez opěradla (nekotvená) 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	3,000	8 200,00	24 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			lavička bez opěradla (nekotvená) 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-dřevo					
69	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t	kus	13,000	1 350,00	17 550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků	13,000				
70	K	992114191	Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m do 5 t	kus	13,000	180,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků	13,000				
71	K	992114291	Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každé složení, hmotnosti dílců nebo nosníků jednotlivě do 5 t	kus	13,000	420,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každé složení, hmotnosti dílců nebo nosníků jednotlivě do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků	13,000				
D 998			Přesun hmot	13 185,45				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	202,853	65,00	13 185,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	326 644,88				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	26 700,00				
73	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
74	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)					
D 762			Konstrukce tesařské	299 944,88				
75	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,000	3 200,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci)					
VV			průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	20,000				
			20					
76	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	10,622	18 200,00	193 320,40	CS ÚRS 2023 01
PP			hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
VV			schodiště u řeky 8*150*300, trámký 150/150					
VV			0,15*0,15*7,5*4*8 "4ks v jednom schodě					
								5,400
VV			2,5*7,5*0,14 "podesta =plocha*výška					
								2,625
VV			schodiště u parkoviště 13*150*300, trámký 150/150					
VV			0,15*0,15*1,5*4*13					
								1,755
VV			2,4*0,14 "podesta =plocha*výška					
								0,336
VV			trámký 100/100 na obou schodištích					
VV			0,1*0,1*1,1*(9+14)*2					
								0,506
VV			Součet					
								10,622
77	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	162,000	160,00	25 920,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kramle kovaná 12x300mm					
VV			schodiště u řeky + podesta					
VV			8*2+50*2					
								116,000
VV			schodiště u parkoviště+podesta					
VV			13*2+10*2					
								46,000
VV			Součet					
								162,000
78	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,031	2 080,00	16 704,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D M			Práce a dodávky M	17 175,98				
D 21-M			Elektromontáže	17 175,98				
79	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2					
80	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	14,000	89,00	1 246,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
VV			2*2,0+2*5,0 "zemění wc					
								14,000
81	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	13,333	66,00	879,98	CS ÚRS 2023 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			14/1,05 "1,05m =1kg pásky					
								13,333

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
83	K	210812013	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2					
VV			3,0+7,0		10,000			
84	M	34113032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2	m	11,500	180,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2					
VV			10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Projektant:

Ing.Eva Jonešová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

IČ:

46651322

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 091 236,03

DPH základní
snížená

Základ daně
1 091 236,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
229 159,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 320 395,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAYproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

801 - Sadové úpravy

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Datum:

11. 11. 2022

Projektant:

Ing.Eva Jonešová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 091 236,03

D1 - ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU	0,00
8231 - 8231	326 506,00
D2 - ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN	0,00
8231 - 8231	73 407,20
D3 - KÁCENÍ STROMŮ	0,00
8231 - 8231	47 024,00
8001 - 8001	1 228,00
D4 - OCHRANA A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN	0,00
8231 - 8231	62 997,10
D5 - VÝSADBA DŘEVIN A TRVALEK	0,00
8231 - 8231	325 634,30
D6 - NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET (dokončovací péče od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho p	114 493,85
D7 - Přesun hmot	139 945,58

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
Objekt: 801 - Sadové úpravy

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 11. 11. 2022
Projektant: Ing.Eva Jonešová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 091 236,03

D D1 ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU 0,00

D 8231 8231 326 506,00

0	K	R	Odstranění ruderálního porostu včetně podzemní částí, nechemickou cestou v rovině, plocha přes 500 m (1280+1250m2)	m2	2 530,000	118,00	298 540,00	
---	---	---	--	----	-----------	--------	------------	--

PP Odstranění ruderálního porostu včetně podzemní částí, nechemickou cestou v rovině, plocha přes 500 m (1280+1250m2)

0	K	R.1	Odstranění ruderálního porostu včetně podzemní částí, nechemickou cestou na svahu do 1:2, plocha do 500 m (102+135m2)	m2	237,000	118,00	27 966,00	
---	---	-----	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Odstranění ruderálního porostu včetně podzemní částí, nechemickou cestou na svahu do 1:2, plocha do 500 m (102+135m2)

0	K	R.10	odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma		0,000	0,00	0,00	
---	---	------	--	--	-------	------	------	--

PP odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma

D D2 ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN 0,00

D 8231 8231 73 407,20

0	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě do 100 m2 v rovině (keře k odstranění dle výkresu 1.; nálety a výmladky pod stromy č. 18 až 20 tzn. 80m2)	m2	80,000	211,00	16 880,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě do 100 m2 v rovině (keře k odstranění dle výkresu 1.; nálety a výmladky pod stromy č. 18 až 20 tzn. 80m2)

0	K	111212352	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě do 100 m2 na svahu do 1:2 (keře k odstranění dle výkresu 1.; zaplevelené výsadby v pokračování stávajícího stromořadí, část skupiny růží v porostu A a	m2	148,000	234,00	34 632,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě do 100 m2 na svahu do 1:2 (keře k odstranění dle výkresu 1.; zaplevelené výsadby v pokračování stávajícího stromořadí, část skupiny růží v porostu A a dále 1/3 výměry kmenů průměru 5 cm z porostu B, tzn. 50+38+60m2)

0	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě 100-500 m2 v rovině(keře k odstranění dle výkresu 1.; 2/3 výměry kmenů průměru 5 cm z porostu B, tzn. 120m2)	m2	120,000	132,00	15 840,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu plocha jednotlivě 100-500 m2 v rovině(keře k odstranění dle výkresu 1.; 2/3 výměry kmenů průměru 5 cm z porostu B, tzn. 120m2)

0	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do prům. kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000m	m2	348,000	16,00	5 568,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do prům. kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000m

0	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování průměru větví do 100mm (odhad množství: 1m2 křovin cca 0,01 m3 štěpky)	m3	3,480	140,00	487,20	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

PP Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování průměru větví do 100mm (odhad množství: 1m2 křovin cca 0,01 m3 štěpky)

0	K	R.10	odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma		0,000	0,00	0,00	
---	---	------	--	--	-------	------	------	--

PP odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D3		KÁCENÍ STROMŮ				0,00	
D	8231		8231				47 024,00	
0	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm (360 ks z porostu B)	kus	360,000	1,00	360,00	
PP			Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm (360 ks z porostu B)					
0	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm (144 ks z porostu B a 10 ks z porostu A)	kus	154,000	1,00	154,00	
PP			Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm (144 ks z porostu B a 10 ks z porostu A)					
0	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm (72 ks z porostu B)	kus	72,000	1,00	72,00	
PP			Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm (72 ks z porostu B)					
0	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm (8 ks z porostu A)	kus	8,000	1,00	8,00	
PP			Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm (8 ks z porostu A)					
0	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm (1 ks z porostu A)	kus	1,000	1,00	1,00	
PP			Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm (1 ks z porostu A)					
0	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 200 mm (strom Inv. č. 8,9,10,19,21 přičemž č. 19 má 3 kmeny a další dva slabé kmeny má č. 4)	kus	9,000	1,00	9,00	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 200 mm (strom Inv. č. 8,9,10,19,21 přičemž č. 19 má 3 kmeny a další dva slabé kmeny má č. 4)					
0	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 300 mm (strom inv. č. 4,5,6,22,23)	kus	5,000	1,00	5,00	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 300 mm (strom inv. č. 4,5,6,22,23)					
0	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 400 mm (strom inv. č. 7 + 1 kmen stromu č. 35)	kus	2,000	1,00	2,00	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 400 mm (strom inv. č. 7 + 1 kmen stromu č. 35)					
0	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 500 mm (strom inv. č. 3 a35)	kus	2,000	1,00	2,00	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 500 mm (strom inv. č. 3 a35)					
0	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 600 mm (strom inv. č. 13)	kus	1,000	1,00	1,00	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvvením, pr. kmene do 600 mm (strom inv. č. 13)					
0	K	112251211	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm s odstraněním náběhových kořenů v rovině (2/3 plochy odstraňovaných pařezů kácených stromů + pařezy stávající)(zásyp jam není kalkulován, počítá se s urovnáním pláně při stavební činnosti)	m2	31,000	462,00	14 322,00	
PP			Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm s odstraněním náběhových kořenů v rovině (2/3 plochy odstraňovaných pařezů kácených stromů + pařezy stávající)(zásyp jam není kalkulován, počítá se s urovnáním pláně při stavební činnosti)					
0	K	112251222	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm s odstraněním náběhových kořenů na svahu do 1:2 (1/3 plochy odstraňovaných pařezů)(zásyp jam není kalkulován, počítá se s urovnáním pláně při stavební činnosti)	m2	14,000	462,00	6 468,00	
PP			Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm s odstraněním náběhových kořenů na svahu do 1:2 (1/3 plochy odstraňovaných pařezů)(zásyp jam není kalkulován, počítá se s urovnáním pláně při stavební činnosti)					
0	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině, (cena je vč. naložení a odvozu do 20 km a složení)	m2	31,000	320,00	9 920,00	
PP			Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině, (cena je vč. naložení a odvozu do 20 km a složení)					
0	K	122911112	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm na svahu do 1:2, (cena je vč. naložení a odvozu do 20 km a složení)	m2	14,000	320,00	4 480,00	
PP			Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm na svahu do 1:2, (cena je vč. naložení a odvozu do 20 km a složení)					
0	K	R.2	Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování průměru větví do 100mm (odhad množství: stromy do 30 cm kmene 0,2 m3, ostatní 0,3m3...tzn.528x0,2 a 86 x 0,3=106+26=132m3)	m3	132,000	85,00	11 220,00	
PP			Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování průměru větví do 100mm (odhad množství: stromy do 30 cm kmene 0,2 m3, ostatní 0,3m3...tzn.528x0,2 a 86 x 0,3=106+26=132m3)					
0	K	R.10	odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma		0,000	0,00	0,00	
PP			odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8001			8001	1 228,00				
0	K	162201401	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm	kus	528,000	1,00	528,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm					
0	K	162201402	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm	kus	84,000	1,00	84,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm					
0	K	162201403	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm	kus	2,000	1,00	2,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm					
0	K	162201411	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm	kus	528,000	1,00	528,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm					
0	K	162201412	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm	kus	84,000	1,00	84,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm					
0	K	162201413	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm	kus	2,000	1,00	2,00	
PP			Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm					
D D4			OCHRANA A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN	0,00				
D 8231			8231	62 997,10				
0	K	R.3	Řez keřů trnitých zmlazením, výšky přes 2 do 3 m (růže z bývalé výsadby k ponechání)	m2	12,000	263,00	3 156,00	
PP			Řez keřů trnitých zmlazením, výšky přes 2 do 3 m (růže z bývalé výsadby k ponechání)					
0	K	R.4	Odvoz ořezaných větví keřů k likvidaci do 2 km (1m2 = 1kus)	kus	12,000	35,30	423,60	
PP			Odvoz ořezaných větví keřů k likvidaci do 2 km (1m2 = 1kus)					
0	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (plocha se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky, kdy ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene, zde jedná o s	kus	1,000	1 930,00	1 930,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (plocha se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky, kdy ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene, zde jedná o strom č. 25)					
0	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (strom č. 15 a 20)	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (strom č. 15 a 20)					
0	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (strom č. 27 a 34)	kus	2,000	2 540,00	5 080,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (strom č. 27 a 34)					
0	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (strom č. 14 a 18)	kus	2,000	2 870,00	5 740,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (strom č. 14 a 18)					
0	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou (stromy č. 16,26,31)	kus	3,000	3 370,00	10 110,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou (stromy č. 16,26,31)					
0	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (strom č. 28)	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (strom č. 28)					
0	K	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (strom č. 12,17,24)	kus	3,000	4 210,00	12 630,00	
PP			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (strom č. 12,17,24)					
0	K	184852313	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, výchovný,alejový strom výšky do 9 m (strom č. 30)	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou, výchovný,alejový strom výšky do 9 m (strom č. 30)					
0	K	R.5	Odvoz ořezaných větví stromů k likvidaci do 2 km	kus	15,000	35,30	529,50	
PP			Odvoz ořezaných větví stromů k likvidaci do 2 km					
0	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (strom 30, č. 36 - 2 kmeny, č. 15)	kus	4,000	759,00	3 036,00	
PP			Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (strom 30, č. 36 - 2 kmeny, č. 15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 1,2,16,17,18,20,,27,34)	kus	8,000	884,00	7 072,00	
PP			Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 1,2,16,17,18,20,,27,34)					
0	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 12,14,24,28)	kus	4,000	1 010,00	4 040,00	
PP			Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 12,14,24,28)					
0	K	R.10	odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma		0,000	0,00	0,00	
PP			odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma					
D			D5	VÝSADBA DŘEVIN A TRVALEK			0,00	
D			8231	8231			325 634,30	
0	K	R.6	Hloubení rýh pro záhonové obručníky - š. rýhy 15 cm, hloubka 15 cm, k vymezení nových záhonů A až C, celkem 48 m	m3	1,080	1 230,00	1 328,40	
PP			Hloubení rýh pro záhonové obručníky - š. rýhy 15 cm, hloubka 15 cm, k vymezení nových záhonů A až C, celkem 48 m					
0	K	916231211	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	48,000	136,00	6 528,00	
PP			Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného					
0	M	DTN.0006253.U RS	obrubník betonový chodníkový přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25cm	kus	96,000	128,00	12 288,00	
PP			obrubník betonový chodníkový přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25cm					
0	K	R.7	Založení pískového záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1až 2 v rovině - zahrnuje urovnání půdy, ruční odstranění plevelů, praný říční písek vč. jeho dopravy a rozhrutí do vrstvy 12 cm (platí pro záhony A až C, kladení a cena lemovacího obručníku viz	m2	44,000	1 200,00	52 800,00	
PP			Založení pískového záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1až 2 v rovině - zahrnuje urovnání půdy, ruční odstranění plevelů, praný říční písek vč. jeho dopravy a rozhrutí do vrstvy 12 cm (platí pro záhony A až C, kladení a cena lemovacího obručníku viz výše)					
0	K	119005111	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu -záhony A a B a meruzalka jako živý plot (záhon C je malý, vytýčení se nenaceňuje)	m2	83,000	31,80	2 639,40	
PP			Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu -záhony A a B a meruzalka jako živý plot (záhon C je malý, vytýčení se nenaceňuje)					
0	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,002 m3 (trvalky a barvínek)	kus	191,000	19,10	3 648,10	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,002 m3 (trvalky a barvínek)					
0	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,05 m3 (keře pro živý plot)	kus	77,000	57,20	4 404,40	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,05 m3 (keře pro živý plot)					
0	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,4 m3 (stromy kromě okolí zázemí, kde je navážka)	kus	15,000	626,00	9 390,00	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 bez výměny půdy, v rovině, objemu do 0,4 m3 (stromy kromě okolí zázemí, kde je navážka)					
0	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 s výměnou půdy na 100%, v rovině, objemu do 0,05 m3 (hortenzie za speciální směs)	kus	12,000	131,00	1 572,00	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 s výměnou půdy na 100%, v rovině, objemu do 0,05 m3 (hortenzie za speciální směs)					
0	M	pol1	substrát kompost/rašelina/písek - 3/2/1 na výměnu k hortenziím	m3	0,600	1 200,00	720,00	
PP			substrát kompost/rašelina/písek - 3/2/1 na výměnu k hortenziím					
0	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 s výměnou půdy na 100%, v rovině, objemu do 0,4 m3 (stromy v okolí zázemí)	kus	9,000	1 070,00	9 630,00	
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1až 4 s výměnou půdy na 100%, v rovině, objemu do 0,4 m3 (stromy v okolí zázemí)					
0	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím - trvalek	kus	191,000	17,30	3 304,30	
PP			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím - trvalek					
0	K	184102112.1	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 300 mm - (keře pro živý plot, hortenzie)	kus	89,000	113,00	10 057,00	
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 300 mm - (keře pro živý plot, hortenzie)					
0	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 500 mm (listnaté a jehličnaté stromy)	kus	24,000	380,00	9 120,00	
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině při prům. balu do 500 mm (listnaté a jehličnaté stromy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m (dřevěný oloupaný kůl, frézovaný s fazetou, včetně úvazků z bavlněného poruhu š. 3cm, 3 ks příček z frézované impregnované půlkulatiny ad. pomocného materiálu, st	kus	3,000	65,20	195,60	
PP			Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m (dřevěný oloupaný kůl, frézovaný s fazetou, včetně úvazků z bavlněného poruhu š. 3cm, 3 ks příček z frézované impregnované půlkulatiny ad. pomocného materiálu, strom jehličnatý 1 kus)					
0	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	3,000	98,00	294,00	
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
0	K	184215132	Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m (dřevěný oloupaný kůl, frézovaný s fazetou, včetně úvazků z bavlněného poruhu š. 3cm, 3 ks příček z frézované impregnované půlkulatiny ad. pomocného materiálu, strom listnatý 3 kusy)	kus	21,000	244,00	5 124,00	
PP			Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m (dřevěný oloupaný kůl, frézovaný s fazetou, včetně úvazků z bavlněného poruhu š. 3cm, 3 ks příček z frézované impregnované půlkulatiny ad. pomocného materiálu, strom listnatý 3 kusy)					
0	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	69,000	123,00	8 487,00	
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
0	K	184802114	Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině s rozdělením k rostlinám (tabl. Hnojivo ke stromům a keřům)	t	0,003	38 300,00	114,90	
PP			Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině s rozdělením k rostlinám (tabl. Hnojivo ke stromům a keřům)					
0	M	pol2	tabletové hnojivo, tablety 10 g	ks	250,000	0,09	22,50	
PP			tabletové hnojivo, tablety 10 g					
0	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	21,000	42,00	882,00	
PP			Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm					
0	M	pol3	Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy - základový + ochranný nátěr	kus	21,000	116,00	2 436,00	
PP			Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy - základový + ochranný nátěr					
0	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou (pouze stromy nad zázemím)	kus	9,000	20,20	181,80	
PP			Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou (pouze stromy nad zázemím)					
0	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	9,000	63,10	567,90	
PP			chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou					
0	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5 m (hortenzie a keře pro živý plotí)	kus	89,000	24,20	2 153,80	
PP			Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých výšky do 0,5 m (hortenzie a keře pro živý plotí)					
0	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 100 mm v rovině (záhon pro živý plot se stromy)	m2	46,000	49,80	2 290,80	
PP			Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 100 mm v rovině (záhon pro živý plot se stromy)					
0	M	pol4	mulčovací kůra	m3	4,600	1 200,00	5 520,00	
PP			mulčovací kůra					
0	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m (0,05 m3/strom, 0,02 m3 keř hortenzie, střemcha vavříňová, barvínek a keře do živého plotu, trvalka 0,005m3, tzn. 24x0,05 + 89x0,02 + 191x0,005=1,2+1,78+0,955=3,94)	m3	3,940	406,00	1 599,64	
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m (0,05 m3/strom, 0,02 m3 keř hortenzie, střemcha vavříňová, barvínek a keře do živého plotu, trvalka 0,005m3, tzn. 24x0,05 + 89x0,02 + 191x0,005=1,2+1,78+0,955=3,94)					
0	M	pol5	voda pro zálivku	m3	3,940	24,00	94,56	
PP			voda pro zálivku					
0	K	R.8	Položení mulčovací textilie z juty a slámy nebo kokosového vlákna v rovině (záhon pro živý plot se stromy)	m2	46,000	46,60	2 143,60	
PP			Položení mulčovací textilie z juty a slámy nebo kokosového vlákna v rovině (záhon pro živý plot se stromy)					
0	M	Pol1.1	textile z kokosového vlákna s jutovou síťovinou 350 g/m²	m2	46,000	35,10	1 614,60	
PP			textile z kokosového vlákna s jutovou síťovinou 350 g/m²					
0	K	R.9	Oplocení záhonů pozinkovaným pletivem nebo zelenou stínovkou výšky 0,8 m mezi dřevěnými kolíky, oka pletiva maximálně 5x5 cm, včetně dodávky materiálu (záhony A až C a pro živý plot z meruzalky)	m	231,000	335,00	77 385,00	
PP			Oplocení záhonů pozinkovaným pletivem nebo zelenou stínovkou výšky 0,8 m mezi dřevěnými kolíky, oka pletiva maximálně 5x5 cm, včetně dodávky materiálu (záhony A až C a pro živý plot z meruzalky)					
0	K	R.11	Specifikace rostliny - číslování podle tabulky v průvodní zprávě a na výkresech č.2 a 3		0,000	1,00	0,00	
PP			Specifikace rostliny - číslování podle tabulky v průvodní zprávě a na výkresech č.2 a 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1	<i>Pinus sylvestris - borovice lesní, výška 100 cm, dtbal</i>	ks	3,000	1 170,00	3 510,00	
	PP		Pinus sylvestris - borovice lesní, výška 100 cm, dtbal					
0	M	2	<i>Tilia cordata 'Rancho' - lípa srdčitá, Vk 2,2m, ok 12-14, dtbal</i>	ks	16,000	3 315,00	53 040,00	
	PP		Tilia cordata 'Rancho' - lípa srdčitá, Vk 2,2m, ok 12-14, dtbal					
0	M	3	<i>Aesculus x carnea 'Briotii' - jírovec pletový, vysokokmen 2,2m, ok 12-14, dtbal</i>	ks	1,000	3 575,00	3 575,00	
	PP		Aesculus x carnea 'Briotii' - jírovec pletový, vysokokmen 2,2m, ok 12-14, dtbal					
0	M	4	<i>Alnus glutinosa 'Laciniata' - olše lepkavá, vysokokmen 2,2m, ok 12-14, dtbal</i>	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	
	PP		Alnus glutinosa 'Laciniata' - olše lepkavá, vysokokmen 2,2m, ok 12-14, dtbal					
0	M	5	<i>Malus 'Wintergold' - jabloň okrasná, vysokokmen, ok 8-10, dtbal</i>	ks	1,000	3 367,00	3 367,00	
	PP		Malus 'Wintergold' - jabloň okrasná, vysokokmen, ok 8-10, dtbal					
0	M	6	<i>Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí, vysokokmen, ok 8-10, dtbal</i>	ks	1,000	2 574,00	2 574,00	
	PP		Prunus avium 'Plena' - třešeň ptačí, vysokokmen, ok 8-10, dtbal					
0	M	7	<i>Sorbus intermedia 'Brouwers' - jeřáb prostřední, vysokokmen, ok 8-10, dtbal</i>	ks	1,000	3 185,00	3 185,00	
	PP		Sorbus intermedia 'Brouwers' - jeřáb prostřední, vysokokmen, ok 8-10, dtbal					
0	M	8	<i>Ribes alpinum – meruzalka alpská, ko 2 litry, v.50cm</i>	ks	77,000	35,00	2 695,00	
	PP		Ribes alpinum – meruzalka alpská, ko 2 litry, v.50cm					
0	M	9	<i>Hydrangea arborescens 'Annabelle' - hortenzie stromčekovitá, ko 3 litry, v. 40 cm</i>	ks	12,000	155,00	1 860,00	
	PP		Hydrangea arborescens 'Annabelle' - hortenzie stromčekovitá, ko 3 litry, v. 40 cm					
0	M	10	<i>Alchemilla erythropoda - kontryhel, h 9x9x10</i>	ks	72,000	28,00	2 016,00	
	PP		Alchemilla erythropoda - kontryhel, h 9x9x10					
0	M	11	<i>Anemone hupehensis var. japonica 'Bressingham Glow' – sasanka japonská, ko 1 litr</i>	ks	18,000	80,00	1 440,00	
	PP		Anemone hupehensis var. japonica 'Bressingham Glow' – sasanka japonská, ko 1 litr					
0	M	12	<i>Aruncus dioicus - udatna lesní, ko 1 litr</i>	ks	12,000	65,00	780,00	
	PP		Aruncus dioicus - udatna lesní, ko 1 litr					
0	M	13	<i>Astilbe arendsii 'Fanal' - čechrava Arendsova, h9x9x10</i>	ks	46,000	65,00	2 990,00	
	PP		Astilbe arendsii 'Fanal' - čechrava Arendsova, h9x9x10					
0	M	14	<i>Hosta plantaginea – bohýška jitrocelová, NIKOLIV PESTROLISTÉ KULTIVARY!, h 9x9x10</i>	ks	19,000	80,00	1 520,00	
	PP		Hosta plantaginea – bohýška jitrocelová, NIKOLIV PESTROLISTÉ KULTIVARY!, h 9x9x10					
0	M	15	<i>Hypericum calycinum – třezalka kalíškatá, h9x9x10</i>	ks	24,000	35,00	840,00	
	PP		Hypericum calycinum – třezalka kalíškatá, h9x9x10					

D D6 NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET (dokončovací péče od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho p 114 493,85

0	K	184806151	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 2. rok po výsadbě)	kus	89,000	69,90	6 221,10	
	PP		Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 2. rok po výsadbě)					
0	K	184806151.1	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 3. rok po výsadbě)	kus	89,000	69,90	6 221,10	
	PP		Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 3. rok po výsadbě)					
0	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 1. rok po výsadbě)	kus	21,000	539,00	11 319,00	
	PP		Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 1. rok po výsadbě)					
0	K	184852322.1	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 3. rok po výsadbě)	kus	21,000	539,00	11 319,00	
	PP		Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 3. rok po výsadbě)					
0	K	184215152	Odstranění ukotvení dřeviny jedním kulem (jehličnaté stromy dva roky po výsadbě)	kus	3,000	27,20	81,60	
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny jedním kulem (jehličnaté stromy dva roky po výsadbě)					
0	K	184215172	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly (listnaté stromy dva roky po výsadbě)	kus	21,000	105,00	2 205,00	
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly (listnaté stromy dva roky po výsadbě)					
0	K	185804211	Vypletí záhonu květin v rovině (všechny záhony A až C po dobu 3 roky, 44m2 opakování celkem 10x)	m2	440,000	43,30	19 052,00	
	PP		Vypletí záhonu květin v rovině (všechny záhony A až C po dobu 3 roky, 44m2 opakování celkem 10x)					
0	K	185804214	Vypletí dřevin ve skupinách (zěhon pro živý plot se s tromy po dobu 3 roky, 46m2 opakování celkem 3x)	m2	138,000	53,40	7 369,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vypleť dřevin ve skupinách (zéhon pro živý plot se s tromy po dobu 3 roky,46m2 opakování celkem 3x)					
0	K	185804252	Odstranění odumřelých a odkvetlých částí rostlin trvalek (záhony A až C po dobu 3 roky,44m2 opakování celkem 3x)	m2	132,000	21,70	2 864,40	
PP			Odstranění odumřelých a odkvetlých částí rostlin trvalek (záhony A až C po dobu 3 roky,44m2 opakování celkem 3x)					
0	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (záhony trvalek celkem 5 x ročně po 3 roky, tzn. 15x , vydatnost 35 litrů na m2, tzn 44x35x15=23100 litrů)	m3	23,100	555,00	12 820,50	
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (záhony trvalek celkem 5 x ročně po 3 roky, tzn. 15x , vydatnost 35 litrů na m2, tzn 44x35x15=23100 litrů)					
0	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (stromy a keře ve stromořadí a okolo zázemí : pro stromy 50 litrů, pro keře 10 litrů : 5x ročně 3 roky,tzn. 24 x 15 x 50=18000 l pro stromy, 77 x 15x 10=11550 l pro keře, celkem 29550 l	m3	29,550	419,00	12 381,45	
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (stromy a keře ve stromořadí a okolo zázemí : pro stromy 50 litrů, pro keře 10 litrů : 5x ročně 3 roky,tzn. 24 x 15 x 50=18000 l pro stromy, 77 x 15x 10=11550 l pro keře, celkem 29550 l					
0	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m3	52,650	406,00	21 375,90	
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000m					
0	K	pol6	Dodávka vody pro zálivku	m3	52,650	24,00	1 263,60	
PP			Dodávka vody pro zálivku					
D			D7 Přesun hmot					139 945,58
0	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	77,318	1 170,00	90 462,06	
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
0	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	38,659	1 280,00	49 483,52	
PP			Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1236
Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:
Město Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Čeněk Chválav 8 Olešná 39301

IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 932 173,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 932 173,41	Výše daně 615 756,42
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 547 929,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1236		
Stavba:	Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov		
Místo:	Pelhřimov	Datum:	14. 3. 2025
Zadavatel:	Město Pelhřimov	Projektant:	WAY project s.r.o.
Uchazeč:	Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 932 173,41	3 547 929,83
02	Ostatní a vedlejší náklady	151 236,55	182 996,23
101	Chodník	1 817 351,45	2 198 995,25
101	Chodník	1 085 143,55	1 313 023,70
101a	Parkovací plocha	732 207,90	885 971,56
401	Veřejné osvětlení	963 585,41	1 165 938,35
401	Veřejné osvětlení	902 449,85	1 091 964,32
401a	Doplnění VO	61 135,56	73 974,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Město Pelhřimov

Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14. 3. 2025
IČ: DIČ:
IČ: 62506323 DIČ: CZ7411261231
IČ: 63906601 DIČ:

Cena bez DPH			151 236,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	151 236,55 0,00	21,00% 12,00%	31 759,68 0,00
Cena s DPH			
v CZK			182 996,23

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	151 236,55
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	151 236,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	61 236,55
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN5 - Finanční náklady	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov
Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pelhřimov Datum: 14. 3. 2025
Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 236,55	
D OST Ostatní							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							151 236,55	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							61 236,55	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření "pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		podrobné vytýčení podle vytyčovacíh protokolů					
	VV		podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení v podrobnosti pro správce komunikace					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
5	K	013254000w	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení v podrobnosti pro digitální technickou mapu kraje Vysočina					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	21 236,55	21 236,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pasportizace objektu před započítím prací					
	VV		pasport okolních objektů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							70 000,00	
7	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provizorní komunikace					
	VV		koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		dopravně inženýrské opatření, dle předaného návrhu stavebníkem					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby dle etapizace					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							8 000,00	
9	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.					
10	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000	0,20	2 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
11	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
12	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000	0,20	2 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
D VRN5 Finanční náklady							2 000,00	
13	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatky					
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
14	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov
Objekt:
101 - Chodník

KSO: 822 27 72
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:
Město Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 085 143,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 085 143,55	21,00%	227 880,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 313 023,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt:

101 - Chodník

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum:

14. 3. 2025

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 085 143,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 085 143,55

1 - Zemní práce

143 613,28

4 - Vodorovné konstrukce

166,50

5 - Komunikace pozemní

403 830,12

8 - Trubní vedení

2 168,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

436 306,08

997 - Přesun sutě

27 268,39

998 - Přesun hmot

71 791,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 101 - Chodník

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Město Pelhřimov

Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 085 143,55

DHSVPráce a dodávky HSV

1 085 143,55

D1Zemní práce

143 613,28

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		"odstranění kce chodníku ZD, pro VO, dle výk.výměr" 5		5,000			
	VV		použije se zpětně					
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	304,500	30,90	9 409,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		odstranění kce zp. ploch, vrstva ŠD, tl. 0.1 m					
	VV		"odstranění kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 5		5,000			
	VV		"odstranění kce chodníku ze AB, dle výk. výměr" 72,3+227,2		299,500			
	VV		Součet		304,500			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	78,30	2 153,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění kce sjezdu, dle výk. výměr" 27,5		27,500			
4	K	113154512	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	46,000	65,00	2 990,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		"pro povrchovou úpravu vozovky podél obrub dle výk. výměr" 46		46,000			
5	K	113154524	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	227,300	65,00	14 774,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
	VV		"odstranění kce chodníku z AB tl.140mm, ACO tl.60,dle výk. výměr" 227,3		227,300			
6	K	113154526	Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	227,300	65,00	14 774,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm					
	VV		"odstranění kce chodníku z AB tl.140mm, ACL tl.80,dle výk. výměr" 227,3		227,300			
7	K	113154527	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	72,300	65,00	4 699,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 90 mm					
	VV		"odstranění kce chodníku z AB tl.90mm, dle výk. výměr" 72,3		72,300			
8	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	27,500	65,00	1 787,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		odstranění kce sjezdu					
	VV		" dle výk. výměr" 27,5		27,500			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	174,000	75,90	13 206,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 174		174,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	164,700	54,10	8 910,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"vytrhání bet, park. obrubníků, dle výk. výměr" 164,7		164,700			
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	53,100	28,90	1 534,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 53,1		53,100			
12	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	53,650	151,00	8 101,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 53,65		53,650			
13	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,095	522,00	8 401,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 30% odkopávky" 53,65*0,3		16,095			
14	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,170	1 180,00	1 380,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		výkop pro přípojky obrubn. odvodnění šířka rýhy 0,9 m					
	VV		"bere se prům. hl. 1.3 m pod plání " 1*0,9*1,3		1,170			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2,600	150,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"Pro rýhu přípojky pod plání" 1,3*1*2		2,600			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2,600	92,50	240,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"dle zřízení" 2,6		2,600			
17	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,570	145,00	82,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		přebytečná ornice na deponii dle určené stavebníka					
	VV		"dle výk. výměr" (53,1-47,4)*0,1		0,570			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,040	302,00	15 716,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odkopávka" 53,65		53,650			
	VV		"rýhy" 1,17		1,170			
	VV		"odečte se zásyp" -0,63		-0,630			
	VV		"odečte se dod. násyp" -2,15		-2,150			
	VV		Součet		52,040			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	780,600	22,50	17 563,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 52,04*(25-10)		780,600			
20	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	2,150	187,00	402,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 2,15		2,150			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	93,672	10,00	936,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 52,04*1,8		93,672			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,630	157,00	98,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp uvažován do úrovně pláně					
	VV		zásyp se uvažuje z vhodné vyzískané sypaniny					
	VV		"výkop rýh do pro přípojky" 1,17		1,170			
	VV		"odečte se obsyp přípojek vč. potrubí" -0,45		-0,450			
	VV		odečte se lože pro potrubí					
	VV		-0,9*0,1*1		-0,090			
	VV		Součet		0,630			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,419	235,00	98,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"De200" (0,20+0,3)*0,9*1		0,450			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De200" -(0,1*0,1)*3,14*1		-0,031			
	VV		Součet		0,419			
24	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,838	614,00	514,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 0,419*2,0		0,838			
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	47,400	17,30	820,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl. 0,1 m dle výk. výměr" 47,4		47,400			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	47,400	25,00	1 185,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 47,4		47,400			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,422	113,00	160,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		47,4*0,03		1,422			
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	47,400	16,10	763,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 47,4		47,400			
29	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	385,400	25,90	9 981,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"dle výk.výměr" 385,4		385,400			
30	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,740	419,00	1 986,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		47,4*10*10*0,001		4,740			
	D	4	Vodorovné konstrukce				166,50	
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,090	1 850,00	166,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,9*0,1*1		0,090			
	D	5	Komunikace pozemní				403 830,12	
32	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	336,000	281,00	94 416,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm					
	VV		v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32,					
	VV		"pro kci chodníků, tl. 290 mm, ZD, dle výk. výměr" 312,8		312,800			
	VV		"pro kci chodn. přejezdu, tl. 440 mm, ZD, dle výk. výměr" 23,2		23,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		336,000			
33	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	23,200	465,00	10 788,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm					
	VV		mezerovitý beton MCB, tl. 120 mm					
	VV		"pro kci chodn. přejezdu, dle výk. výměr" 23,2		23,200			
34	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	46,000	11,20	515,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		PS-C z kationaktivní emulze, pod ACO v množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro kci povrch. úpravu vozovky podél obrub, dle výk. výměr" 46		46,000			
35	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	46,000	347,00	15 962,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
	VV		povrchová úprava podél obrub, pojivo 50/70					
	VV		" dle výk. výměr" 46		46,000			
36	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	312,800	336,00	105 100,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"nová kce chodníků ZD, dle výk. výměr" 312,8		312,800			
37	M	59245012	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná</i>	m2	302,727	487,00	147 428,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná					
	VV		"pro chodníky, barva červená, tl.60 mm,dle výk.výměr" 312,8		312,800			
	VV		"odečte se var.a sign.pásky, dle výk.výměr" -2		-2,000			
	VV		"odečte se kontrastní pás, dle výk.výměr" -5,2		-5,200			
	VV		"odečte se dlažba bez zkosených hran, dle výk.výměr" -0,87		-0,870			
	VV		"odečte se použitá rozebraná dlažba, dle odstranění" -5		-5,000			
	VV		Součet		299,730			
	VV		299,73*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		302,727			
38	M	59245019	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	2,060	594,00	1 223,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		dlažba pro nevidomé, barva přírodní, 200*100mm, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"varovné a signální pásy dle výk. výměr" 2		2,000			
	VV		pro signální pásy na nástupištích dlažba se zkosenou hranou max.2mm (2,2m2)					
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
39	M	59245015	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní</i>	m2	5,356	402,00	2 153,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		"pro kontrastní pás, dle výk.výměr" 5,2		5,200			
	VV		5,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,356			
40	M	59245012.1	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165x60mm barevná bez zkosených hran</i>	m2	0,896	460,00	412,16	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165x60mm barevná bez zkosených hran					
	VV		dle kladení, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"ZD s rovnou hranou, lemování sign.pásů, dle výk.výměr" 0,87		0,870			
	VV		barva červená					
	VV		0,87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,896			
41	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,200	486,00	11 275,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"nová kce chodník.přejezdu, ZD, dle výk. výměr" 23,2		23,200			
42	M	59245010	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná</i>	m2	12,257	590,00	7 231,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná					
	VV		" barva červená, dle výk.výměr" 23,2		23,200			
	VV		"odečte se dlažba bez zkosených hran, dle výk.výměr" -4,8		-4,800			
	VV		" odečte se var.pásky, dle výk.výměr" -6,5		-6,500			
	VV		Součet		11,900			
	VV		11,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,257			
43	M	59245225	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	6,695	710,00	4 753,45	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		dlažba pro nevidomé, barva přírodní, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"varovné pásy pro chodn.přejezd, dle výk. výměr" 6,5		6,500			
	VV		6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,695			
44	M	59245010.1	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165x80mm barevná bez zkosených hran	m2	4,944	520,00	2 570,88	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165x80mm barevná bez zkosených hran					
	VV		dle kladení, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"ZD s rovnou hranou, lemování varovných pásů, dle výk.výměr" 4,8		4,800			
	VV		barva červená					
	VV		4,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,944			
D 8							2 168,10	
45	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 1		1,000			
46	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	1,030	670,00	690,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12					
	VV		"dle montáže, přičteno ztratiné 3%" 1		1,000			
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
47	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	VV		dle počtu přípojek na novou kanalizaci, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace 4 přípojky" 1		1,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
48	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	1,000	947,00	947,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°					
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
D 9							436 306,08	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	283,00	849,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		"pro přemístění info značky ze starého sloupu VO na nový , dle výk. výměr" 3		3,000			
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,400	492,00	87 772,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	VV		prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník, dle osazení" 163,4		163,400			
	VV		"silniční obrubník vysoký, dle osazení" 15		15,000			
	VV		Součet		178,400			
	VV		do lože z betonu C20/25n XF3					
51	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	134,200	149,00	19 995,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"dle osazení" 163,4		163,400			
	VV		"odečtou se obloukové, dle výk. výměr" -4-2,2		-6,200			
	VV		"odečtou se nájezdové, dle výk. výměr" -21		-21,000			
	VV		"odečtou se přechodové, dle výk. výměr" -2		-2,000			
	VV		Součet		134,200			
52	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	15,000	279,00	4 185,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		"dle osazení vysokých obrub" 15		15,000			
53	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	6,200	3 180,00	19 716,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm					
	VV		"obrubníky o R=2.0 m, dle výk. výměr" 4		4,000			
	VV		"obrubníky o R=1.5 m, dle výk. výměr" 2,2		2,200			
	VV		Součet		6,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	21,000	183,00	3 843,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"nájezdový obrubník, dle výk. výměr" 21		21,000			
55	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	515,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"dle výk.výměr" 2		2,000			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,200	434,00	78 206,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"parkový obrubník, dle osazení" 180,2		180,200			
	VV		do lože z betonu C20/25n XF3					
57	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	180,200	119,00	21 443,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní					
	VV		"parkový obrubník, dle osazení" 180,2		180,200			
58	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	185,300	180,00	33 354,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání AB krytu" 185,3		185,300			
59	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	185,300	169,00	31 315,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání AB krytu" 185,3		185,300			
60	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	185,300	84,60	15 676,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 185,3		185,300			
61	K	935922211	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm základní prvek	m	12,500	5 840,00	73 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek základní					
	VV		"dle výk.výměr" 13		13,000			
	VV		"odečte se revizní díly" -1*0,5		-0,500			
	VV		Součet		12,500			
62	K	935922212	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm revizní prvek	m	0,500	22 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek revizní					
	VV		"revizní díly, 1 ks/0,5m" 1*0,5		0,500			
63	K	935922218	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky od 275 do 325 mm čelní stěna pro začátek a konec					
	VV		"na začátku a konci větve" 2		2,000			
64	K	935923112	Vpusť pro obrubníkový odvodňovací žlab hloubky 750 mm s odtokem DN 200	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpusť hloubky 750 mm s odtokem DN 200					
	VV		"1 ks" 1		1,000			
65	K	935923212	Kalový koš vpusť obrubníkového odvodnění krátký	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu vpusť příslušenství kalový koš krátký					
	VV		" dle vpusť" 1		1,000			
66	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	70,60	211,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		"pro přemístění info značky ze starého sloupu VO na nový , dle výk. výměr" 3		3,000			
	D	997	Přesun sutě				27 268,39	
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,450	51,70	8 191,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"Kamenivo drcené z chodníku+sjezdu" 51,762+7,975		59,737			
	VV		uvažován odvoz na deponii stavebníka do 3 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"frézovaný materiál" 4,232+31,367+41,823+14,966+6,325		98,713			
	VV		Součet		158,450			
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 631,114	6,00	9 786,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"Kamenivo drcené" 59,737*(25-1)		1 433,688			
	VV		uvažován odvoz na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"frézovaný materiál" 98,713*(3-1)		197,426			
	VV		Součet		1 631,114			
69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	42,258	51,70	2 184,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"vybourané bet. obručníky" 35,67+6,588		42,258			
70	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 014,192	6,00	6 085,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"vybourané bet. obručníky" 42,258*(25-1)		1 014,192			
71	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,258	10,00	422,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané bet. obručníky" 42,258		42,258			
72	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	59,737	10,00	597,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"Kamenivo drcené" 59,737		59,737			
D	998		Přesun hmot				71 791,08	
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	159,182	451,00	71 791,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt:

101 - Chodník

Soupis:

101a - Parkovací plocha

KSO: 822 27 72

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválav 8 Olešná 39301

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Projektant:

WAY project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

732 207,90

DPH základní
snížená

Základ daně

732 207,90

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

153 763,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

885 971,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 101 - Chodník

Soupis: **101a - Parkovací plocha**

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 732 207,90

HSV - Práce a dodávky HSV	702 207,90
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	66 944,25
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	526 846,44
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 802,35
---	-----------

997 - Přesun sutě	12 590,39
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	3 024,47
-------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 101 - Chodník

Soupis: 101a - Parkovací plocha

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 732 207,90

D HSV Práce a dodávky HSV 702 207,90

D 1 Zemní práce 66 944,25

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	12,000	27,40	328,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		"odstranění kce chodníku z dl.30/30, dle požadavku objednatele" 12		12,000			
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	53,70	644,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		odstranění kce zp. ploch, vrstva ŠD, tl. 0.1 m					
	VV		"odstranění kce chodníku z dl.30/30, dle požadavku objednatele" 12		12,000			
3	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	840,000	45,00	37 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		"pro povrchovou úpravu parkoviště dle požadavku objednatele" 840		840,000			
	VV		včetně čištění					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	130,000	75,90	9 867,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých podél parkoviště dle požadavku objednatele" 130		130,000			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	54,10	649,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"vytrhání bet. park. obrubníků, dle požadavku objednatele" 12		12,000			
6	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	65,000	84,90	5 518,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		"strhnutí drnu podél obrubníků parkoviště, dl. 130 m, š. 0,5 m" 130*0,5		65,000			
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	0,600	151,00	90,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		"výkop pro novou kci chodníku dle požadavku objednatele" 12*0,05		0,600			
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,180	522,00	93,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 30% odkopávky" 0,6*0,3		0,180			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,350	302,00	3 125,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odkopávka" 0,6		0,600			
	VV		"sejmutí drnu tl.0,15" 65*0,15		9,750			
	VV		Součet		10,350			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	155,250	6,00	931,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 10,35*(25-10)		155,250			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,630	10,00	186,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 10,35*1,8		18,630			
12	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	71,000	17,30	1 228,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování podél obrubníků tl. 0,1 m v šířce 0,5 m, dle požadavku objednatele "(130+12)*0,5		71,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	71,000	25,50	1 810,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle požadavku objednatele" 71		71,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,130	113,00	240,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování, cca 0.03 kg/m2					
	VV		71*0,03		2,130			
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	71,000	16,10	1 143,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině " 71		71,000			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,000	25,90	310,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"dle požadavku objednatele, plocha chodníku k mostu" 12		12,000			
17	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,100	419,00	2 974,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		71*10*10*0,001		7,100			
	D	5	Komunikace pozemní				526 846,44	
18	K	564861012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	12,000	319,00	3 828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm					
	VV		v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32,					
	VV		"pro kci chodníků, tl. 290 mm, ZD, dle požadavku objednatele" 12		12,000			
19	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	840,000	17,20	14 448,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		PS-C z kationaktivní emulze, pod ACO v množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro kci povrch. úpravu parkoviště dle požadavku objednatele" 840		840,000			
20	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	840,000	592,00	497 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"pro povrchovou úpravu parkoviště na parcel.čísle 3506/6 dle požadavku objednatele" 840		840,000			
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	449,00	5 388,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"nová kce chodníku ZD z parkoviště, dle požadavku objednatele" 12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	59245012	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm barevná	m2	12,120	487,00	5 902,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm barevná					
	VV		"pro chodníky, barva červená, tl.60 mm,dle výk.výměr" 12		12,000			
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 802,35	
23	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	135,000	13,20	1 782,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		"VDZ V10b na parkovišti, dle požadavku objednatele" 30*4,5		135,000			
	VV		značení ploch pro TP již v soupisu prací akce Komunikace pravý břeh Bělá					
24	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	135,000	7,81	1 054,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		"dle liniového VDZ" 135		135,000			
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	492,00	63 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	VV		prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník kolem parkoviště, dle požadavku objednatele" 130		130,000			
	VV		do lože z betonu C20/25n XF3					
	VV		dle spádu část osazena s mezerami pro odtok dešť.vody					
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	130,000	149,00	19 370,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"dle osazení" 130		130,000			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	434,00	5 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z					
	VV		betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"parkový obrubník podél chodníku z parkoviště dle požadavku objednatele" 12		12,000			
	VV		do lože z betonu C20/25n XF3					
28	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	12,000	119,00	1 428,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní					
	VV		"parkový obrubník, dle osazení" 12		12,000			
D	997		Přesun sutě				12 590,39	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	79,320	51,70	4 100,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"Kamenivo drcené z chodníku" 2,04		2,040			
	VV		uvažován odvoz na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"frézovaný materiál" 77,28		77,280			
	VV		Součet		79,320			
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	203,520	11,10	2 259,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"Kamenivo drcené"2,04*(25-1)		48,960			
	VV		uvažován odvoz na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"frézovaný materiál" 77,28*(3-1)		154,560			
	VV		Součet		203,520			
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,060	51,70	158,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odstraněné bet. dlažba"3,06		3,060			
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	73,440	6,00	440,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"odstraněná bet. dlažba"3,06*(25-1)		73,440			
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	27,130	51,70	1 402,62	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"vybourané bet. obrubníky" 26,65+0,48		27,130			
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	651,120	6,00	3 906,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další					
	VV		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"vybourané bet. obrubníky" (26,65+0,48)*(25-1)		651,120			
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,190	10,00	301,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané bet. obrubníky" 26,65+0,48		27,130			
	VV		"vybouraná dlažba" 3,06		3,060			
	VV		Součet		30,190			
36	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,040	10,00	20,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"Kamenivo drcené" 2,04		2,040			
D	998		Přesun hmot				3 024,47	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,974	81,80	3 024,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
38	K	012303000w	Geodetické práce po výstavbě, GP	hm	6,000	5 000,00	30 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě, GP					
	VV		Vypracování geometrického plánu pro oddělení pozemku					
	VV		"dle požadavku objednatele 6 hm nových hranic pozemku" 6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov
Objekt:
401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Pelhřimov

Zadavatel:
Město Pelhřimov

Uchazeč:
Petr Čeněk Chvállov 8 Olešná 39301

Projektant:
Ing.Jakub Kašparů

Zpracovatel:
Ing.Jakub Kašparů

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			902 449,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	902 449,85	21,00%	189 514,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 091 964,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum:

14. 3. 2025

Projektant:

Ing. Jakub Kašparů

Zpracovatel:

Ing. Jakub Kašparů

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

902 449,85

PSV - Práce a dodávky PSV

25 846,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 846,56

M - Práce a dodávky M

859 603,29

21-M - Elektromontáže

668 681,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

190 921,49

997 - Přesun sutě

7 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Město Pelhřimov

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025

Projektant: Ing.Jakub Kašparů

Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

902 449,85

D PSV Práce a dodávky PSV

25 846,56

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

25 846,56

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	284,000	56,10	15 932,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	VV		"kabelová chránička, 50/41 mm, 284 m" 284		284,000			
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	284,000	24,90	7 071,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		"dle montáže" 284		284,000			
3	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	18,900	70,30	1 328,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	VV		"kabelová chránička De110, přechody přes vozovku" 18,9		18,900			
4	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	18,900	80,10	1 513,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
	VV		"dle montáže" 18,9		18,900			

D M Práce a dodávky M

859 603,29

D 21-M Elektromontáže

668 681,80

5	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	12,000	599,00	7 188,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
	VV		"montáž a zapojení stávajících svítidel VO, 146,7 W" 5		5,000			
	VV		"montáž a zapojení stávajících svítidel VO, 70,9 W" 7		7,000			
	VV		Součet		12,000			
6	M	34774009w	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné	kus	7,000	14 898,00	104 286,00	
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné					
	VV		"svítidlo LED 70,9W , 3000K, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 7		7,000			
7	M	34774011w	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 146W 19500lm 3000K	kus	5,000	17 757,00	88 785,00	
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 146W 19500lm 3000K					
	VV		"svítidlo LED 146,7W , 3000K, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 5		5,000			
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	4 220,00	33 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	VV		"stožárů VO, žárově zinkovaných" 5+3		8,000			
9	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	5,000	26 700,00	133 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m					
	VV		"dle montáže" 5		5,000			
10	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	3,000	22 200,00	66 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
11	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	1 370,00	13 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	VV		"pro obloukový výložník, dle výk.výměr" 5		5,000			
	VV		"pro lomený přídavný výložník, dle výk.výměr" 3		3,000			
	VV		"pro lomený výložník, dle výk.výměr" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
12	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm	kus	5,000	3 260,00	16 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm					
	VV		"dle montáže" 5		5,000			
13	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	3,000	2 230,00	6 690,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm					
	VV		"lomený přídavný, dle mtž" 3		3,000			
14	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	2,000	1 760,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm					
	VV		"lomený, dle mtž" 2		2,000			
15	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	VV		"pro lomený dvouramenný, dle výk.výměr" 1		1,000			
16	M	31674007	výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm					
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
17	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000	766,00	6 128,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	VV		"dle počtu stožárů VO" 8		8,000			
18	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	8,000	1 249,00	9 992,00	
	PP		SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální					
	VV		"dle montáže" 8		8,000			
19	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	300,000	66,50	19 950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem					
	VV		průměru do 10 mm v městské zástavbě					
	VV		"drát FeZn 10 mm, " 300		300,000			
	VV		včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 8 ks					
20	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	8,000	65,00	520,00	
	PP		smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000					
	VV		"uvažuje se 8 ks" 8		8,000			
21	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	300,000	44,50	13 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		"dle montáže" 300		300,000			
22	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	24,000	136,00	3 264,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	VV		"svorka hromosvodní typ SR02, 24 ks" 24,0		24,000			
23	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	24,000	35,80	859,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
	VV		"dle montáže" 24		24,000			
24	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	133,000	29,60	3 936,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v					
	VV		liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	VV		"dle výk.výměr" 133		133,000			
25	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	133,000	38,00	5 054,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		"kabel CYKY 5C x 1.5 mm2, dle montáže" 133		133,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	316,000	46,00	14 536,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	VV		"dle výk.výměr " 316		316,000			
27	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	316,000	261,00	82 476,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		"kabel CYKY 4 x 16 mm2, dle montáže" 316		316,000			
28	K	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	16,000	340,00	5 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2					
	VV		ukončení kabelu celoplastového se zapojením					
	VV		"dle výk.výměr " 16		16,000			
29	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	284,000	12,70	3 606,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg					
	VV		"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 284		284,000			
30	K	2109103.R	Zatažení a připojení do stávajícího stožáru	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Zatažení a připojení do stávajícího stožáru					
	VV		"dle výk.výměr " 1		1,000			
31	M	3411001.M	Podružný materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"spojka,dle výk.výměr" 1		1,000			
32	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
	VV		"revize dle výk.výměr" 1		1,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				190 921,49	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,284	22 000,00	6 248,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	VV		"dle výk.výměr" 0,284		0,284			
34	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,017	4 600,00	4 678,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	VV		"betonový základ 3,14*0,15*0,15*1,8m/ks"3,14*0,15*0,15*1,8*8					
	VV		vč.osazení stožárového pouzdra		1,017			
35	M	OSM.225020	KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2	kus	8,000	3 141,00	25 128,00	
	PP		KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2					
	VV		"pouzdrový základ pro stožár VO" 8		8,000			
36	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,916	2 230,00	6 502,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"pro stožáry, bere se 0,45*0,45*1,8m/ks" 0,45*0,45*1,8*8		2,916			
37	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	193,000	165,00	31 845,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"dle výk.výměr" 193		193,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu					
38	K	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	77,000	240,00	18 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"dle výk.výměr" 77		77,000			
39	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"dle výk.výměr" 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	10,867	390,00	4 238,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle nakládání" 10,867		10,867			
41	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	260,808	25,90	6 754,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 10,867*(25-1)		260,808			
42	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,561	190,00	3 716,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle vodorovného přemístění" 10,867*1,8		19,561			
43	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	10,867	960,00	10 432,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		naložení přebytečné zeminy					
	VV		ze základových šachet pro stožáry					
	VV		zemina vytlačená bet. základem a stož. pouzdrem					
	VV		1,017		1,017			
	VV		z rýh místo pískového lože					
	VV		0,35*0,1*(193+77)		9,450			
	VV		0,50*0,1*8		0,400			
	VV		Součet		10,867			
44	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,899	960,00	1 823,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"zásyp jam, dle výkopu a základu" 2,916-1,017		1,899			
45	K	460451132	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	193,000	26,00	5 018,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"hloubení rýh š.0,35m" 193		193,000			
46	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	77,000	56,00	4 312,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"hloubení rýh š.0,35m" 77		77,000			
47	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	114,00	912,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"hloubení rýh š.0,50m" 8		8,000			
48	K	460581131	Úvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	139,000	33,80	4 698,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
	VV		Provizorní úprava terénu					
	VV		dle celková délky a šířky kabelových rýh					
	VV		"dle výk. výměr" 139		139,000			
49	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	270,000	147,00	39 690,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	VV		pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV		"kabelové lože tl.0,1m š. 0,35 m, dle výk.výměr" 193+77		270,000			
50	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	191,00	1 528,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	VV		pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV		"kabelové lože tl.0,1m š. 0,50 m, dle výk.výměr" 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	278,000	18,80	5 226,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	VV		"dle celkové délky kabel. rýh, dle výk.výměr" 278		278,000			
	D	997	Přesun sutě				7 050,00	
52	K	O009	S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru se svítidlem VO	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	
	PP		S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru se svítidlem VO					
	VV		"uvažováno 3 ks st. stožárů vč. svítidel" 3,0		3,000			
	VV		včetně manipulace v rámci staveniště					
	VV		stožáry a svítidla budou předány na deponii dle určení stavebníka					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00	
53	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby VO					
	VV		"pro objekt VO" 1		1,000			
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"pro objekt 401, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

401a - Doplnění VO

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválav 8 Olešná 39301

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Projektant:

Ing.Jakub Kašparů

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jakub Kašparů

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 135,56

DPH základní
snížená

Základ daně

61 135,56

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 838,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 974,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

401a - Doplnění VO

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum:

14. 3. 2025

Projektant:

Ing.Jakub Kašparů

Zpracovatel:

Ing.Jakub Kašparů

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 135,56

PSV - Práce a dodávky PSV

810,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

810,00

M - Práce a dodávky M

60 325,56

21-M - Elektromontáže

47 554,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 771,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Průběžná, Pelhřimov

Objekt: 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: 401a - Doplnění VO

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Město Pelhřimov

Uchazeč: Petr Čeněk Chválův 8 Olešná 39301

Datum: 14. 3. 2025

Projektant: Ing.Jakub Kašparů

Zpracovatel: Ing.Jakub Kašparů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 135,56

D PSV Práce a dodávky PSV 810,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 810,00

1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	10,000	56,10	561,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
VV			"kabelová chránička, 50/41 mm, 10m" 10			10,000		
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	10,000	24,90	249,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
VV			"dle montáže" 10			10,000		

D M Práce a dodávky M 60 325,56

D 21-M Elektromontáže 47 554,30

3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	599,00	599,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
VV			"montáž a zapojení svítidla VO u sociálního zařízení, 70,9 W , dle požadavku objednatele" 1			1,000		
4	M	34774009w	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné	kus	1,000	14 898,00	14 898,00	
PP			svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné					
VV			"svítidlo LED 70,9W , 3000K, dle montáže, dle požadavku objednatele" 1			1,000		
5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
VV			"stožárů VO, žárově zinkovaných u sociálního zařízení"1			1,000		
6	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	1,000	22 200,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m					
VV			"dle montáže" 1			1,000		
7	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	766,00	766,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
VV			"dle počtu stožárů VO" 1			1,000		
8	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	1,000	949,00	949,00	
PP			SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální					
VV			"dle montáže" 1			1,000		
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	66,50	665,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem					
VV			průměru do 10 mm v městské zástavbě					
			"drát FeZn 10 mm, dle požadavku objednatele " 10			10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 1 ks					
10	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	1,000	65,00	65,00	
	PP		smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000					
	VV		"uvažuje se 1 ks" 1		1,000			
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	44,50	445,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		"dle montáže" 10		10,000			
12	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	10,000	37,30	373,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	VV		"dle požadavku objednatele " 10		10,000			
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	10,000	221,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		"kabel CYKY 4 x 16 mm2, dle montáže" 10		10,000			
14	K	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	37,30	37,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2					
	VV		ukončení kabelu celoplastového se zapojením					
	VV		"dle výk.výměr " 1		1,000			
15	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	10,000	12,70	127,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg					
	VV		"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 10		10,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12 771,26	
16	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,010	240 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	VV		"dle požadavku objednatele" 0,01		0,010			
17	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,127	4 600,00	584,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	VV		"betonový základ 3,14*0,15*0,15*1,8m/ks"3,14*0,15*0,15*1,8*1		0,127			
	VV		vč.osazení stožárového pouzdra					
18	M	OSM.225020	KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	3 141,00	3 141,00	
	PP		KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2					
	VV		"pouzdrový základ pro stožár VO" 1		1,000			
19	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,365	2 230,00	813,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"pro stožáry, bere se 0,45*0,45*1,8m/ks" 0,45*0,45*1,8*1		0,365			
20	K	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"dle požadavku objednatele" 10		10,000			
21	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,527	123,00	64,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle nakládání" 0,527		0,527			
22	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,648	25,90	327,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 25 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 0,527*(25-1)		12,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,949	190,00	180,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dleodorovného přemístění" 0,527*1,8		0,949			
24	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	0,527	960,00	505,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		naložení přebytečné zeminy					
	VV		ze základových šachet pro stožáry					
	VV		zemina vytlačená bet. základem a stož. pouzdem					
	VV		0,127		0,127			
	VV		z rýh místo pískového lože					
	VV		0,35*0,1*(10)		0,350			
	VV		0,50*0,1*1		0,050			
	VV		Součet		0,527			
25	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,238	960,00	228,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"zásyp jam, dle výkopu a základu" 0,365-0,127		0,238			
26	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	46,70	467,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		"hloubení rýh š.0,35m" 10		10,000			
27	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	10,000	147,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	VV		pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV		"kabelové lože tl.0,1m š. 0,35 m, dle požadavku objednatele" 10		10,000			
28	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	10,000	18,80	188,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
	VV		"dle celkové délky kabel. rýh, dle požadavku objednatele" 10		10,000			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX

„(název změnového listu)“

název stavby:

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:			
zhotovitel:		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)			
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkové náklady dle SoD			
Celkové náklady SoD po úpravě			
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla :			
☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)		
Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☐ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☐ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☐ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově , dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL	
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☐ ANO ☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐ ANO ☐ NE
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐ ANO ☐ NE