

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Pelhřimov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 00248801  
DIČ: CZ00248801  
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města  
Zdeněk Jaroš, místostarosta města  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Petera, tel: +420 770 110 918  
Ing. Jan Menhard, tel: +420 777 269 356  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 622101359/0800

a

**2. Zhotovitel:** **Petr Čeněk**  
se sídlem: Chválův 8, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Petr Čeněk  
IČO: 625 06 323  
DIČ: CZ7411261231  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Petr Čeněk, [REDACTED]  
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pavel, [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

### II. Předmět dodatku

#### **„Komunikace pravý břeh Bělá a Rekonstrukce chodníku vč. veřejného osvětlení v Ulici Průběžná, Pelhřimov“**

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.1 Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 5 a 9, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako technicky vhodné k provedení / úpravě v rámci předmětu díla. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a dále v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá z jednotlivých změnových listů, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku č.2.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025 (po změně Dodatkem č.1 ze dne 3. 12. 2025) mění tyto články smlouvy o dílo:

#### **„IV. Cena za dílo**

Původní cena bez DPH	17 636 195,67 Kč	s DPH 21 339 796,76 Kč
Nová cena bez DPH	19 351 632,96 Kč	s DPH 23 415 475,88 Kč

Navýšení ceny je o 1 715 437,29 Kč bez DPH.“

#### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné obě smluvní strany prohlašují, dodatek nebyl sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 3 - 11


V Pelhřimově dne viz elektronický podpis



Ladislav Med  
starosta města



Petr Čeněk  
zhotovitel



Zdeněk Jaroš  
místostarosta

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 3

„nová vodovodní přípojka pro veřejné WC“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.	5 a 11	ze dne:	20.8. a 19.11.2025
Zapsáno v stavebním deníku 1/str.č.	10 a 12	ze dne:	3.7 a 8.7.2025
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavební objekt SO 101 Komunikace - Výkres D.1.1.2 a - Situace pozemní komunikace</li><li>• Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení - Výkres D.1.4.2 a - Situace veřejného osvětlení</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Z provozních důvodů a finančních důvodů (pouze užitková voda, zásobování) objednatel rozhodl o zřízení nové přípojky pitné vody pro nově budovaný objekt veřejného WC. Objednatel po dohodě se provozovatelem vodovodu (Pelhřimovská vodárenská s.r.o.) umožní uložení nové přípojky vodovodu do společné rýhy s kabelem VO vedeným v rekonstruovaném chodníku. Rýha pro kabel bude rozšířena a prohloubena tak, aby půdorysná vzdálenost mezi vnějšími povrchy IS byla min. 40 cm. Hloubka bude min. 1,3 m, posledních cca 15 bm bude dokopáno ručně vzhledem k stávajícímu ochrannému pásmo VN kabelu. Napojení na stávající vodovod provede provozovatel.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	290 543,29	351 557,38	
Méněpráce	-189 847,98	-229 716,05	
Celkové náklady dle SoD	17 636 195,67	21 339 796,76	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>17 736 890,98</b>	<b>21 461 638,09</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 18.7.2025		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 3 schválit</b>		
V Pelhřimově , dne : 22.12.2025		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
V původní PD bylo navrženo, aby voda nutná pro bezobslužné WC byla odebírána z akumulární nádrže, kterou by bylo nutno průběžně doplňovat. Provozovatel nakonec odsouhlasil možnost zřízení vodovodní přípojky v rámci stavby vzdálené cca 212 m napojené na vodovodní řad do společné trasy s nově budovaným veřejným osvětlením.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 3 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.12.2025		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Karel Drobil
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 3 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.12.2025		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

<b>II. Provedení změny</b>	
<i>provedené práce a dodávky:</i> <b>práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla</b>	
<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

<b>III. Přílohy k ZL</b>	
<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – PD (nový vzorový řez uložení IS do chodníku)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-07-18  
Stavba: Parkoviště Bělá-změnový list 3

KSO:  
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:  
Datum: 18.07.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **100 695,31**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>100 695,31</b>	<b>21 146,02</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **121 841,33**  
v **CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-07-18

**Stavba:** Parkoviště Bělá-změnový list 3

Místo: Pelhřimov

Datum: 18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>100 695,31</b>	<b>121 841,33</b>
1	3 - nová vodovodní přípojka pro veřejné WC	290 543,29	351 557,38
2	3a - odpočet skládkování a převozů nad 10 km	-36 680,37	-44 383,25
2	3b - odpočet jímka na vodu a související práce	-153 167,61	-185 332,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3 - vodovodní přípojka uložená do chodníku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**290 543,29**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
290 543,29  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
61 014,09  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**351 557,38**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3 - vodovodní přípojka uložená do chodníku**

Místo:

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**290 543,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

290 543,29

1 - Zemní práce

185 815,81

4 - Vodorovné konstrukce

23 576,40

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

81 151,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3 - vodovodní přípojka uložená do chodníku**

Místo:

Datum: 18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>290 543,29</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				290 543,29	
D	1		Zemní práce				185 815,81	
13	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	38,232	522,00	19 957,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 30% odkopávky" 127,44*0,3		38,232			
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	127,440	298,00	37 977,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		výkop pro přípojku vodovodu šířka rýhy 0,6 m		127,440			
	VV		"bere se prům. hl. 1.0 m pod pláni " 198*0,6*1,0					
19	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	89,208	315,00	28 100,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		"odkopávka" 127,44		127,440			
	VV		"odečte se zásep" -38,232		-38,232			
	VV		Součet		89,208			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	89,208	22,00	1 962,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		89,208 "odkopávky, jámy, rýhy		89,208			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,330	235,00	10 182,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"De40" (0,04+0,3)*0,6*212,4		43,330			
24	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	71,494	614,00	43 897,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"pro obsyp, cca 34 cm" 212,4*0,34*0,6*1,65		71,49384			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 576,40	
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,744	1 850,00	23 576,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,6*0,1*212,4		12,744			
D	8		Trubní vedení				81 151,08	
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	212,400	97,00	20 602,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 212,4		212,400			
22	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	215,586	62,80	13 538,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 1,5%" 212,4					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-36 680,37**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-36 680,37

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7 702,88

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-44 383,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km**

Místo:

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-36 680,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 680,37

1 - Zemní práce

21 490,22

---

# SOUPIS PRACÍ odpočty

Stavba: Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt: 3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km

Místo: Datum: 18.07.2025

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-36 680,37</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-36 680,37	
D		1	Zemní práce				21 490,22	
4	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	46,000	65,00	2 990,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
		VV	"pro povrchovou úpravu vozovky podél obrub dle výk. výměr" 46		46,000			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	780,600	22,50	17 563,50	
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		VV	uvažován odvoz na skládku do 25 km					
		VV	"dle přemístění" 52,04*(25-10)		780,600			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	93,672	10,00	936,72	
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV	"přebytečná zemina dle přepravy" 52,04*1,8					
D		5	Komunikace pozemní				12 895,20	
34	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	36,000	11,20	403,20	
35	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	36,000	347,00	12 492,00	
D		8	Trubní vedení				1 275,00	
47	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	328,00	328,00	
48	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	1,000	947,00	947,00	
		D	997				1 019,95	
71	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,258	10,00	422,58	
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 01 01					
		VV	"vybourané bet. obrubníky" 42,258		42,258			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-153 167,61**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-153 167,61  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
-32 165,20  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-185 332,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

**3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km**

Místo:

Datum:

18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-153 167,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

-153 167,61

1 - Zemní práce

138 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ odpočty

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 3

Objekt:

3a - odpočet skládkování a převozy nad 10 km

Místo:

Datum: 18.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-153 167,61</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-153 167,61	
D	1		Zemní práce				4 165,61	
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	11,750	298,00	3 501,50	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		2,5*2*(2,5-0,15) "nádrž na vodu		11,750			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,230	157,00	664,11	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(2,5+2,0)*2*0,2*(2,5-0,15) "zásyp nádrž na vodu		4,230			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				138 000,00	
37	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
38	M	56241607	nádrž akumulací podzemní samostatná plastová 10000L, pojezdová, s otočným nástavcem	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	
	PP		nádrž akumulací podzemní samostatná plastová 10000L, pojezdová, s otočným nástavcem					
39	M	56241632	nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm					
40	M	56241655	sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním, sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
	PP		sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním, sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému					
D	4		Vodorovné konstrukce				9 822,00	
41	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,750	4 950,00	3 712,50	
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		2,5*2,0*0,15 "pod nádrž na vodu		0,750			
42	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,900	6 000,00	5 400,00	
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		2,5*2*0,1+2,0*2*0,1 "pod nádrž na vodu		0,900			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,015	47 300,00	709,50	
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		1krstva kary sítě 6*150/6*150, hmotnost 3,033kg/m2					
	VV		2,5*2,0*(3,033*0,001)*1 "pod nádrž na vodu		0,015			

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 4

„Změna PD u objektu SO 401 - VO“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.	3,5,9,10 a 12	ze dne:	17.7.,20.8.,22.10.,5.11.2025 a 28.1.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.1 a 2.	1/5,16,17 a 2/7	ze dne:	19.6,16.7.,17.7 a 20.11.2025
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavební objekt SO 101 Komunikace - Výkres D.1.1.2 a - Situace pozemní komunikace</li><li>• Stavební objekt SO 401 Veřejné osvětlení - Výkres D.1.4.2 a - Situace veřejného osvětlení</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
<p>Provozovatel veřejného osvětlení (TsMP) po dohodě s objednatelem požadoval výměnu stožáru VO u zábradlí kamenného mostu s využitím stávajícího základu u chodníku. Dále byla provedena výměna zemního kabelu až do napájecího bodu. Objednatel navíc v rámci projektu veřejného osvětlení z důvodu bezpečnosti požaduje jeden stožár VO pro nasvětlení chodníku k dřevěnému schodišti u řeky Bělá včetně kabeláže napojené od posledního svítidla. Vzhledem k výšce svítidel a po konzultaci s výrobcem lamp veřejného osvětlení bylo navýšeno množství betonu potřebné na 1 stožárové pouzdro o hloubce 1,8m na 0,4m3/ks..</p>			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	137 711,13	166 630,47	
Méněpráce	-61 135,56	-73 974,03	
Celkové náklady dle SoD	17 736 890,98	21 461 638,09	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>17 813 466,55</b>	<b>21 554 294,53</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 18.12.2025		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 4 schválit</b>		
V Pelhřimově , dne : 22.12.2025		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
V původní PD bylo určeno množství betonu na 1 stožárové pouzdro 0,127m3/ks tzn. méně než 30x30cm. Stožárová pouzdra pro tuto velikost stožáru mají průměr 30cm a ještě se musí z vnější strany obetonovat. Optimální množství betonu na 1 základ tak vychází na cca 0,4m3/Ks. S doporučeným navýšením výměr betonu a s rozšířením projektu o nové lampy veřejného osvětlení souhlasíme.		
Souhlas s návrhem technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 4 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.12.2025		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Karel Drobil
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 4 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.12.2025		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

<b>II. Provedení změny</b>	
<i>provedené práce a dodávky:</i> <b>práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla</b>	
<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

<b>III. Přílohy k ZL</b>	
<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – PD (Situace VO)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>76 575,57</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>76 575,57</b>		<b>16 080,87</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>92 656,44</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT



Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4

Místo: Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>76 575,57</b>	<b>92 656,44</b>
1	Vícepráce	137 711,13	166 630,47
2	Méněpráce	-61 135,56	-73 974,03

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
parkoviště Bělá ZL - 4  
Objekt:  
**1 - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**137 711,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 711,13	21,00%	28 919,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**166 630,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4

Objekt: **1 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**137 711,13**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 113,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

82 647,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

50 950,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4

Objekt: 1 - Vícepráce

Místo: Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**137 711,13**

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				4 113,00
1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	60,000	56,10	3 366,00
	PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm				
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	30,000	24,90	747,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		21-M	Elektromontáže				82 647,90
3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	599,00	1 198,00
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
4	M	34774009w	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné	kus	2,000	14 898,00	29 796,00
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné				
5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	4 220,00	4 220,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
6	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	1,000	18 700,00	18 700,00
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m				
7	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	9,000	1 200,00	10 800,00
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm				
8	M	31674007	výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
	PP		výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm				
9	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg				
10	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	766,00	766,00
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
11	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	1,000	949,00	949,00
	PP		SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální				
12	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	30,000	66,50	1 995,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě				
13	M	1561082	smršťovací bužirka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	1,000	65,00	65,00
	PP		smršťovací bužirka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000				
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000	44,50	1 335,00
	PP		drát D 10mm FeZn				
15	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	32,000	37,30	1 193,60
	PP		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště				
16	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	32,000	221,00	7 072,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
17	K	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	37,30	37,30
	PP		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnících tras a kolektorů	m	30,000	12,70	381,00
	PP		Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnících tras a kolektorů				
	D	<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>50 950,23</b>
19	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,035	240 000,00	8 400,00
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru				
20	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,584	4 600,00	11 886,40
	PP		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15				
21	M	OSM.225020	KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	3 141,00	3 141,00
	PP		KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2				
22	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,648	2 230,00	1 445,04
	PP		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3				
23	K	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,000	240,00	13 200,00
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3				
24	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	4,287	123,00	527,30
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m				
25	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,861	25,90	333,10
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m				
26	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,717	190,00	1 466,23
	PP		Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
27	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	0,648	960,00	622,08
	PP		Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3				
28	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,248	960,00	238,08
	PP		Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3				
29	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	46,70	1 401,00
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3				
30	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	50,000	147,00	7 350,00
	PP		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm				
31	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	50,000	18,80	940,00
	PP		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
parkoviště Bělá ZL - 4

Objekt:  
**2 - Méněpráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-61 135,56**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-61 135,56  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
-12 838,47  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-73 974,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4

Objekt: **2 - Měněpráce**

Místo:

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-61 135,56**

PSV - Práce a dodávky PSV

-810,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-810,00

M - Práce a dodávky M

**-60 325,56**

21-M - Elektromontáže

-47 554,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-12 771,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: parkoviště Bělá ZL - 4

Objekt: **2 - Méněpráce**

Místo: Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-61 135,56</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-810,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-810,00
1	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	-10,000	56,10	-561,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	-10,000	24,90	-249,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
D	M		Práce a dodávky M				-60 325,56
D	21-M		Elektromontáže				-47 554,30
14	K	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 4 mm <sup>2</sup>	kus	-1,000	37,30	-37,30
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 4 mm <sup>2</sup>				
3	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	-1,000	599,00	-599,00
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
4	M	34774009w	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné	kus	-1,000	14 898,00	-14 898,00
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 3000K stmívatelné				
5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	4 220,00	-4 220,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m				
6	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	-1,000	22 200,00	-22 200,00
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m				
7	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	-1,000	766,00	-766,00
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy				
8	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N AI,CU universální	kus	-1,000	949,00	-949,00
	PP		SR st.rozvodnice SR721-14/N AI,CU universální				
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	-10,000	66,50	-665,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
10	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	-1,000	65,00	-65,00
	PP		smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000				
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-10,000	44,50	-445,00
	PP		drát D 10mm FeZn				
12	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	-10,000	37,30	-373,00
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm <sup>2</sup>				
13	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm <sup>2</sup>	m	-10,000	221,00	-2 210,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm <sup>2</sup>				
15	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	-10,000	12,70	-127,00
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-12 771,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	-0,010	240 000,00	-2 400,00
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru				
17	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	-0,127	4 600,00	-584,20
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé země z monolitického betonu tř. C 12/15				
18	M	OSM.225020	KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2	kus	-1,000	3 141,00	-3 141,00
	PP		KGEM trouba DN315x7,7/2000 SN4 EN 13476-2				
19	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,365	2 230,00	-813,95
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
20	K	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-10,000	240,00	-2 400,00
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
21	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	-0,527	123,00	-64,82
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
22	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-12,648	25,90	-327,58
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m				
23	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-0,949	190,00	-180,31
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
24	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	-0,527	960,00	-505,92
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
25	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	-0,238	960,00	-228,48
	PP		Zásyp jam ručně s uložением výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
26	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-10,000	46,70	-467,00
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
27	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	-10,000	147,00	-1 470,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
28	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	-10,000	18,80	-188,00
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm				

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 5

„Provizorní přípojka NN k veřejnému WC“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.13 a 16	Bod 2 a 6	ze dne:	25.2. a 8.4.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.3.	str.3	ze dne:	25.3.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavební objekt SO 701 Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Původně měla být přípojka NN vedena ze stávající trafostanice na pozemku 1565/19. Vzhledem k tomu, že nedošlo prozatím k dohodě vedení nového NN přes pozemky soukromých majitelů je nutné řešit provizorní přípojku NN od obchodního centra v majetku společnosti BOKI IMMO Pelhřimov s.r.o.a umístění nového rozvaděče a úpravu stávajících na pozemku 1566/1 vč. podružného měření.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	240 032,84	290 439,74	
Méněpráce	-15 000,00	-18 150,00	
Celkové náklady dle SoD	17 813 466,55	21 554 294,53	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>18 038 499,39</b>	<b>21 826 584,26</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 12.3.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	
<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>			

<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.6 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 30 % vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 5 schválit</b>		
V Pelhřimově , dne : 16.03.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
V původní PD bylo uvažováno s vybudováním přípojky NN ze stávající trafostanice. Vzhledem k prozatimní nedohodě s majiteli pozemků, přes které má trasa přípojky NN vést, je nutné objekt WC napájet z provizorního přívodu z objektu blízkého obchodního centra. AD souhlasí se změnou za podmínky dodržení platné legislativy a provedení revizí nového připojení NN.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 5 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.3.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 5 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.3.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>  <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – PD nové přípojky NN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

2026-02-25  
Stavba: Pelhřimov parkoviště elektro



25. 2. 2026

---

Cena bez DPH 225 032,84

Cena s DPH	v	CZK	272 289,74
------------	---	-----	------------

---

Projektant Zpracovatel

---

Objednavatel Zhotovitel

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2026-02-25



**Stavba:** Pelhřimov parkoviště elektro

25. 2. 2026

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>225 032,84</b>	<b>272 289,74</b>
2026-02-25	Pelhřimov parkoviště elektro - vícepráce	240 032,84	290 439,74
2026-02-25	Pelhřimov parkoviště elektro - méněpráce	-15 000,00	-18 150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Pelhřimov parkoviště elektro

25. 2. 2026

0  
0

---

Cena bez DPH

225 032,84

---

Cena s DPH

v CZK

272 289,74

---

Projektant

Zpracovatel

---

Objednavatel

Zhotovitel

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## Pelhřimov parkoviště elektro

25. 2. 2026

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**225 032,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

92 967,44

8 - Dobíjecí stanice

73 916,10

M - Práce a dodávky M

124 065,40

21-M - Elektromontáže

105 351,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 713,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

## Pelhřimov parkoviště elektro

25. 2. 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>225 032,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 967,44
D	8		Dobíjecí stanice				73 916,10
1	M	1225	SYSTÉM DOBÍJENÍ ELEKTROKOL	soubor	1,000	80 516,10	80 516,10
SYSTÉM DOBÍJENÍ ELEKTROKOL							
1a	M	1225a	GSM brána (modul)	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00
8	K	02B	Volitelné příslušenství - elektronický mincovník vraccí	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce				19 051,34
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	27,800	110,00	3 058,00
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,800	486,00	13 510,80
120	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	27,800	89,30	2 482,54
D	M		Práce a dodávky M				124 065,40
D	21-M		Elektromontáže				105 351,80
2	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	15 800,00	15 800,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč							
3	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	35,80	143,20
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn							
40*0,1 *Přepočtené koeficientem množství							4,000
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,000	44,50	1 424,00
drát D 10mm FeZn							
1*32 *Přepočtené koeficientem množství							32,000
5	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	40,000	71,90	2 876,00
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2							
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	12,000	26,30	315,60
kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2							
7	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	22 000,00	2 200,00
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru							
1*0,1 *Přepočtené koeficientem množství							0,100
8	M	R1	dodávka a montáž rozvaděče RP1 s podružným měřením (úředně ověřený cejch), třífázový uzávěr FAB	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
dodávka a montáž rozvaděče RP1 s podružným měřením (úředně ověřený cejch), třífázový uzávěr FAB							
9	M	R2	přemístění rozvaděče výdejních boxů do RP1	Kus	1,000	3 250,00	3 250,00
přemístění rozvaděče výdejních boxů do RP1							
10	M	R3	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	6,000	65,00	390,00
kabel JYSTY 2x2x0,8							
11	M	R4	Doplnění stávajícího rozvaděče Obchodního centra o jištění nového vývodu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
Doplnění stávajícího rozvaděče Obchodního centra o jištění nového vývodu							
12	M	R5	Doprava a přesun materiálu na stavbu	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00
Doprava a přesun materiálu na stavbu							
13	M	R6	Montážní práce nespécifikované	hod	3,000	660,00	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montážní práce nespécifikované							
13a	M	R6a	Montážní práce (vicepráce Pelmont) dle CN ze dne 20.4.	soubor	1,000	21 373,00	21 373,00
14	D K	46-M 460171162	Zemní práce při extr.mont.pracích Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	240,00	18 713,60 7 200,00
15	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	2 230,00	2 230,00
16	K	460451172	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	56,00	1 680,00
17	K	460661111	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	147,00	4 410,00
18	K	460671113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	32,000	18,80	601,60
19	K	460791112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	32,000	56,10	1 795,20
20	M	34571351	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	32,000	24,90	796,80
	D	VRN	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm				
	D	VRN1	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	32,000	24,90	796,80
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00
21	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
			Zeměměřičské práce při provádění stavby				

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 6

„Změna dřevěného schodiště do řeky a úprava brodu“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.	2 a 11	ze dne:	3.7.2025 a 19.11.2025
Zapsáno v stavebním deníku č.1 a 2.	Str. 1/4 a 2/9	ze dne:	19.6.2025 a 12.2.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input checked="" type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavební objekt SO 101 Komunikace - Výkresy D.1.7 – Objekty pozemních staveb</li><li>• Nové výkresy kamenného brodu D.6 a D.7 Situace a řez</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
<p>PD uvažovala s jiným typem dřevěného schodiště do řeky než bylo vybudováno v roce 2018 na druhém břehu říčky Bělá, kde je schodiště tvořeno většími trámkami, než byly uvažovány v PD i v rozpočtu. V rámci PD je rozdílná výměra řeziva i počtu spojovacích kramlí. Objednatel dále požaduje nahradit šterkopískové lože pod stupni propustným betonem jako je u parkovišť a ve spádu 2% směrem k řece. GP upraví výkres schodiště a zkoordinuje a projedná napojení na brod s požadavky Povodí Vltavy.</p>			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	272 889,12	330 195,84	
Méněpráce	-104 841,23	-126 857,89	
Celkové náklady dle SoD	18 038 499,39	21 826 584,26	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>18 206 547,28</b>	<b>22 029 922,21</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 18.2.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 6 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 22.2..2025		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
V původní PD bylo uvažováno v rámci schodiště s trámky profilu 150/150 mm a tato výměra byla i v rozpočtu (5,4m3). Po přepočtu vychází nová kubatura řeziva rozměru 200/200x800mm v počtu 240 ks na 7,68m3. Na základě požadavků PVL a objednatele byly vytvořeny nové výkresy schodiště a brodu, kde jsou již nové požadavky na úpravy zohledněny.		
Souhlas s návrhem technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 6 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.2.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 6 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.2.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

<b>II. Provedení změny</b>	
<i>provedené práce a dodávky:</i> <b>práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla</b>	
<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

<b>III. Přílohy k ZL</b>	
<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – PD (nový vzorový řez schodiště)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-07-18  
Stavba: Parkoviště Bělá-změnový list 6

KSO:  
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:  
Datum: 18.02.2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **168 047,89**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>168 047,89</b>	<b>35 290,06</b>
	12,00%		

**Cena s DPH** **203 337,95**  
v **CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-07-18

**Stavba:** Parkoviště Bělá-změnový list 6

Místo: Pelhřimov

Datum: 18.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>168 047,89</b>	<b>203 337,95</b>
6	6a - přípočet lože z betonu + řezivo	272 889,12	330 195,84
6	6b - odpočet lože ze ŠP + řezivo	-104 841,23	-126 857,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt:

**6a - Změny v založení schodiště u řeky - nové položky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**272 889,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně

272 889,12

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

57 306,72

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**330 195,84**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt:

**6a - Změny v založení schodiště u řeky - nové položky**

Místo:

Datum:

18.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**272 889,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 385,12

PSV - Práce a dodávky PSV

237 504,00

---

# SOUPIS PRACÍ odpočty

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt:

6a - Změny v založení schodiště u řeky - nové položky

Místo:

Datum: 18.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>272 889,12</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 385,12	
D		4	Vodorovné konstrukce				34 252,32	
41	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	4,080	4 950,00	20 196,00	
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
VV			7*0,08*6,0+1*0,15*0,8*6 "podkladní propustný beton		4,080			
42	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,040	6 000,00	12 240,00	
PP			0,15*6,0*2+2,0*0,8*0,15 "pod první schodišťový stupeň		2,040			
VV			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,038	47 300,00	1 816,32	
PP			1 vrstva kari sítě 8/100/100, hmotnost 7,99 kg/m2					
VV			0,8*6,0*0,008 "výztuž pod 1.schodišťovým stupněm		0,038			
VV								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt:

**6b - Změny v založení schodiště u řeky - odpočet nerealizovaných položek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-104 841,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-104 841,23	21,00%	-22 016,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-126 857,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt:

**6b - Změny v založení schodiště u řeky - odpočet nerealizovaných položek**

Místo:

Datum:

18.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-104 841,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 561,23

PSV - Práce a dodávky PSV

-98 280,00

---

## SOUPIS PRACÍ    odpočty

Stavba: Parkoviště Bělá-změnový list 6

Objekt: **6b - Změny v založení schodiště u řeky - odpočet nerealizovaných položek**

Místo: Datum: 18.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-104 841,23</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 561,23	

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 7

„Chráničky pro budoucí trasu VN kabelů pro novou TS“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.2 a 11		ze dne:	3.7. a 19.11.2025
Zapsáno v stavebním deníku č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stavební objekt SO 701 Pochůzná plochy, WC a městský mobiliář</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Vzhledem k možnosti budoucího provozování nabíjecích stanic elektromobilů na nově budovaném parkovišti se objednatel rozhodl po konzultaci se společností EG.D zajistit přípravu pro napájení nabíjecích stanic s budoucím umístěním nové trafostanice, pro přípravu ve formě položení chrániček pro VN kabely pod novými zpevněnými plochami a v souběhu s kabelem pro VO položit HDPE chráničku pro OT.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	283 287,34	342 777,68	
Méněpráce	0,00	0,00	
Celkové náklady dle SoD	18 206 547,28	22 029 922,21	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>18 489 834,62</b>	<b>22 372 699,89</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 12.3.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 7 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 16.03.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
V původní PD nebylo uvažováno v rámci parkoviště s nabíjecími stanicemi pro elektromobily. AD souhlasí s provedením přípravy pro budoucí trafostanici nutnou k vybudování nabíjecích míst.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 7 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.3.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 7 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :23.3.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>  <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – Zaměření tras chrániček</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08032026  
Stavba: Pokládka chrániček Bělá



KSO:  
Místo: Průběžná - Bělá

CC-CZ:  
Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Petr Čeněk

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>283 287,34</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>283 287,34</b>		<b>59 490,34</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>342 777,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08032026



**Stavba:** Pokládka chrániček Bělá

Místo: Průběžná - Bělá

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Čeněk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>283 287,34</b>	<b>342 777,68</b>
01	Chráničky Bělá	283 287,34	342 777,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pokládka chrániček Bělá

Objekt:

**01 - Chráničky Bělá**

KSO:

Místo:

Průběžná - Bělá

CC-CZ:

Datum:

9. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Čeněk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**283 287,34**

DPH základní  
snížená

Základ daně

283 287,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

59 490,34

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**342 777,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pokládka chrániček Bělá

Objekt: **01 - Chráničky Bělá**

Místo: Průběžná - Bělá

Datum: 9. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Petr Čeněk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**283 287,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

**261 615,04**

1 - Zemní práce

261 615,04

12 - Odkopávky a prokopávky

246 645,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pokládka chrániček Bělá

Objekt:

01 - Chráničky Bělá

Místo:

Průběžná - Bělá

Datum:

9. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Čeněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>283 287,34</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>261 615,04</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>261 615,04</b>
1	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	3,000	4 990,00	14 970,00
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
	VV		3		3,000		
	VV		"ubourání betonů při pokládce chrániček"				
D	12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>246 645,04</b>
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	79,150	397,00	31 422,55
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
	VV		(46*1*1,5)+(19*0,7*0,5)+(10*0,7*0,5)		79,150		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,400	177,00	5 734,80
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
	VV		(46*0,4*1,5)+(19*0,4*0,5)+(10*0,2*0,5)		32,400		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	79,150	22,80	1 804,62
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	VV		(46*1*1,5)+(19*0,7*0,5)+(10*0,7*0,5) "uložení materiálu pro zpětný zásyp na stavbě a přebytku na skládce"		79,150		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,750	157,00	7 339,75
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		(46*0,6*1,5)+(19*0,3*0,5)+(10*0,5*0,5)		46,750		
6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	79,150	390,00	30 868,50
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
	VV		(46*1*1,5)+(19*0,7*0,5)+(10*0,7*0,5)		79,150		
	VV		"přemístění na mezideponii a na skládku"				
7	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	58,320	491,00	28 635,12
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4				
	VV		((46*0,4*1,5)+(19*0,4*0,5)+(10*0,2*0,5))*1,8		58,320		
8	M	34571614	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 175/200mm	m	130,000	422,00	54 860,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 175/200mm				
	VV		130		130,000		
9	M	34571375	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 94/110mm	m	170,000	80,10	13 617,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 94/110mm				
	VV		170		170,000		
10	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm	m	75,000	39,20	2 940,00
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm				
	VV		75		75,000		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,400	250,00	8 100,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		(46*0,4*1,5)+(19*0,4*0,5)+(10*0,2*0,5) "obsyp prosívkou"		32,400		
12	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	58,320	190,00	11 080,80
	PP		Poplatek (skládkovně) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		((46*0,4*1,5)+(19*0,4*0,5)+(10*0,2*0,5))*1,8		58,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	345,000	18,80	6 486,00
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm				
	VV		170+130+45		345,000		
14	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm	m	279,000	56,10	15 651,90
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
15	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	45,000	61,40	2 763,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm				
16	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	170,000	70,30	11 951,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
17	K	460791117	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 172 do 200 mm	m	130,000	103,00	13 390,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 172 do 200 mm				

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 8

„Odvodnění a úprava povrchu stávajícího parkoviště u kamenného mostu“  
název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná,  
Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.14		ze dne:	11.3.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.2.		Str.12	ze dne: 5.3.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>Rekonstrukce povrchu stávajícího parkoviště u kamenného mostu</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Objednatel po dohodě z GP z důvodu řádného odvodnění stávajícího parkoviště požaduje zřízení 2 ks uličních vpustí a jejich záústění do říčky Bělá přes stávající trubní vedení. Dále byla objednatelem odsouhlasena změna asfaltu na modifikovaný (lepší vlastnosti a životnost vzhledem k tl. obrusné vrstvy) a zvýšený rozsah vodorovného dopravního značení na stávajícím parkovišti			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	90 341,00	109 312,61	
Méněpráce	0,00	0,00	
Celkové náklady dle SoD	18 489 834,62	22 372 699,89	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>18 580 175,62</b>	<b>22 482 012,50</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 26.3.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 8 schválit</b>		
V Pelhřimově , dne : 31.03.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
GP souhlasí s nově zřízeným odvodněním nad rámec původní PD a se změnou obrusná vrstva z modifikovaného.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 8 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 8.4.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Oljnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 8 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 8.4.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

<b>II. Provedení změny</b>	
<i>provedené práce a dodávky:</i> <b>práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla</b>	
<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

<b>III. Přílohy k ZL</b>			
<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
<b>Příloha č. 2 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
<b>Příloha č. 3</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-03-23  
Stavba: Bělá Rozpočet ZL 8



KSO:  
Místo: Prhřimov

CC-CZ:  
Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>90 341,00</b>
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		<b>90 341,00</b>	<b>18 971,61</b>
snížená	12,00%			
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>109 312,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-03-23



Stavba: Bělá Rozpočet ZL 8

Místo: Prhřimov

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>90 341,00</b>	<b>109 312,61</b>
2026-03-23	Bělá Rozpočet ZL 8	90 341,00	109 312,61

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**Bělá Rozpočet ZL 8**

KSO:

Místo: Prhřimov

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**90 341,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 341,00	21,00%	18 971,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 312,61**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bělá Rozpočet ZL 8**

Místo: Prhřimov

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**90 341,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

90 341,00

1 - Zemní práce

0,00

12 - Odkopávky a prokopávky

0,00

2 - Zakládání

2 995,20

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

33 164,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Bělá Rozpočet ZL 8**

Místo: Prhlhřimov

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 341,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 341,00
D	1		Zemní práce				0,00
D	12		Odkopávky a prokopávky				0,00
1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	397,00	0,00
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
VV			(46*1*1,5)+(19*0,7*0,5)+(10*0,7*0,5)		79,150		
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	157,00	0,00
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
VV			(46*0,6*1,5)+(19*0,3*0,5)+(10*0,5*0,5)		46,750		
D	2		Zakládání				2 995,20
2	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	0,768	3 900,00	2 995,20
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
VV			2*0,8*0,8*0,6		0,768		
D	5		Komunikace				50 400,00
3	K	577135142	Příplatek za provedení živičného povrchu z modifikovaného asfaltu	m2	840,000	60,00	50 400,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				33 164,00
4	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	814,00	1 628,00
PP			koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm				
5	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	2,000	9 940,00	19 880,00
PP			mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm				
6	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm				
7	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
PP			vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm				
8	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	982,00	1 964,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž				
9	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	2,000	793,00	1 586,00
PP			vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop				
10	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	2,000	982,00	1 964,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm				
11	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	2,000	501,00	1 002,00
PP			vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm				

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 9

„Opěrná zeď z palisád“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.14		ze dne:	11.3.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.2.		Str.12	ze dne: 5.3.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>Objekt pozemních komunikací / D112a – Situace pozemní komunikace / D112d1 – Příčné řezy - větev 10</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Z důvodu nemožnosti řešení svahu kamenným záhozem v úseku větve 10 (ST22,0 - 52,7), z důvodu vedení kabelu spol. CETIN hloubku uložení (zjištěno až při samotném odkopání svahu) je nutné zabezpečit prudký svah palisádami v délce cca 30 m. vč. vytvoření dlažby pro přesah vozidel za obrubníkem betonovou dlažbou 50x50cm.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	257 359,62	311 405,14	
Méněpráce	-22 587,20	-27 330,51	
Celkové náklady dle SoD	18 580 175,62	22 482 012,50	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>18 814 948,04</b>	<b>22 766 087,13</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 26.3.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	
<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>			

<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.6 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 30% vůči sjednané ceně v SoD)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 9 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 31.03.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
PD uvažoval úpravu svahu odkopáním a kamenným záhozem, avšak z důvodů ochrany stávajícího kabelového vedení není možná úprava svahu, tudíž bylo zvoleno řešení pomocí palisád. AD souhlasí s úpravou technického řešení.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 9 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 8.4.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : 28.5.2026		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 9 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 28.5.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>  <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – Změna PD</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

**REKAPITULACE STAVBY ZL 9**14042026  
**Stavba: Pokládka palisád**Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Parkoviště Bělá

13.05.2026

Město Pelhřimov

Petr Čeněk

62506323  
CZ7411261231**Cena bez DPH****234 772,42****Cena s DPH****v****CZK****284 074,63**

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZL 9**14042026  
**Stavba: Pokládka palisád**Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Parkoviště Bělá

13.05.2026

Město Pelhřimov

Petr Čeněk

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů****234 772,42****284 074,63**

01

Pokládka palisád pro zpevnění svahu u chodníku  
Průběžná

257 359,62

**311 405,14**

01a

Odpočet původních palisád u chodníku Průběžná

-22 587,20

**-27 330,51**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Pokládka palisád pro zpevnění svahu u chodníku Průběžná

KSO:

Místo: Parkoviště Bělá

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Město Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Petr Čeněk

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

Poznámka:

Cena bez DPH

257 359,62

DPH základní  
snižená

Základ daně

257 359,62

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

54 045,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 405,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Pokládka palisád pro zpevnění svahu u chodníku Průběžná

Místo:

Parkoviště Bělá

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Petr Čeněk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

257 359,62

HSV - Práce a dodávky HSV

257 359,62

1 - Zemní práce

54 789,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

202 570,62

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**01 - Pokládka palisád pro zpevnění svahu u chodníku Průběžná**

Místo: Parkoviště Bělá

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Pelhřimov

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: Petr Čeněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>257 359,62</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				257 359,62
D		1	Zemní práce				54 789,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,500	1 140,00	11 970,00
2	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,000	560,00	16 800,00
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,500	1 630,00	12 225,00
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000	197,00	5 910,00
5	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	657,00	7 884,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 570,62
6	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	30,000	1 100,00	33 000,00
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,000	4 420,00	66 300,00
8	M	BET.P12M01	BEST-PALISÁDA MASIV/120CM PŘÍRODNÍ	kus	173,000	596,94	103 270,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



1 - méněpráce

17. 4. 2026

Cena bez DPH

-22 587,20

Cena s DPH

v CZK

-27 330,51

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA

**1 - méněpráce**

17. 4. 2026

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**
**-22 587,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 587,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-22 587,20

**SOUPIS PRACÍ**
**1 - méněpráce**

17. 4. 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-22 587,20</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-22 587,20
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-22 587,20
1	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-6,080	2 840,00	-17 267,20
			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm "dle výk. výměr" -6,08		-6,080		
2	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	-38,000	140,00	-5 320,00
			palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm "uvažovat v šedé barvě, palisády s dutinou průměr 75 mm, dle výk. výměr" -38		-38,000		

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 10

„Výsadba svahu nad parkovištěm“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.17		ze dne:	22.4.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.3.		Str.	ze dne:
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>Objekty pozemních komunikací / D_112a_Situace_pozemni_komunikace</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Objednatel reaguje na požadavek TsMP provádějící údržbu zelených ploch, který požaduje vzhledem k příkrostiti svahu (mezi parkovištěm a chodníkem v ul. Průběžná) a nemožnosti strojního sečení za běžného provozu parkoviště (navazuje na svah – nutnost parkoviště znepřístupnit) požaduje osázet svah půdopokryvnými rostlinami místo zatravnění.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	501 261,16	606 526,00	
Méněpráce	-88 079,59	-106 576,30	
Celkové náklady dle SoD	18 814 948,04	22 766 087,13	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>19 228 129,61</b>	<b>23 266 036,83</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 29.4.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 10 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 15.05.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Stanovisko TSmp o nemožnosti strojního sečení příkrého svahu nebylo obsaženo ve vyjádření, které bylo součástí podkladů pro projekt. Nutnost úpravy PD – AD souhlasí.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 10 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 18.5.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : 28.5.2026		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 10 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 28.5.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>  <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – Změna dokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10  
Stavba: KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>413 181,57</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>413 181,57</b>		<b>86 768,13</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>499 949,70</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10

**Stavba:** KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV




Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>413 181,57</b>	<b>499 949,70</b>
1	méněpráce	-88 079,59	-106 576,30
2	vícepráce	501 261,16	606 526,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**1 - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-88 079,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 079,59	21,00%	-18 496,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-106 576,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**1 - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-88 079,59**

HSV - Práce a dodávky HSV

-88 079,59

1 - Zemní práce


-14 499,49

2 - Zakládání

-73 580,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:



KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**1 - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-88 079,59</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-88 079,59
D	1		Zemní práce				-14 499,49
1	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-574,450	16,00	-9 191,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
	VV		"dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" -574,45		-574,450		
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-46,976	113,00	-5 308,29
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2				
	VV		-(718,4+574,45+273)*0,03		-46,976		
D	2		Zakládání				-73 580,10
3	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	-560,160	42,00	-23 526,72
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m				
	VV		"protierozní ochrana ve vysokých svazích, dle výk.výměr" - 560,16		-560,160		
4	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	-644,184	51,00	-32 853,38
	PP		tkanina jutová přírodní 305g/m2				
	VV		"geotextilie (síť s oky) jutová 500g/m2, vč. ocel.kotev, ztratné 15%" 560,16		560,160		
	VV		-560,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-644,184		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**2 - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**501 261,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	501 261,16	21,00%	105 264,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**606 526,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


**Náklady ze soupisu prací**

**501 261,16**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>501 261,16</b>
6	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	2 193,000	31,80	69 737,40
	PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5				
1	K	183205113	založení záhonu	m <sup>2</sup>	561,000	26,60	14 922,60
	PP		založení záhonu				
7	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 193,000	46,40	101 755,20
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
4	K	184911161	Mulčování záhonů kůrou. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	8,500	49,80	423,30
	PP		Mulčování záhonů kůrou. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				
5	M	583313400.1	Kůra k mulčování - jemná	m <sup>3</sup>	0,850	1 200,00	1 020,00
	PP		Kůra k mulčování - jemná				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000	1 090,00	1 090,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m				
9	M	101101	Rostliny dle seznamu	suma	1,000	98 515,00	98 515,00
	PP		Rostliny dle seznamu				
2	K	R	Instalace protierozní rohože	m <sup>2</sup>	544,000	233,00	126 752,00
	PP		Instalace protierozní rohože				
3	M	583313400	Protierozní rohož 530g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620,160	140,36	87 045,66
	PP		Protierozní rohož 530g/m <sup>2</sup>				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10  
Stavba: KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17. 4. 2026  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>413 181,57</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>413 181,57</b>		<b>86 768,13</b>
	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>499 949,70</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10

**Stavba:** KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>413 181,57</b>	<b>499 949,70</b>
1	méněpráce	-88 079,59	-106 576,30
2	vícepráce	501 261,16	606 526,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**1 - méněpráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-88 079,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 079,59	21,00%	-18 496,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-106 576,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**1 - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-88 079,59**

HSV - Práce a dodávky HSV

-88 079,59

1 - Zemní práce


-14 499,49

2 - Zakládání

-73 580,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:



KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**1 - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-88 079,59</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-88 079,59
D	1		Zemní práce				-14 499,49
1	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-574,450	16,00	-9 191,20
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
	VV		"dle rozprostření ornice ve svahu, dle výk.výměr" -574,45		-574,450		
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-46,976	113,00	-5 308,29
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2				
	VV		-(718,4+574,45+273)*0,03		-46,976		
D	2		Zakládání				-73 580,10
3	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	-560,160	42,00	-23 526,72
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m				
	VV		"protierozní ochrana ve vysokých svazích, dle výk.výměr" -560,16		-560,160		
4	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	-644,184	51,00	-32 853,38
	PP		tkanina jutová přírodní 305g/m2				
	VV		"geotextilie (síť s oky) jutová 500g/m2, vč. ocel.kotev, ztratné 15%" 560,16		560,160		
	VV		-560,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-644,184		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**2 - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**501 261,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	501 261,16	21,00%	105 264,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**606 526,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV

Objekt:

**2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


**Náklady ze soupisu prací**

**501 261,16**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE PRAVÝ BŘEH BĚLÁ A REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
VČ. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI PRŮBĚŽNÁ, PELHŘIMOV



Objekt:

**2 - vícepráce**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>501 261,16</b>
6	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	2 193,000	31,80	69 737,40
	PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5				
1	K	183205113	založení záhonu	m <sup>2</sup>	561,000	26,60	14 922,60
	PP		založení záhonu				
7	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 193,000	46,40	101 755,20
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
4	K	184911161	Mulčování záhonů kůrou. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	8,500	49,80	423,30
	PP		Mulčování záhonů kůrou. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5				
5	M	583313400.1	Kůra k mulčování - jemná	m <sup>3</sup>	0,850	1 200,00	1 020,00
	PP		Kůra k mulčování - jemná				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000	1 090,00	1 090,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m				
9	M	101101	Rostliny dle seznamu	suma	1,000	98 515,00	98 515,00
	PP		Rostliny dle seznamu				
2	K	R	Instalace protierozní rohože	m <sup>2</sup>	544,000	233,00	126 752,00
	PP		Instalace protierozní rohože				
3	M	583313400	Protierozní rohož 530g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620,160	140,36	87 045,66
	PP		Protierozní rohož 530g/m <sup>2</sup>				

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 11

„Dlažba za obrubníky“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 5.6.2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na KD č.14		ze dne:	11.3.2026
Zapsáno v stavebním deníku č.2.		Str.12	ze dne: 5.3.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 Změna díla</b>			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
<ul style="list-style-type: none"><li>Objekt pozemních komunikací / D112a – Situace pozemní komunikace / D112d1 – Příčné řezy - větev 10</li></ul>			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Kvůli ztížení údržbě při přesazích vozidel za obrubníkem bylo zvoleno objednatelem a provozovatelem technické řešení, které položením betonové dlažby 50x50cm vytvoří pruh, který nebude prorůstat vegetací.			
<b>I.2 Změna ceny díla</b>			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>	
Vícepráce	123 503,35	149 439,05	
Méněpráce	-0,00	-0,00	
Celkové náklady dle SoD	19 228 129,61	23 266 036,83	
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>19 351 632,96</b>	<b>23 415 475,88</b>	
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 26.3.2026		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 11 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 31.03.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Z důvodu údržby byla provedena změna PD. AD souhlasí s úpravou technického řešení.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 11 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 8.4.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 11 schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 28.5.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 2 – Změna PD</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č. 3 – Fotodokumentace</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

## 11 - Pokládka betonových dlaždic 50x50cm

Parkoviště Bělá

14. 4. 2026

Město Pelhřimov

Petr Čeněk

62506323  
CZ7411261231

**Cena bez DPH**

**123 503,35**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**149 439,05**

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

## 11 - Pokládka betonových dlaždic 50x50cm

Parkoviště Bělá  
Město Pelhřimov

14. 4. 2026

Petr Čeněk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**123 503,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

118 503,35

1 - Zemní práce

33 845,00

12 - Odkopávky a prokopávky

33 845,00

5 - Komunikace pozemní

84 658,35

OST - Ostatní

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

## 11 - Pokládka betonových dlaždic 50x50cm

Parkoviště Bělá  
Město Pelhřimov

14. 4. 2026

Petr Čeněk

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**123 503,35**

D HSV Práce a dodávky HSV

118 503,35

D 1 Zemní práce

33 845,00

D 12 Odkopávky a prokopávky

33 845,00

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3

17,500

1 140,00

19 950,00

2 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3

70,000

149,00

10 430,00

3 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně

m2

70,000

49,50

3 465,00

D 5 Komunikace pozemní

84 658,35

4 K 564750004 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm

m2

70,000

338,00

23 660,00

5 K 596811121 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2

m2

70,000

382,00

26 740,00

6 M 59246003 dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm

m2

70,000

432,00

30 240,00

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

t

15,050

267,00

4 018,35

D OST Ostatní

5 000,00

8 K 081002000 Doprava zaměstnanců

...

1,000

5 000,00

5 000,00