







Kolada

Súradnicový systém: JTSK03
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor:	 DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava	Dodávateľ projektovej dokumentácie:	 REDING Legionárska 10, 811 07 Bratislava
-----------	--	-------------------------------------	---

Zodpovedný projektant:	Ing. Mgr. Peter Kolada		 DELTES s.r.o. Lužná 12 851 04 Bratislava		
Navrhol – vypracoval:	Ing. Mgr. Peter Kolada				
Kontroloval:	Ing. Marta Bútorová				
Miesto stavby:	Bratislava, MČ Karlova Ves	Okres:	Bratislava IV	Stupeň – účel:	DSPRS
Investor – stavebník:	Dopravný podnik Bratislava a.s. Olejkárska 1 814 52 Bratislava			Zákazkové číslo:	2409
TT Dlhé Diely Posun stopy troleja				Dátum:	08/2024
				Počet A4:	-xA4
				Mierka:	-
				Príloha:	Súprava:
				2	
Výkaz výmer					

ZADANIE

Stavba: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja
Objekt: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	920	210252248.S	Montáž slepého kotvenia trolejbusovej stopy, K4	ks	4,000		
2	369	369150008800.S	<i>Slepé kotvenie trolejbusovej stopy K4</i>	ks	4,000		
3	920	210252248.S-D	Demontáž slepého kotvenia trolejbusovej stopy, K4	ks	4,000		
4	920	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	27,000		
5	369	369150009100.S	<i>Trojsmerné spojenie lán 011</i>	ks	27,000		
6	920	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	31,000		
7	920	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	18,000		
8	369	369120001500.S	<i>Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P</i>	ks	18,000		
9	920	210252264.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	38,000		
10	920	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	15,000		
11	369	369120001800.S	<i>Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P</i>	ks	15,000		
12	920	210252265.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	40,000		
13	920	210252266.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	35,000		
14	369	369120001900.S	<i>Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P</i>	ks	35,000		
15	920	210252266.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	7,000		
16	920	210252267.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 70, S14 P	ks	16,000		
17	369	369120001600.S	<i>Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 70, S14 P</i>	ks	16,000		
18	920	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	84,000		
19	369	369160000400.S	<i>Objímka na stožiar</i>	ks	84,000		
20	920	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	85,000		
21	920	210252381.S	Montáž prídavného lana 4 m na na preves cez kladku, NLT-P pre trolejbusy	ks	6,000		
22	369	369150000300.S	<i>Prídavné lano 4 m na preves cez kladku NLT-P</i>	ks	6,000		
23	920	210252381.S-D	Demontáž prídavného lana 4 m na na preves cez kladku, NLT-P pre trolejbusy	ks	10,000		
24	920	210252390.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T12 na preves pre trolejbusy	ks	2,000		
25	920	210252392.S	Montáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre trolejbusy	ks	4,000		
26	369	369120003300.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 13 na preves</i>	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja
Objekt: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	920	210252392.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T13 na preves pre trolejbusy	ks	2,000		
28	920	210252394.S	Montáž pružného trolejového závesu T14 na preves pre trolejbusy	ks	2,000		
29	369	369120003500.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 14 na preves</i>	ks	2,000		
30	920	210252394.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T14 na preves pre trolejbusy	ks	2,000		
31	920	210252396.S	Montáž pružného trolejového závesu T15 na preves pre trolejbusy	ks	3,000		
32	369	369120003700.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 15 na preves</i>	ks	3,000		
33	920	210252398.S	Montáž pružného trolejového závesu T16 na preves pre trolejbusy	ks	2,000		
34	369	369120003900.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 16 na preves</i>	ks	2,000		
35	920	210252398.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T16 na preves pre trolejbusy	ks	7,000		
36	920	210252400.S	Montáž pružného trolejového závesu T17 na preves pre trolejbusy	ks	18,000		
37	369	369120004100.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 17 na preves</i>	ks	18,000		
38	920	210252400.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T17 na preves pre trolejbusy	ks	7,000		
39	920	210252402.S	Montáž pružného trolejového závesu T18 na preves pre trolejbusy	ks	29,000		
40	369	369120004300.S	<i>Pružný trolejbusový záves T 18 na preves</i>	ks	29,000		
41	920	210252402.S-D	Demontáž pružného trolejového závesu T18 na preves pre trolejbusy	ks	33,000		
42	920	210252404.S	TBUS	ks	4,000		
43	369	369160001200.S	<i>Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS</i>	ks	4,000		
44	920	210252413.S	Montáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	229,000		
45	369	369320000100.S	<i>Lano oceľové FeZn 35 mm2</i>	m	229,000		
46	920	210252413.S-D	Demontáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	1150,000		
47	920	210252414.S	Montáž lana oceleového FeZn 50 mm2	m	329,000		
48	369	369320000200.S	<i>Lano oceľové FeZn 50 mm2</i>	m	329,000		
49	920	210252415.S	Montáž lana oceleového FeZn 70 mm2	m	669,000		
50	369	369320000300.S	<i>Lano oceľové FeZn 70 mm2</i>	m	669,000		
51	920	210252430.S	Montáž trolejového vodiča Cu 80 mm2	m	2320,000		
52	369	369330000100.S	<i>Trolejový drôt Cu 80 mm2</i>	m	2320,000		
53	920	210252430.S-D	Demontáž trolejového vodiča Cu 80 mm2	m	2320,000		
54	920	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre trolejbusy	hod	40,000		
55	920	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre trolejbusy	hod	40,000		
56	920	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre trolejbusy	hod	40,000		
57	920	210255449.S	Práca montéra pre TV pre trolejbusy	hod	120,000		
58	920	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre trolejbusy	hod	40,000		

ZADANIE

Stavba: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja
Objekt: TT Dlhé Diely, posun stopy troleja

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Peter Kolada

Miesto: Bratislava

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom