

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

Zestawienie elementów więźby dachowej – klub malucha							
Element	Ozn.	Przekrój X (cm)	Przekrój Y (cm)	Długość (m)	Długość do zam. (m)	Ilość (szt)	Objętość (m3)
murlata	M1	14	12	5,90	6,00	1	0,101
murlata	M2	14	12	5,10	5,20	1	0,087
krokiew	K1	8	16	6,10	6,40	1	0,082
krokiew	K2	8	16	11,52	11,80	1	0,151
krokiew	K3	8	16	3,75	4,05	2	0,103
krokiew	K4	8	16	11,52	11,80	4	0,604
krokiew	K5	8	16	5,30	5,60	2	0,144
krokiew	K6	8	16	2,05	2,35	7	0,211
Jętka	JK1	8	16	2,40	2,70	7	0,432
platew	pl1	14	18	5,90	6,00	1	0,151
platew	pl2	14	18	5,10	5,20	1	0,131
ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ DREWNA							2,197m3

UWAGI:

- OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE ELEMENTY ELEWACYJNE WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW DANEGO SYSTEMU
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMAGI P.POŻ.)
- PRZED ŁANIEM ELEMENTÓW BETONOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ MIĘDZY WYKONAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH
- ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ URZĄDZENIA WIELKOGABARYTOWE STAWIAĆ PO ZAMONTOWANIU W/W URZĄDZEŃ
- WSZYSTKIE ELEMENTY ORAZ DETALE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ, PRZECIWDODNEJ ORAZ PRZECIWWILGOCIOWEJ NA CAŁYM BUDYNKU
- OTWOROWANIE ELEMENTÓW WG PROJ. WYKONAWCZEGO
- OZNACZENIA DRZWI DOTYCZĄ WYMIARÓW W ŚWIELE PO OTWARCIU SKRZYDŁA
- OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ DOTYCZĄ WYMIARÓW W OTWORZE MURU W STANIE SUROWYM
- WSZYSTKIE WŁOTY DO INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 15CM OD STROPU
- W MIEJSCU OPARCIA PUSTAKÓW WENT. NA STROPIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z PĄPY
- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
- PRZED WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZAPROJEKTOWANE WYMIARY SZYBU Z WYMAGANAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU

Jednostka projektowa:		Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C. 09-402 Płock, ul. Kolejowa 12 lok.1		 <div>Królikowski i Jaworski S.C. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>	
Inwestor:		URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE 09-204 ROŚCISZEWO, UL. ARMII KRAJOWEJ 1			
Inwestycja:		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB MALUCH			
Etap projektowy:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Adres:		gmina Sierpc, obieg wydawniczy Rościszewo, dlałka nr ewidencyjny 231/1			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
Funkcja	Branda	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	A	mgr inż. arch. Jerzy Jaworski		Wa-459/01	
Sprawdzający	A	mgr inż. arch. Tomasz Królikowski		154/94 Wł	
Tytuł rysunku:					
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ					
Data oprac:		Skala:	Skala:	Nr wersji:	Nr rysunku:
LUTY 2025R		PROJEKT ARCH-BUD.	1:50	00	A.04