



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'




POZNÁMKA

VODNÍ PŘÍKOP , VŠECHNÉ PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT ŠÍROKÝ 3,66m A DLOUHÝ 3,66m
PŘÍPUSTNÁ ODCHYLKA JE ±0,02m.
HLADINA VODY MUSÍ BÝT V ÚROVNI DRÁHY A POD PŘEKÁŽKOU MUSÍ BÝT HLoubKA
0,7m DO VZDÁLENOSTI 0,3m OD PŘEKÁŽKY.
DNO POTOM PLYNULÉ STUPŮ AŽ NA ÚROVĚN DRÁHY NA OPAČNÉM KONCI PŘÍKOPU.
PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO DOSOKU MUSÍ BÝT DNO VODNÍHO PŘÍKOPU NA
VZDÁLENĚJŠÍM KONCI POKRYTO PÁSEM Z VÝHODNÉHO MATERIÁLU (POVRCHOVOU VRSTVOU
DRÁHY) O ŠÍŘCE 3,66m A DÉLCE 2,5m. TloušťKA JE DO 25mm.



JAKO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VODNÍHO PŘÍKOPU BUDE POUŽITO TŘÍDÍLNÉ HLINÍKOVÉ
BEDNĚNÍ S VODOVODNÍ NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚČÍ ŠACHTOU. PO OSAZENÍ DO PŘEDEPSANÉ
POZICE BUDE KONSTRUKCE OBETONOVÁNA V tl. 250mm A 150mm.
VODOSTAVEBNÍ BETON C16/20 V4.

VÝZTUŽ ZDÍ ZE SÍTĚ KARI - VEL. OKA 150x150mm, tl. DRÁTU 6mm - U OBOU LÍCŮ ZDIVA

PŮDORYS VODNÍHO PŘÍKOPU



DETAIL - UKONČOVACÍ DRÁŽKA VODNÍHO PŘÍKOPU



ATLETICKÝ STADION "POD KOPCEM"			
Et.1: ATLETICKÝ STADION A TERÉNNÍ ÚPRAVY			
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS		
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/6, 785 01 ŠTERNBERK		
MÍSTO STAVBY:	P.Č.178/11.1. 1954, 1967/1, 1967/3, 1967/4, 1971/2, 1973/1 k.ú. Šternberk [763527]		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.BUDÍK LUDĚK, ČELÁKOVSKÝCH 1301, 68401 SLAVKOV U BRNA, ČR		
HP:	HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.BUDÍK LUDĚK, ČKAIT : 1001985, IČO : 1029405		
VYPRACOVAL:	ING.BUDÍK LUDĚK, WWW.BUDIKLUDEK.COM	ČÍSLO ZAK.:	1113
KONTAKT PROFESE:	+420 602 586 255, BUDIKLUDEK@GMAIL.COM	TSIK :	07.01.2019
PROFESÍ:	D.1.1 - ARCHITEKTUROU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	ET.1: ATLETICKÝ STADION A TERÉNNÍ ÚPRAVY	MĚŘÍTKA:	JSOU ÚVEDENA PO STRÁNÁCH KRESB