

Zoznam zariadení je špecifikáciou a zoznamom strojov a zariadení časti Vetranie a dopĺňa textovú a grafickú časť tejto projektovej dokumentácie.
Zoznam zariadení nie je podkladom pre spracovanie rozpočtu zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je povinný spracovať rozpočet na základe grafickej časti tejto projektovej dokumentácie a na základe vlastnej dielenskej dokumentácie. Dielenská dokumentácia bude obsahovať všetky podrobnosti potrebné pre výrobnú prípravu a pre spracovanie celkovej ceny za dielo.

VZT zariadenia

P.č.	Názov	Jednotka	Množstvo
1.	Systemair Topvex TR03 EL-L-CAV Rekuperačná jednotka Vp=Vo=900m ³ /h, dpp/dpo=225Pa/250Pa, elektrický ohrev P=3,0kW, EC motory, rotačný rekuperátor, filter F7/F5, vstavaná regulácia s ovládačom. 400V/230V, 3kW, 2x 693W. Montáž na podlahe, na antivibračných podložkách. Vrátane príslušenstva pre montáž, prepojenia a presunu hmôt.	ks	1
2.	Systemair FK 250 Rýchlopínacia spona d=250mm. Vrátane príslušenstva pre montáž.	ks	4
3.	Systemair EFD 250/LF24 Uzatváracia klapka so servopohonom LF24. Vrátane príslušenstva pre montáž.	ks	2
4.	Systemair LDC 250-900 Tlmič hluku do kruhového potrubia d=250mm, l=900mm. Vrátane príslušenstva pre montáž.	ks	2

Distribučné, nasávacie a koncové prvky

P.č.	Názov	Jednotka	Množstvo
5.	Elektrodesign KV-K2-xxx-R1 Výustka do kruhového potrubia d=(150-400)mm, 2-radová, komfortná, regulácia protibežnými listami. Vrátane príslušenstva pre montáž a drobného spojovacieho materiálu. KV-K2-625x75-R1	ks	14
6.	Elektrodesign VEF-125 Tanierový ventil pre odvod vzduchu plastový. Vrátane príslušenstva pre montáž. d=125mm	ks	5
7.	PŽ.S xxx Protidažďová žalúzia so sitom. Vrátane príslušenstva pre montáž a drobného spojovacieho materiálu. PŽ.S 355x450	ks	1
8.	VK 135° xxx-R150 Výfukové koleno 135°, so sitom proti vnikaniu drobných živočíchov do rozvodu VZT. Vrátane prírub, drobného spojovacieho a pomocného montážneho materiálu.		

Rozvody

P.č.	Názov	Jednotka	Množstvo
9.	VZT rozvody 4-hranné VZT rozvody 4-hranného prierezu, z pozinkovaného plechu, spoje prírubové. Vráta tvaroviek, prírub, uchytačacieho, drobného spojovacieho materiálu a príslušenstva pre montáž. Montáž výške max. 3,0m. O=1,61m	m2	2,5
10.	VZT rozvody kruhové SPIRO VZT rozvody kruhového prierezu, z pozinkovaného plechu, spoje lepené. Vráta tvaroviek, spojovacieho materiálu, uchytačacieho materiálu a príslušenstva pre montáž. Montáž rozvodov vo výške max. 3,0m. d=125mm d=250mm	m2 m2	2,5 60

Tepelné izolácie, nátery

P.č.	Názov	Jednotka	Množstvo
11.	Armacell AF Armaflex Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku, doska so samolepiacim povrchom a povrchovou polyetylénovou fóliou. Vráta pások pre izoláciu spojov potrubí a izolácie, pomocného materiálu a úpravy po montáži. AF-F hr. 20mm	m2	10
12.	Oplechovanie vonkajších rozvodov Oplechovanie vrátane povrchovej úprave plechu proti poveternostným vplyvom (vonkajší náter). Vráta pomocného montážneho materiálu.	m2	2,5
13.	Nátery VZT rozvodov Náter VZT rozvodov vedených v interiéri bielej farby.	m2	60

Skúšky zariadení

P.č.	Názov	Jednotka	Množstvo
14.	Skúšky zariadení Skúšky zariadenia vrátane zaregulovania prietokov na distribučných prvkoch, revízných správ, odborného stanoviska TI, projektu skutočného prevedenia a poučenia prevádzkovateľa o obsluhu zariadenia.	súb.	1