

VONKAJŠIA KANALIZÁCIA :

Jestvujúca areálová splašková kanalizácia je vedená pod zelenou plochou za objektom, v mieste podľa výkresu situácie.

Splaškové odpadové vody budú od objektu odvádzané potrubím vonkajšej kanalizácie ku kanalizačnej šachte podľa tohoto projektu. Potrubie vonkajšej kanalizácie bude z rúr PVC hrdlových pre ležatú kanalizáciu, D 125 mm.

Potrubie ukladať v otvorenom výkope, na štrkopieskové lôžko, so štrkopieskovým obsypom.

Na trase vonkajšej kanalizácie je navrhnutá kontrolná šachta, osadená cca 1,50 m od objektu.

Navrhnutá je celoplastová šachta D 600 mm, so separátnym liatinovým poklopom, napr. Awašachta D 600.

Pozor !! Pred zahájením zemných prác preveriť a vytýčiť polohy všetkých jestvujúcich podzemných vedení v dotknutom území !

Dodržať odstupy podľa STN 73 6005 !!

Pozor !

Pred zahájením prác na kanalizácii je nutné preveriť všetky skutočné rozmery, trasy a hĺbky jestvujúcich zariadení a potrubí. Realizáciu prispôbiť takto zisteným skutočnostiam.

Výkopy je potrebné pažiť, ohradiť, riadne vyznačiť a zabezpečiť.

Tento projekt neobsahuje bezpečnostné zabezpečenie výkopov.

Dažďové odpadové vody budú zvedené zostrechy objektu klampiarskymi prvkami voľne na terén, kde budú na pozemku stavebníka na zatrávnených plochách vsakovať do pôdy.

ZÁVER :

Dodavateľ je povinný pred zahájením prác premerať všetky rozmery a pozície a realizáciu prispôbiť skutočne zistenému stavu. Všetky práce realizovať s použitím certifikovaných prvkov pre dané použitie.

Realizačná firma je povinná doložiť atesty a výsledky skúšok tesnosti a tlakových skúšok.

Dodržať ustanovenia platných noriem STN 75 5402, STN 06 0320, STN 73 6701, 73 6760 a súvisiacich predpisov.

Projekt je zhotovený v rozsahu pre stavebné konanie.

Odlišnosti od projektu podliehajú odsúhlaseniu projektantom.

Projekt podlieha stavebnému konaniu.