



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ



POHĽAD JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

### POZNÁMKA

VŠETKY KLAMPIARSKÉ PRVKY OBJEDNAŤ AŽ PO PRESNOM ZAMERANÍ NA STAVBE!  
OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z FASÁDNYCH DOSIEK NA  
BÁZE MINERÁLNEJ VLNY,  $\lambda = 0,031$  W/m.k, HR. 20 MM, KOTVENÁ ROZPERNÝMI  
KOTVAMI MIN. 6 ks/m2, REAKCIA NA OHEŇ A2-s1,d0 !!!

### LEGENDA:

- NOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPRÍKLAD OKEROVEJ FARBY
- NOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPRÍKLAD OKEROVEJ FARBY TMAVŠÍ ODTIEŇ (PÁS 15CM OKOLO OKIEN)
- NOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPRÍKLAD HNEDEJ FARBY (SOKEL)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VO FARBE NAPRÍKLAD RAL 8028

Zodp.projektant: Ing. Viliam Michálek, PhD.	Názov a miesto stavby: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVBU: SOŠ OaS NOVÁ BAŇA- REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV-ZNÍŽE- NIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	Investor: Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety 17, 968 28 Nová Baňa		
Vypracoval: Ing. Peter Slašťan Ing. Vladimír Majšniar, PhD.	Parcela č.: 92 (k.ú. Nová Baňa)	Č. zákazky:	Formát: 1.0xA2	
	Druh dokumentu: ARCHITEKTÚRA	Stupeň: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY		
	Názov dokumentu: S02 - FAREBNÉ RIEŠENIE	Dátum: 04/2019	Mierka: 1:100	List č.: 18