


KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V CELOZÁVODNÍ
ODSTÁVCE - **V SRPNU 2025.**

POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH BODECH ODVZDUŠNĚNO (KK 1" + POTRUBÍ
Ø33,7X2).

NUTNO VÝŠKOVĚ POSUNOUT STÁVAJÍCÍ KALORIFER.

POTRUBÍ PÁRY (VYTÁPĚNÍ) ZRUŠENO - MOŽNO DEMONTOVAT.

| | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|----------------------|---------|
| Revize | Datum | Provedl | Kontroloval | Schválil | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div> | | | PROJEKTOVAL | Ing. Zuzana Matušová | |
| <div>Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.</div> <div>Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu</div> <div>Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS DPS 05.01 Strojně technologická část</div> <div>Obsah : Řez E-E'</div> | | | KONTROLOVAL | Ing. Ondřej Klimek | |
| | | | SCHVALIL | Ing. Ondřej Klimek | |
| | | | Č. zakázky | 25008 | |
| | | | Kótováno v | mm | Měřítka |
| | | | Datum | 04/2025 | 1 : 40 |
| | | | Stupeň | DZS | |
| | | | CAD | | |
| | | | Původní výkres | | |
| | | | 05.01.11 | List 1/1 | |