

Wyposażenie szafy RACK GPD:

1) Patch panel 24x RJ45 - 13 szt.
2) Switch 48 port 1 Gb - 5 szt.
3) Switch POE 16 port 1 Gb - 1 szt.
4) Serwer RAM 32GB, HDD 2x 2TB, system operacyjny zgodny z istniejącym systemem Zamawiającego - 1 szt.
5) Urządzenie do tworzenia kopii zapasowej typu NAS - 1 szt.
6) UPS 2U, podtrzymanie min. 15 min. przy pełnym obciążeniu - 1 szt.
7) Listwa zasilająca 8x230V - 2 szt.
8) Półka - 1 szt.
9) Panel porządkowy - 15 szt.
10) Panel wentylacyjny

Inwestor
GMINA TERESIN
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Jednostka projektowa
FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO BUDOWLANA - JAN WOSIK
ul. Kraszewskiego 28A, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 602-249-437 ,e-mail: malonowo@hot.pl

Inwestycja
PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAPROTNI

Obiekt
ul. Sochaczewska 10, 96-515 Paprotnia
dz. nr ew. 47/2, obręb 0005 Granice, gm. Teresin

Tytuł rysunku
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

	Imię i nazwisko	Data	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Dariusz Duplicki	05.2025	Elektryczna	MAZ/0409/PWOE/07	
Opracował	mgr inż. Dariusz Duplicki	05.2025	Elektryczna	MAZ/0409/PWOE/07	
Sprawdził					
Kier. Pracowni					

Nazwa i data "CAD"

Stadium: PT
Nr arch.: 01
Skala: --
Nr rys.: E-09
Nr strony:

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Projektanta i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim na podstawie jego pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.