
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi leśnej - dojazd ppoż. nr 17 w leśnictwie Kochanowice.
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr ewid.: 389/26, 29, 33, 88/4, 8 - obr. Kochcice; 260/42 - obr. Kochanowice; 1113 - obr. Lisów, jedn. ewid. Kochanowice
NAZWA INWESTORA:	PGL LP Nadleśnictwo Herby
ADRES INWESTORA:	ul. Lubliniecka 6 42-284 Herby

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Rogal

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2025 r.

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe obowiązujące na dzień sporządzania kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			PRACE WYTYCZENIOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			2,8	km	2,80	
					RAZEM	2,80
2 d.1	kalkulacja własna	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
2			USUNIĘCIE KOLIDUJĄCEJ ZIELENI			
3 d.2	KNR-W 2-01 0111-02	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem na odległość 10 km	m2		
			8580	m2	8 580,00	
					RAZEM	8 580,00
4 d.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
			800 * 0,17 + 600 * 0,28	mp	304,00	
					RAZEM	304,00
5 d.2	kalkulacja własna		Koszty utylizacji karpiny	m3		
			poz.4	m3	304,00	
					RAZEM	304,00
3			ROBOTY ZIEMNE			
6 d.3	KNR 2-01 0126-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			9620	m2	9 620,00	
					RAZEM	9 620,00
7 d.3	KNR 2-01 0206-01 0214-03	D-02.01.01 i D- 06.04.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowytładowczymi na odległość 10 km - wykonanie nowego koryta i profilowanie rowów	m3		
			4131	m3	4 131,00	
					RAZEM	4 131,00
8 d.3	KNR 2-01 0235-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów uzyskanych z wykopu - zasypianie rowów i koryta	m3		
			350	m3	350,00	
					RAZEM	350,00
9 d.3	KNR 4-01 0108-02 0108-04	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt. kat. III	m3		
			poz.6 * 0,15 + poz.7 - poz.8	m3	5 224,00	
					RAZEM	5 224,00
10 d.3	kalkulacja własna		Koszty składowania (utylizacji) ziemi	m3		
			poz.9	m3	5 224,00	
					RAZEM	5 224,00
4			JEZDNIA			
11 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
	jezdnia na G3		970 * 4,6	m2	4 462,00	
	jezdnia na G1		1904 * 4	m2	7 616,00	
	poszerzenia		3292	m2	3 292,00	
					RAZEM	15 370,00
12 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(970 * 4,6) + 477 + 130 + (2 * 81) + 135 + 130 + 120 + (2 * 33) + 240	m2	5 922,00	
					RAZEM	5 922,00
13 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (fr. 0/63)	m2		
	jezdnia poszerzenia		2874 * 4 3292	m2 m2	11 496,00 3 292,00	
					RAZEM	14 788,00
14 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (fr. 0/31,5)	m2		
	jezdnia poszerzenia		2874 * 3,7 3292	m2 m2	10 633,80 3 292,00	
					RAZEM	13 925,80
15 d.4	KNR 2-31 0204-05	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
	jezdnia poszerzenia		2874 * 3,5 3292	m2 m2	10 059,00 3 292,00	
					RAZEM	13 351,00
5			POBOCZE			
16 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			2874 * 2 * 0,75	m2	4 311,00	
					RAZEM	4 311,00
17 d.5	KNR 2-31 0201-01	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.16	m2	4 311,00	
					RAZEM	4 311,00
6			PRZEPUST			
18 d.6	KNR 2-01 0206-01 0214-03	D-03.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
	przepusty		10 * 1 * 1	m3	10,00	
					RAZEM	10,00
19 d.6	KNR 2-31 0605-01	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
			9 * 0,6 * 0,2	m3	1,08	
					RAZEM	1,08
20 d.6	Kalkulacja własna	D-03.01.01	Rury o śr. 50 cm z HDPE spiralnie karbowane	m		
			9,1	m	9,10	
					RAZEM	9,10
21 d.6	KNR 2-31 0605-04	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank		
			2	ściank	2,00	
					RAZEM	2,00
22 d.6	KNR-W 2-18 0511-02	D-03.01.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich zasypka przepustów	m3		
			(9 * 1 * 0,6) - (9 * 0,3 * 0,3 * 3,14)	m3	2,86	
					RAZEM	2,86
23 d.6	KNR 2-01 0236-01	D-03.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (zagęszczenie zasypki)	m3		
			poz.22	m3	2,86	
					RAZEM	2,86
24 d.6	KNR 2-18 0721-03	D-03.01.01	Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych	m2		
			2 * 2 * 2,8 + 9,5 * 0,3	m2	14,05	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,05