

OPIS TECHNICZNY

Do awaryjnej wymiany rurociągu wody pitnej do leśniczówki Malinka leśnictwo Malinka;

Awaryjna wymiana rurociągu doprowadzającego wodę bytową polega na :

- wykonanie wykopu koparką podsiębierną ze złożeniem gruntu na odkład
- ręczne wyrównanie wykopu pod ułożenie rurociągu.
- montaż rurociągu z rur z tworzywa ϕ 32 mm w zwojach ,
- obsypanie rurociągu piaskiem kopanym grubości 15 cm
- ułożenie tamy z wkładką metalową oznaczając trasę rurociągu.
- ręczne zasypanie ziemią z wykopu na poboczu warstwami co 30 cm z zagęszczeniem zagęszczarką mechaniczną.
- plantowanie ziemi na zasypanym wykopie z obrobieniem na czysto

Montaż zbiornika na wodę zapasową,

- Wykop koparką podsiębierną ze złożeniem gruntu na odkład,
- wykonanie podłoża z piasku pod montaż zbiornika o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- montaż zbiornika z tworzywa o poj 7.00 m³ na przygotowanym podłożu ,
- montaż zaworu kulowego o ϕ 32 mm .
- Zasypanie zbiornika ziemią leżącą na odkładzie ,
- rozplantowanie ziemi z wykopu oraz obrobienie na czysto.
- dokonanie dezynfekcji rurociągu wraz z próbą szczelności .

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych , sieci zewnętrznych.

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na wymianie rurociągu wody bytowej do leśniczówki w w leśnictwie Malinka Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.