



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ	
ČP	POPIS BÚRACÍCH PRÁČ
<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
01	BÚRANIE NOSNÉHO MURIVA
02	BÚRANIE NENOSNÝCH STIEN (PRIEČOK)
03	ODSTRÁNENIE FASÁDY - ZASKLENIE, PLNÉ PANEĽ (ŠPECIÁLNE ODSTRÁNENIE A NÁSLEDNÉ SPRACOVANIE AZBESTU), PROFILY STĽPIKOV, PRIEČNIKOV
04	ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
05	ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OCELOVÝCH OKIEN, ALEBO DVERÍ VRÁTANE PARAPETOV (VONK. A VNÚT.)
06	ODSTRÁNENIE STROPNEHO TRÁPÉZOVÉHO PLECHU
07	BÚRANIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
08	ODSTRÁNENIE PODLAHY V CELEJ HRúbKE
09	BÚRANIE STROPNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
10	ODSTRÁNENIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU (STĽPY, PRIEVĽAKY, NOSNÍKY)
11	ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO VYKONZOLOVANIA (SPOLU S POVRCHOVÝMI KRYTINAMI) NAD VSTUPNÝMI DVERAMI SPOLU S OCELOVÝMI PODPERNÝMI STĽPMI
12	ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ZVISLÝCH NOSNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
13	BÚRANIE ŽB SCHODÍSK
14	ODSTRÁNENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV (ZTI)
15	ODSTRÁNENIE PODHLADOV
16	ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ HYDROIZOLÁCIE STRECHY (ASF. PÁSY); ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ STREŠNEJ KRYTINY, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTVIEV
17	BÚRANIE ČASTI ZÁKLADOVEJ PÁSKY - ZHORA 150mm PRE VYBETÓNOVANIE NOVEJ ŽB DOSKY NAD EXIST. ZÁKLADOM; BÚRANIE ČASTI ZÁKLADOVÉHO PÁSU - ZHORA 150mm PRE VYBETÓNOVANIE NOVEJ ŽB DOSKY NAD EXIST. ZÁKLADOM
18	BÚRANIE ŽB VENCA

POZNÁMKY BÚRACIE PRÁČE:

PROJEKT REKONŠTRUKCIE NEMOŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ DOPAD NA PROJEKTOVÉ RIŠENIE. PROJEKT BOL VYPRACOVANÝ PRED ODHALENÍM KONŠTRUKCIÍ. JESTV. STAV BOL OPTIMALIZOVANÝ PRE SPRACOVANIE PD A MÔŽE SA STAŤ, ŽE NÁVRH BUDE KOLIDOVAT S NIEKTORÝMI KONCOVÝMI PRVKAMI A ROZVODMI. PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ STAVBY SA MUŽE OBJAVIŤ NESÚLAD PROJEKTU A SKUTOČNÉHO STAVU, TAKÝTO NESÚLAD TREBA OHĽASIŤ A RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM

- ZBÚRANIE OBJEKTU BUDE REALIZOVANÉ ODBORNOU FIRMOU. BÚRANIE SA MUŽI VYKONAŤ V SÚĽADE S OSOBNÝMI PREDPISMI Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI, HYGIENY PRÁČE A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- PRED ZACATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ ABY SA Z FASÁDY SO 101 ODSTRÁNIL ETERNIT. TÚTO LIKVIDÁCIU MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA CERTIFIKOVANÁ FIRMA.
- BÚRANIE SI VYŽADUJE ODVOZ ODPADU. SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADU VO VEĽKEJ MIERE OVPLYVNÍ AJ TRVANIE PRÁČ. BÚRACIE PRÁČE BUDU VYKONÁVANÉ RUČNE. PRÍPADNE S POUŽITÍM RÚČNÝCH NÁSTROJOV A STROJNOU TECHNIKOU.
- PRI PRÁČI JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ OCHRANNE ZÁBRADLIA A STAV LATOVANÍ, ABY VPLYVOM NEKVALITNÉHO MATERIÁLU NEDOŠLO K PRÁCOVNÉMU ÚRAZU.
- V PRÍPADE POTREBY SA POUŽIJE PRENOSNÉ KOVOVÉ LEŠENIE.
- PO ODSTRÁNENÍ STROPNEJ KONŠTRUKCIE SA POMOCOU STROJNÝCH MECHANIZMOV ZBÚRAJÚ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE PRÍZEMIA, BETÓNOVÉ ČASTI PODLÁH A PODKLADNÁ DOSKA. VYBÚRANÁ SÚ SA BUDE TRIEĐIŤ NA POZEMKU A PRIEBEŽNE ODVÁŽAŤ NA SKLADKU ODPADOV A RECYKLOVAŤ.
- VYBÚRANÝ MATERIÁL BUDE USKLADNENÝ NA PROVIZÓRNEJ SKLADKE NA POZEMKU TAK, ABY NEPREKÁŽAL PRI MANIPULÁCIÍ TECHNIKY A NEZASAHOVAL DO SUSEDNÝCH POZEMKOV.

SO 101 : ±0,000= +158,450 m n.m.

NÁZOV PROJEKTU	KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA ŽARNOVICKÁ - RAČA		
MIESTO STAVBY	Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19 inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21		
STAVEBNÍK	Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača		
GENERÁLNY PROJEKTANT	young.s architekti s.r.o. Béžová 3940/8 851 07 Bratislava - Petržalka		
AUTORI PROJEKTU	Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. Ing. arch. Tomáš Medien Ing. arch. Michaela Perejádová		
SPRACOVATEĽ PROFESIE	miestor s.r.o. Račianska ulica 78 831 08 Bratislava - mestská časť Nové mesto		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Majerník		
KONTROLOVAL	Ing. Ján Majerník		
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Friedel		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 101	MIERKA	1:50
ETAPA	1. ETAPA	FORMÁT	6 x A4
ČASŤ PD	E - 1.1.1.2 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ	ROZMER	1260x297
OBSAH VÝKRESU	POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ - BÚRACIE PRÁČE		
ČÍSLO PROJEKTU	KÓD PROJEKTU	STUPEŇ PD	KÓD PROFESIE
031	KCR	RP	E.1.1.1.5
STAVEBNÝ OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA	PÁRÉ
SO 101	E.1.1.1.5_BP10	00	