

STADIUM PROJEKTU:		
PRZEDMIAR ROBÓT		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:		
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1 - odcinek o długości 2884m		
ADRES OBIEKTU:		
gmina Kurzętnik powiat nowomiejski obręb: 281204_2.0015 TERESZEWO dz. ewid. nr: 3102, 3101, 3093/3, 3084/1, 3079/1, 3076 obręb: 281204_2.0012 OTRĘBA dz. ewid. nr: 3079/3 Numery oddziałów leśnych: 102, 93, 84, 79, 76		
INWESTOR:		
	Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45 87-300 Szabda		
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:		
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE		

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ i NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	07.2025 r.	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **NAWIERZCHNIE**
- **POBOCZA**

3. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 1 - odcinek o długości 2884m

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	2.884
2	D.01.02.01	Usunięcie karpiny po usunięciu drzew wraz z wywozem	mp	590
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	880
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	330
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni i mijanek	m ²	13375
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów	m ²	799
7	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/63 gr.18cm - nawierzchnia jezdni i mijanek	m ²	13375
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31.5 gr.9cm - nawierzchnia jezdni i mijanek	m ²	11630
9	D.04.02.01	Nawierzchnia z piasku 0/4mm, gr. 3cm - nawierzchnia jezdni i mijanek	m ²	11630
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/63 gr.18cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	799
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31.5 gr.9cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	695
12	D.04.02.01	Nawierzchnia z piasku 0/4mm, gr. 3cm - zjazdów	m ²	695
13	D.04.04.02	Dostosowanie wysokościowe zjazdów z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31.5 o śr. gr.15cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	510
x	x	POBOCZA	x	x
14	D.06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych wraz z zagęszczeniem	m ³	865
x	x	INNE ROBOTY	x	x
15	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	2.884