

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania: „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost – III etap”

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wewnętrznej drogi leśnej z jezdnią jednopasową dwukierunkową szer. 3,5 m i obustronnymi poboczami szer. 0,75m, urządzeniami wodnymi w postaci rowów przydrożnych i przepustów, mijankami i składnicami przeładunkowymi oraz zjazdami leśnymi i zjazdem na drogę nieleśną. Ww. odcinek drogi posiada skomunikowanie z publiczną siecią drogową poprzez zjazd zwykły na ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną (dz. nr ewid. 957 obręb 0014 Sypniewo), który również będzie realizowany w ramach tego zadania. Zjazd ten pozostaje w przebiegu pożarowej drogi leśnej nr 21 od km 0+002,56 do km 0+004,56.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia – dz. o numerach ewid.: 957, 1017, 172/1 i 173/3 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Niniejsze zamówienie stanowi część (etap III) zamierzenia budowlanego pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork”.

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest odcinek drogi leśnej o długości 1563,65 m wyznaczony przez dwa punkty referencyjne będące przecięciem się osi tej drogi z osią drogi gminnej i drogi leśnej biegnącej równolegle do granicy dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, pomiędzy km 0+000,00 a km 1+563,65. Odcinek tej drogi przewidziany do budowy leży pomiędzy km 0+004,56 a km 1+561,95 o długości 1557,39 m. Ponadto w przedmiocie tego postępowania należy wykonać również zjazd z drogi wewnętrznej gminnej na pożarową drogę leśną na długości 2,0 m pomiędzy km 0+002,56 a km 0+004,56.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 6740.214.2023 z dnia 22.01.2024 r. obejmującej w całości budowę dojazdu przeciwpożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 1016, 1017, 172/1, 173/3 – obręb nr 0014 Sypniewo, gm. Więcbork. Budowa zjazdu zwykłego na drogę gminną zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też dokonania zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Zadanie sprowadzać się będzie do wykonania, w szczególności niżej scharakteryzowanych prac:
 - 1) robót przygotowawczych, w tym m. in. karczowania pni drzew, usunięcia humusu, uprzątnięcia terenu po karczowaniu,
 - 2) robót ziemnych,
 - 3) urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych i przepustów,
 - 4) jezdni drogi leśnej o nawierzchni twardej nieulepszonej tłuczniowej,
 - 5) mijanek o nawierzchni twardej nieulepszonej tłuczniowej,
 - 6) składnic przeładunkowych o nawierzchni twardej nieulepszonej tłuczniowej,
 - 7) zjazdów o nawierzchni twardej nieulepszonej tłuczniowej,

8) poboczy gruntowych umocnionych kruszywem.

Konstrukcje nawierzchni:

- 1) jezdnia, mijanki, zjazdy i skłładnice przeładunkowe:
 - a) warstwa gr. 9 cm z mieszanki kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm,
 - b) podbudowa gr. 18 cm z kruszywa recyklingowego sortowanego 0/63,0 mm, na odcinku pomiędzy km 0+200,00 do km 0+400,00 – podbudowa gr. 23 cm z kruszywa recyklingowego sortowanego 0/63 mm (ze względu na niespełnienie warunku mrozoodporności),
 - c) geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach nie mniejsza niż 50/50 kN/m i gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m²;
- 2) przepusty:
 - a) grunt rodzimy,
 - b) zasypka piaskowa min. 10 cm,
 - c) rury HDPE DN400/600 SN \geq 8kPa,
 - d) ława żwirowa gr. 15 cm,
 - e) warstwa odsączająca gr. 15 cm;
- 3) pobocza:
 - a) warstwa gr. 10 cm z mieszanki kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 frakcji 0/31,5 mm.

Nośność nawierzchni: 100 kN. Obciążenie pojedynczej osi: 50 kN.

Mijanki o wymiarach:

- szerokość 3,0 m,
- długość powierzchni zatrzymania 23,0 m,
- długość skosu wjazdowego/wyjazdowego 21,0 m.

Skłładnice przeładunkowe o wymiarach:

- szerokość 12,0 m,
- długość powierzchni składowania 50,0 m,
- długość skosu wjazdowego/wyjazdowego 12,0 m.

UWAGA:

Mieszankę kruszywa należy wbudowywać rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

3. Informacje dodatkowe:

Wykonawca musi mieć na względzie fakt, że część robót prowadzona będzie poza pasem drogi leśnej i koniecznym będzie uzyskanie zgody zarządcy wewnętrznej drogi gminnej.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dn. 23.07.2023 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz strefą ochrony konserwatorskiej. Jednakże jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadający cechy zabytku, prace należy wstrzymać, a przedmiot i miejsce, w którym został ujawniony zabezpieczyć i niezwłocznie

powiadomić o tym fakcie właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Więcborka.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę zmianie uległy numery ewidencyjne działek, na których położone jest zamierzenie budowlane obejmujące budowę dojazdu pożarowego nr 21. Nowe numery zostały nadane działkom, na których zlokalizowany jest przedmiot niniejszego zamówienia (III etap zadania):

- działka nr ewid. 1017 obręb 0014 Sypniewo, poprzednio dz. nr 169/1-LP obręb 0014 Sypniewo,
- działka nr ewid. 172/1 obręb 0014 Sypniewo, poprzednio dz. nr 172/1-LP obręb 0014 Sypniewo,
- działka nr ewid. 173/3 obręb 0014 Sypniewo, poprzednio dz. nr 173/1-LP obręb 0014 Sypniewo.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane,
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby,
45112100-6 – roboty w zakresie kopania rowów.

4. Termin wykonania zamówienia:
do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.