

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana
Branża	BUDOWLANA
Lokalizacja	BUDYNEK MAGAZYNOWO - USŁUGOWY NADLEŚNICTWA SOLEC KUJAWSKI 86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 64
Inwestor	Nadleśnictwo Solec Kujawski ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Tabela elementów scalonych

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Opis	Wartość
1	Rozbiórki	
1.1	Rozbiórki na całości budynków	
1.2	Rozbiórka budynku	
1.3	Rozbiórki w budynku podlegającym przebudowie	
2	Roboty ziemne	
3	Budynek podlegający przebudowie	
3.1	Izolacje ścian fundamentowych	
3.2	Konstrukcja	
3.3	Zbrojenie elementów	
3.4	Pokrycie dachu	
3.5	Elewacja	
3.6	Posadzka	
3.7	Wykończenie posadzek	
3.8	Wykończenie ścian	
3.9	Sufity	
3.10	Stolarka okienna	
3.11	Stolarka drzwiowa	
4	Zagospodarowanie terenu	
4.1	Drogi wewnętrzne	
4.2	Chodniki - dojścia do budynków	
4.3	Zatoki parkingowe z kostki betonowej pełnej	
4.4	Parkingi	
4.5	Teren wypełniony kruszywem ozdobnym	
4.6	Krawężniki i obrzeża	
4.7	Ogrodzenie	
4.8	Zieleń	
	Prace dodatkowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Kosztyorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Rozbiórki				
		1.1 Rozbiórki na całości budynków				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	94,35		
2	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15		
3	KNR 19-01 0529/01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - daszki zewnętrzne	m2	113,22		
4	KNR 4-01 0430/02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - daszki zewnętrzne	m2	113,22		
5	KNR 4-01 0430/06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - daszki zewnętrzne	m2	113,22		
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów drewnianych z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3	28,305		
7	KNR-W 4-01 0518/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	405,1		
8	KNR-W 4-01 0518/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	405,1		
9	KNR 13-23 0106/08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - EPS100 gr. 7-22 cm	m3	60,765		
10	KNR-W 4-01 0518/06	Rozbiórka pokrycia z folii paroizolacyjnej na dachach betonowych	m2	405,1		
11	KNR 13-23 0106/05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2	28,305		
		1.2 Rozbiórka budynku				
12	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna i drzwi - wraz z utylizacją	m2	24,939		
13	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2	3,045		
14	KNR-W 4-01 0348/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - kominy powyżej poziomu stropodachu	m3	1,622		
15	KNR-W 4-01 0348/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ściany zewnętrzne i wewnętrzne	m3	72,602		
16	KNR-W 4-01 0348/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - kominy do poziomu stropodachu	m3	8,555		
17	KNR-W 4-01 0212/06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropodach	m3	34,083		
18	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	111,06		
19	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 4 cm - posadzka betonowa	m3	4,442		
20	KNR 13-23 0106/08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - EPS100 gr. 3 cm	m3	3,332		
21	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkład na gruncie	m3	16,659		
22	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	137,963		
23	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	61,426		
24	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3	54,108		
25	KNR-W 4-01 0348/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ściany fundamentowe	m3	12,307		

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ławy fundamentowe	m3	8,754		
27	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	75,169		
		1.3 Rozbiórki w budynku podlegającym przebudowie				
28	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna i drzwi - wraz z utylizacją	m2	59,204		
29	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2	5,166		
30	KNR-W 4-01 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	6,694		
31	KNR-W 4-01 0348/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiórka ścian wewnętrznych	m3	34,136		
32	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	226,9		
33	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 4 cm - posadzka betonowa	m3	9,076		
34	KNR 13-23 0106/08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - EPS100 gr. 3 cm	m3	6,807		
35	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	34,035		
36	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z kosztami utylizacji	m3	43,111		
37	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	411,3		
		2 Roboty ziemne				
38	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - przywóz gruntu do wyrównania po rozbiórce posadzki budynku	m3	22,212		
39	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	22,212		
40	KNR-W 2-01 0228/01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m3	22,212		
		3 Budynek podlegający przebudowie				
		3.1 Izolacje ścian fundamentowych				
41	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3	26,96		
42	KNR-W 3 1201/01	Oczyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk	m2	53,92		
43	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja pionowa	m2	53,92		
44	KNR-W 2-02 0608/08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - XPS gr. 10 cm	m2	53,92		
45	KNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	53,92		
46	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3	23,59		
		3.2 Konstrukcja				
47	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami - ściany zewnętrzne i wewnętrzne	m3	9,033		

Kosztyorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
48	KNR 19-01 0205/03	Wykucie gniazd i bruzd o obj. otworu ponad 0,015 m3 - nadproża stalowe i podciąg	m3	0,377		
49	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; nadproża stalowe N1, N2, N3	m	7,6		
50	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; nadproża stalowe N4, N5, N6	m	15,8		
51	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; nadproża stalowe N7, N8	m	12,8		
52	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; nadproża stalowe N9, N10, N11	m	9		
53	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; podciąg P1	m	10		
54	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych; podciąg P2	m	3,76		
55	KNR-W 4-01 0711/16 / analogia	Uzupełnienie zaprawą wypełniającą przestrzeni wokół nadproży stalowych	m2	17,688		
56	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	58,96		
57	KNR AT-44 0301/02	Nadproża strunobetonowe SBN 120/120	m belki	7,94		
58	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 - rdzeń R1	m3	0,786		
59	KNKRB 2 0205/07	Wieńce monolityczne na ścianach, C20/25 - wieniec W1	m3	1,947		
60	KNR K-02 0103/03	Ściany z bloków silikatowych M15 gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - ścianki atykowe	m2	40,56		
61	KNR K-02 0103/03	Ściany z bloków silikatowych M15 gr. 12 cm w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - ścianki działowe	m2	97,95		
3.3 Zbrojenie elementów						
62	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli - rdzeń R1 i wieniec W1	t	0,183		
3.4 Pokrycie dachu						
63	KNR 2-03 0404/04	Izolacje powłokowe z mas asfaltowych modyfikowanych SBS z aluminium do zabezpieczenia pokryć dachowych	m2	277,12		
64	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa	m2	294,418		
65	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa	m2	294,418		
66	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa i warstwa spadkowa - gr. 22 - 44 cm	m2	246,7		
67	KNR 7-11 0101/01	Gruntowanie podłoży	m2	298,076		
68	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - wełna gr. 5 cm - pionowa izolacja na atykach	m2	51,376		
69	KNR 0-21 4004/06	Montaż płyty OSB o gr. 2 cm pod obróbkę blacharską atyki	m2	33,8		
70	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka atyki	m2	56,108		
71	KNR-W 2-02 0526/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	14,4		
72	KNR 2-02 0508/09	Awaryjny przepust atykowy hs. 15 cm	szt.	2		
73	KNP 05 0211/03.03	Przepust poziomy z koszem ochronnym	szt.	4		
74	KNR-W 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m	m	4		
3.5 Elewacja						

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
75	KNNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	282,2		
76	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	70,55		
77	KNR 0-23 2614/01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki styropian EPS 40 gr. 20 cm - odjęto otwory o pow>3 m2	m2	121,32		
78	KNR 0-23 2615/01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wełna mineralna gr. 20 cm	m2	13,6		
79	KNR 0-23 2615/01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wełna mineralna gr. 30 cm	m2	6,08		
80	KNR 0-18 2613/02	Układanie desek drewnopodobnych przyklejanych na elewację - kolor: orzech jasny - kierunek pionowy wraz z izolacją styropian EPS 40 gr. 30 cm	m2	50,31		
81	KNR 0-18 2613/02	Układanie desek drewnopodobnych przyklejanych na elewację - kolor: orzech jasny - kierunek skośny wraz z izolacją styropian EPS 40 gr. 20 cm	m2	80,26		
82	KNR 0-23 0931/04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	3,48		
83	KNR-W 2-02 0514/02	Parapety z blachy stalowej ocynkowanej	m2	19,64		
84	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	17,638		
85	KNR 2-02 1405/01	Zadaszenie szklane	m2	3		
86	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż napisu na elewacji (litery 3D ze styroduru z frontem plexi)	kpl	1		
		3.6 Posadzka				
87	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe - wylewka betonowa z betonu C20/25 gr. 6 cm	m3	13,781		
88	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi3 mm o oczkach 15x15 cm	m2	229,69		
89	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100 gr. 15 cm	m2	229,69		
90	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	229,69		
91	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C10/15 gr. 15 cm	m3	34,454		
92	KNR-W 2-02 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym gr. min 30 cm	m3	68,907		
		3.7 Wykończenie posadzek				
93	KNR-W 2-02 1111/04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - płytki gresowe 60x60	m2	147,58		
94	KNR-W 2-02 1108/03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej - płytki ceramiczne 30x30	m2	24,74		
95	KNR-W 2-02 1111/04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - płytki gresowe 30x30	m2	57,37		
96	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	24,74		
97	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych - cokół wysokości 10 cm	m	176,97		
		3.8 Wykończenie ścian				

Kosztyorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
98	KNR-W 2-02 0818/01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach	m2	705,45		
99	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	588,21		
100	KNR-W 2-02 1503/04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian aparatem ręcznym -	m2	321,99		
101	KNR-W 2-02 1503/04	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian aparatem ręcznym - farba zmywalna	m2	266,22		
102	KNR-W 2-02 0840/07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	117,24		
		3.9 Sufity				
103	KNR-W 2-02 0818/03	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach płaskich	m2	229,69		
104	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	229,69		
105	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2	229,69		
		3.10 Stolarka okienna				
106	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna O1, O2, O3, O4	m2	21,244		
107	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno O5	m2	5,88		
108	KNR-W 2-02 1039/01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 - okno O6 EI30	m2	0,81		
109	KNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m	19,64		
110	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych wraz kasetami oraz napędem	m2	10,8		
		3.11 Stolarka drzwiowa				
111	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnętrzne	m2	15,923		
112	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi D1, D2, D3. D4	m2	14,545		
113	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D5 EI 30	m2	2,225		
114	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D6	m2	2,019		
		4 Zagospodarowanie terenu				
		4.1 Drogi wewnętrzne				
115	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	349,02		
116	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5,6x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	349,02		
117	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	184,981		
118	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 4x)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	184,981		
119	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację - ziemia, itp.	t	295,969		
120	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	349,02		

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
121	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	349,02		
122	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm	m2	349,02		
123	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	349,02		
124	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	349,02		
125	KNR 2-31 0502/01	Kostka betonowa gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	349,02		
4.2 Chodniki - dojścia do budynków						
126	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	142,87		
127	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	142,87		
128	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	37,146		
129	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 4x)	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	37,146		
130	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację - ziemia, itp.	t	59,434		
131	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	142,87		
132	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	142,87		
133	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	142,87		
134	KNR 2-31 0502/01	Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	142,87		
4.3 Zatoki parkingowe z kostki betonowej pełnej						
135	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	108,37		
136	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5,6x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	108,37		
137	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	57,436		
138	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 4x)	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	57,436		
139	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację - ziemia, itp.	t	91,898		
140	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	108,37		
141	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	108,37		
142	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm	m2	108,37		
143	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	108,37		

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
144	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	108,37		
145	KNR 2-31 0502/01	Kostka betonowa gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	108,37		
4.4 Parkingi						
146	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	234,69		
147	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 5,6x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	234,69		
148	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	124,386		
149	KNR-W 4-01 0109/08 (dopłata 4x)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	124,386		
150	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację - ziemia, itp.	t	199,017		
151	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	234,69		
152	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym	m2	234,69		
153	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm	m2	234,69		
154	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	234,69		
155	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	234,69		
156	KNR 2-31 0502/01	Kostka betonowa gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	234,69		
4.5 Teren wypełniony kruszywem ozdobnym						
157	KNNR 6 0101/08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości	m2	40,14		
158	KNNR 6 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2	40,14		
159	KNK 2-06 0404/02	Opaski z kamienia narzutowego	m2	40,14		
4.6 Krawężniki i obrzeża						
160	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	18,13		
161	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	209,68		
162	KNNR 6 0404/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	123,73		
163	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska budynku	m	15		
4.7 Ogrodzenie						
164	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie ogrodzenia	m	40		
165	KNR 2-25 0307/01	Ogrodzenie wysokości 1,80m wraz z elementami posadowienia (ogrodzenie panelowe z przęsł z siatki zgrzewanej, powlekanej PCV, wysokości 150 cm oraz podmuwówka betonowa prefabrykowana 30 cm+ 1 furtka o szer. 1,00m) - Montaż ogrodzenia z wykorzystaniem istniejących elementów na długości 30 mb	m2	54		

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-USŁUGOWEGO NA DWIE KANCELARIE LEŚNICTW, NA CZĘŚCI DZIAŁKI OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17247/11, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM M. SOLEC KUJAWSKI [NR 0001] - branża budowlana

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
166	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie wysokości 1,80m wraz z elementami posadowienia (ogrodzenie panelowe z przęsł z siatki zgrzewanej, powlekanej PCV, wysokości 150 cm oraz podmuwówka betonowa prefabrykowana 30 cm+ 1 furtka o szer. 1,00m)	m	20		
		4.8 Zieleń				
167	KNR 2-21 0207/06	Kultywatorowanie mechaniczne gruntu kategorii I-II	ha	0,054		
168	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim (założono gr. 20cm)	m3	108,8		
169	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	544		
170	KNR 2-21 0702/01	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	544		
171	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	544		
		Prace dodatkowe				
172	Kalkulacja indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż regałów przesuwnych w archiwum wraz z ich zabezpieczeniem na czas wykonywania robót	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				