



□Znakowanie pionowe

Nazwa	Stosunek	Wielkość	Wymiar	Pow[mm²]	Szt.
D-1	Projektowane	Srednie	832x832	0.36	1
D-1	Projektowane	Srednie	832x832	0.36	1
T-6a	Projektowane	Srednie	600x600	0.36	1
A-7	Projektowane	Srednie	821x725	0.34	1
D-1	Projektowane	Srednie	832x832	0.36	1
D-1	Projektowane	Srednie	832x832	0.36	1
A-7	Projektowane	Srednie	821x725	0.34	1
B-18	Istniejące	Srednie	800x800	0.50	1
A-7	Istniejące	Srednie	821x725	0.34	1

□Znakowanie poziome

Nazwa	Stosunek	DL/Row/Szt.	Pow. mal.
P-13	Projektowane	6.4594	1.70
P-4	Projektowane	7.4754	1.79
P-13	Projektowane	5.9215	1.55
P-4	Projektowane	9.6644	2.32

Przebudowa nawierzchni drogi gminej
ul. Topolowej w Łągownikach Wielkich

Projekt stacji organizacji ruchu

Opracowanie
Biuro Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opiełki 3A 42-286 Koszęcin

Zarządca drogi

Investor

Urząd Gminy Pawonków

Urząd Gminy Pawonków

Opracowanie

Podpis

Data

Nr rys.

Adam Pokrzywiec

czerwiec 2025 r.

Projektant

Podpis

Skala

Jacek Malmur

1 : 500

2