

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja			
1 d.1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		$(11,0 * 2 + 14,0 * 2) * 5,5$	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
2 d.1	KNR AT-08 0109-04	Mycie powierzchni porowatej ścian pokrytej "zielonym nalotem" myjką ciśnieniową wodą z detergentem	m2		
	elewacja ściany	$8,09 * 5,59 + 0,5 * 8,09 * 1,50 + 6,08 * 5,5 + 1,44 * 5,50 + 7,95 * 5,70 + 11,0 * 5,70 + 0,5 * 11,0 * 1,50 + 8,0 * 5,80 + 4,53 * 5,50 + 6,18 * 5,50 - (1,23 * 1,23 * 2 + 0,82 * 2,0 * 2) + (2,0 + 2,05 + 2,0) * 2 * 0,25$	m2	310,940	
	cokół	$(8,0 + 6,10 + 1,35 + 7,50 + 10,50 + 7,20 + 7,50 + 1,20 + 4,50) * 0,70$	m2	37,695	
				RAZEM	348,635
3 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		348,635	m2	348,635	
				RAZEM	348,635
4 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor ecru ściany	m2		
		310,940	m2	310,940	
				RAZEM	310,940
5 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor grafitowy cokół	m2		
		37,695	m2	37,695	
				RAZEM	37,695
6 d.1	KNNR 2 1108-05 analogia	Dwukrotne malowanie boazerii podbitki okapu impregnatem do drewna w kolorze brązowym	m2		
		$((8,0 + 6,0) * 2 + 10,0 + 12,0) * 0,70$	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
2		Zejście do piwnicy			
7 d.2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynku mineralnego z powierzchni ścian - zejście do piwnicy	m2		
		$2 * 3,60 * 1,50 + 2 * 3,60 * 0,30$	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
8 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
9 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm do ścian	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
10 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
11 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
12 d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor grafitowy	m2		
		12,96	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
3		Opaska wokół budynku			
14 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		2,20	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
15 d.3	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		22,25	m2	22,250	
				RAZEM	22,250
16 d.3	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2		
		22,25	m2	22,250	
				RAZEM	22,250
17 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		22,25	m2	22,250	
				RAZEM	22,250
18 d.3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe kolor grafit o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000