

Tabela 1. Tabela robót ziemnych dla drogi leśnej i placu składowego

Lp.	Numer poprzeczki	Kilometraż poprzeczki	Powierzchnia [m ²]		Powierzchnia średnia [m ²]		Odległość [m]	Objętość [m ³]	
			W	N	W	N		W	N
1	P0	0+003,08	8,55	0,00					
2	P1	0+011,08	9,41	0,00	8,98	0,00	8,00	72	0
3	P2	0+020,00	15,70	0,00	12,56	0,00	8,92	112	0
4	P3	0+025,74	61,93	0,00	38,82	0,00	5,74	223	0
5	P4	0+033,31	122,82	0,00	92,38	0,00	7,57	699	0
6	P5	0+040,00	86,86	0,00	104,84	0,00	6,69	701	0
7	P6	0+050,00	68,61	0,00	77,74	0,00	10,00	777	0
8	P7	0+060,00	59,77	0,00	64,19	0,00	10,00	642	0
9	P8	0+070,00	56,38	0,00	58,08	0,00	10,00	581	0
10	P9	0+080,00	51,48	0,10	53,93	0,05	10,00	539	1
11	P10	0+090,00	46,23	1,05	48,86	0,58	10,00	489	6
12	P11	0+100,00	41,63	2,51	43,93	1,78	10,00	439	18
13	P12	0+110,00	17,43	0,76	29,53	1,64	10,00	295	16
14	P13	0+120,00	1,98	0,15	9,71	0,46	10,00	97	5
15	P14	0+133,30	0,00	2,61	0,99	1,38	13,30	13	18
16	P15	0+141,37	3,22	0,35	1,61	1,48	8,07	13	12
							SUMA	5693	75