

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
1 d.1	KNR-W 7-13 0104-01 analogia		Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach mebli i wyposażenia	t		
			1	t	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			<piwnica>			
			<nr 06>			
			8,65 * 5,30	m2	45,845	
			8,65 * 2 * 0,1 + 5,30 * 2 * 0,1	m2	2,790	
			<nr 07>			
			9,20 * 5,30	m2	48,760	
			9,20 * 2 * 0,1 + 5,30 * 2 * 0,1	m2	2,900	
			<nr 08>			
			8,00 * 5,20	m2	41,600	
			8,00 * 2 * 0,1 + 5,20 * 2 * 0,1	m2	2,640	
			8,30 * 5,20	m2	43,160	
			8,30 * 2 * 0,1 + 5,20 * 2 * 0,1	m2	2,700	
			<nr 08a>			
			3,00 * 2,65	m2	7,950	
			3,00 * 2 * 0,1 + 2,65 * 2 * 0,1	m2	1,130	
			<archiwum>			
			4,30 * 3,10	m2	13,330	
			4,30 * 2 * 0,1 + 3,10 * 2 * 0,1	m2	1,480	
			<parter>			
			<nr 13>			
			6,30 * 4,35	m2	27,405	
			6,30 * 2 * 0,1 + 4,35 * 2 * 0,1	m2	2,130	
			<sekretariat>			
			6,20 * 4,40	m2	27,280	
			6,20 * 2 * 0,1 + 4,40 * 2 * 0,1	m2	2,120	
			<nr 16>			
			3,20 * 2,20	m2	7,040	
			3,20 * 2 * 0,1 + 2,20 * 2 * 0,1	m2	1,080	
			<nr 17>			
			4,40 * 3,15	m2	13,860	
			4,40 * 2 * 0,1 + 3,15 * 2 * 0,1	m2	1,510	
			<nr 20>			
			8,60 * 6,10	m2	52,460	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,10 * 2 * 0,1	m2	2,940	
			<nr 21>			
			8,50 * 6,20	m2	52,700	
			8,50 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,940	
			<l piętro>			
			<nr 24>			
			8,80 * 5,90	m2	51,920	
			8,80 * 2 * 0,1 + 5,90 * 2 * 0,1	m2	2,940	
			<nr 26>			
			4,30 * 3,20	m2	13,760	
			4,30 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	1,500	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<nr 27> 4,40 * 3,20	m2	14,080	
			4,40 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	1,520	
			<nr 29> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 30> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 31> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 32> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<II piętro> <nr 34> 8,80 * 5,90	m2	51,920	
			8,80 * 2 * 0,1 + 5,90 * 2 * 0,1	m2	2,940	
			<nr 36> 10,95 * 3,20	m2	35,040	
			10,95 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	2,830	
			<nr 37> 8,60 * 3,20	m2	27,520	
			8,60 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	2,360	
			<nr 38> 4,40 * 3,20	m2	14,080	
			4,40 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	1,520	
			<nr 39> 2,20 * 3,20	m2	7,040	
			2,20 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	1,080	
			<nr 40> 4,50 * 3,20	m2	14,400	
			4,50 * 2 * 0,1 + 3,20 * 2 * 0,1	m2	1,540	
			<nr 41> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 42> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 43> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			<nr 44> 8,60 * 6,20	m2	53,320	
			8,60 * 2 * 0,1 + 6,20 * 2 * 0,1	m2	2,960	
			A (Suma częściowa)	m2	1 105,980	
					RAZEM	1 105,980
3 d.1	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			200	m2	200,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	200,000
4 d.1	KNPnRPDE 26-61c		Montaż wykładziny podłogowej	m2		
			1105,98	m2	1 105,980	
					RAZEM	1 105,980
5 d.1	KNP 02 1119-03.02		Wykładziny rulonowe z PCW trudnozapalne o odpowiedniej klasie i normach do stosowania w budynkach oświatowych (klasa Bfl-s1)	m2		
			1105,98	m2	1 105,980	
					RAZEM	1 105,980
6 d.1	KNR-W 4- 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (naprawy malatur wew. ścian po montażu wykładzin)	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
7 d.1	KNR-W 4- 01 0109-17 0109-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
			$1105,98 * 0,01 + 50 * 0,04$	m3	13,060	
					RAZEM	13,060
8 d.1	kalk. własna		Utylizacja odpadów	m3		
			13,060	m3	13,060	
					RAZEM	13,060