



Věc: „ALFAGEN – POTRUBNÍ ROZVODY“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1:

žádáme o potvrzení, že položky č. 64,111,152,200,215,255,363 Montážní, spojovací a kotevní materiál 1.4301 mají být naceněny v nerezovém provedení.

Odpověď č. 1:

Ano, dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

máme zájem účastnit se tohoto výběrového řízení a podat nabídku. Bohužel aktuálně nejsme schopni splnit termín 3.11.2025. Bylo by možno nabídku podat do termínu 27.11.2025?

Odpověď č. 2:

Ve vysvětlení ZD 05 byl posunut termín podání nabídek. Další posunutí se nepředpokládá.

Dotaz č. 3:

chceli by sme Vás požiadať o doplnenie týchto informácií, podkladov a štandardov:
- Specifikace primárního a sekundárního uložení – standardy, typy, materiály, atd.

Odpověď č. 3:

Primární ocelové konstrukce jsou součástí dodávky stavební části a již budou na stavbě nachystány. V rámci položek viz dotaz níže jsou kalkulovány pomocné ocelové konstrukce typu „výložník pro objímku potrubí, potrubní objímka, potrubní uložení (KL, PB) atd., které bude kotveno k připravené OK. Detailní zpracování těchto pomocných konstrukcí bude v rámci prováděcí dokumentace předávané při podpisu SoD.

Dotaz č. 4:

Specifikace potrubního materiálu pro rozvody kyslíku – rozsah kvůli kyslíkové čistotě

Odpověď č. 4:

Montáž a čistota bude provedena dle ČSN 38 6461. Nejedná se o rozvody medicínálního kyslíku, ale o průmyslový rozvod kyslíku.

Dotaz č. 5:

Specifikace nátěrů a nátěrové systémy

Odpověď č. 5:

Veškeré potrubní rozvody jsou zhotoveny z nerezové oceli, zde již dodatečná povrchová úprava není požadována. Armatury, které přijdou již s povrchovou úpravou se zkontrolují a osadí. Pokud dojde k poškození ocelových konstrukcí dodaných mimo toto PS, je to zodpovědnost zhotovitele zajistit adekvátní opravu.



Dotaz č. 6:

Prefabrikace potrubí bude možná ve stávajících halách, nebo je striktní požadavek dodat na stavbu již prefabrikované potrubí?

Odpověď č. 6:

V hale TaO bude umožněno svařování jednotlivých potrubí a armatůr. Zadavatel ale upozorňuje, že v hale budou prováděny i jiné práce tzn. hala nebude k dispozici pouze vítězi této zakázky.

Dotaz č. 7:

Standardy pro izolace

Odpověď č. 7:

Izolace je popsána v rámci technické zprávy a specifikace materiálu. Izolace je provedena z minerální vaty opatřena hliníkovým plechem tl. 0,8 mm.

Dotaz č. 8:

Standard pro značení potrubí

Odpověď č.8:

Viz TZ 10.01 kapitola č. 7 => Značení potrubí bude odpovídat ČSN 13 0072:2024.

Dotaz č. 9:

Zároveň by sme chceli požiadať o posun termínu doručenia cenovej ponuky s ohľadom na veľký rozsah zariadení.

Odpověď č. 9:

Ve vysvětlení ZD 05 byl posunut termín podání nabídek. Další posunutí se nepředpokládá.

Vysvětlení zadavatele č.1:

Zadavatel doplnil do výkazu výměr zaslepenou uzavírací armaturu na potrubí dusíku a měřicí armaturu na potrubí kyslíku za stanicí kyslíku (na hlavním rozvodu), viz Příloha - Výkaz výměr – rev.4.xlsx.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 24.10.2025

Ing. Lucie Lukášová