

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR L3/0810 W LEŚNICTWIE LGOTA

Budowa: DROGA LEŚNA NR L3/0810

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO SIEWIERZ, LEŚNICTWO LGOTA
Województwo śląskie, powiat Myszkowski,
jedn. ewid. 240902_5 Kozie Głowy obszar wiejski,
obręb 0018 Postęp, dz. ewid. 322/9, 315/4

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO SIEWIERZ

Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz

tel./fax. +48 32 674 29 57, +48 32 674 28 58

e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR L3/0810W LEŚNICTWIE LGOTA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0				
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6689	0,00	0,00
1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	2 363	0,00	0,00
1.3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości- do 20cm	m2	2 363,000	0,00	0,00
1.4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 10-15-cm	szt	15,000	0,00	0,00
1.5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25-cm	szt	15,000	0,00	0,00
1.6	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35-cm	szt	15,0000	0,00	0,00
1.7	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55-cm	szt	15,000	0,00	0,00
1.8	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc - WYWÓZ WYKARCZOWANYCH KORZENI W MIEJSCE I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA PO STRONIE WYKONAWCY	mp	108,0000	0,00	0,00
1.9	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	ha	0,071	0,00	0,00
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0				
2.1	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM)	m3	59,00	0,00	0,00
2.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - analogia	m3	59,00	0,00	0,00
2.3	D 02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego	m3	59,00	0,00	0,00
2.4	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego	m3	88,80	0,00	0,00
2.5	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30-cm - ANALOGIA rowy odpływowe w ciągu drogi odmulenie oddtworzenie	m	97,00	0,00	0,00
3		REMONT PRZEPUSTÓW - CPV 45232452-5				
3.1	D-06.02.01A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3	30,00	0,00	0,00
3.2	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa 0/31,5	m3	1,82	0,00	0,00
3.3	D-06.02.01A	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5-cm - podsypka 15cm	m2	9,1200	0,00	0,00
3.4	D 06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm	m	12,00	0,00	0,00
3.5	D-06.02.01A	Zасыpywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3	13,12	0,00	0,00
3.6	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50-cm - ścianki 2x2,0x0,2 oraz pręty sprężające 2x fi 14x6m	szt	2,0000	0,00	0,00
3.7		Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5-cm - ANALOGIA wykonanie obsypki cem. piaskowej 1:3 skarp przy ścianie przepustu na wlocie i wylocie przepustu	m2	10,000	0,00	0,00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CPV 45233220-7				
4.1	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - ANALOGIA - wraz z częściową lokalną niwelacją niwelwelety drogi	m2	2 075,0000	0,00	0,00

4.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm frakcja 31,5-63,00	m2	1 605,067	0,00	0,00
4.3	D 05.02.01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamięłowaniem miałem skalnym frakcji 0/4 gr. 0,5-1,0 cm	m2	1 605,00	0,00	0,00
5		PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1				
5.1	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa nasypu 25cm	t	235,000	0,00	0,00
5.2	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa niesortu z kruszywa 10cm	t	94,000	0,00	0,00
5.3	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	470,00	0,00	0,00
5.4	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	470,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR L3/0810W LEŚNICTWIE LGOTA						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR L3/0810	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	REMONT PRZEPUSTÓW - CPV 45232452-5	0,00
ELEMENT 4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 5	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00