



Wypełnienie konstrukcji drewnianej gradnieli tężni - wiąznki śliwy tarniny (*Prunus spinosa*) o średnicy Dn 200mm oraz długości od 65-85cm i pniach o średnicy ok. 20mm.

Tarninę wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. W powierzchnię 1m² elewacji wbudować (ułożyć) średnio 30-35 wiązanek tarniny o średnicy ok. 20 cm. Tarninę układać na łatach drewnianych o przekroju 60x80mm, montowanych do słupów ram w rozstawie poziomym co 50cm

Koryta dębowe rozsączające solankę

L1

KORYTO TYP B

KORYTO TYP A

Rynna rozpraszająca solankę

L3

Rury spustowe odprowadzenie wodę opadowych z dachu

KORYTO TYP B

KORYTO TYP A

Zawór drewniany / Dębowa kurki

L1

1. Poziom +/- 0,00 odpowiada rzędnej 332,35 m.npm.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu.
4. Występowanie w tekście nazwy i znaki towarowe używać jedynie w celu określenia preferowanych standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu oraz estetyki materiałów wykonawczych.
5. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwiązania w zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiałów i technologii, nalezek traktować jako wzorcowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi równoważne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
- Każda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi obligatoryjnie uzyskać akceptację inwestora i projektantów.**
6. Wszystkie użyte materiały, urządzenia i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
40-139 KATOWICE
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
NIP: 634 260 90 49
REGON: 241691664
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

CONSTE
UL. ŻWIRKI I WIGURY 65A
43-190 MIKOŁÓW
NIP: 954 277 20 40
REGON: 365982204
MAIL: pracownia@conste.pl

PBT/82A/024