

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU MRN3

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW

Zgodnie z zawartym porozumieniem na wykonanie obiektów małej retencji Nadleśnictwo Kluczbork zobligowane jest do osiągnięcia wskazanych w tabeli parametrów dla obiektów przewidywanych do budowy w określonych lokalizacjach:

L.P	Nazwa i numer zadania	Nr obiektu	Rodzaj budowli	Leśnictwo	Wskaźnik		
					produktu	rezultatu	rezultatu
					Liczba obiektów szt	Pojemność obiektów m ³	Objętość retencjonowanej wody - m ³
1	Budowa zbiornika	1	Zbiornik wodny	Bąków	1	9000	9000
2	Budowa zastawki piętrzącej	2	Urządzenie piętrzące	Tęczynów	1	428,80	99
3	Budowa zastawki piętrzącej	3	Urządzenie piętrzące	Bąków	1	764,10	123,86
4	Budowa zastawki piętrzącej	4	Urządzenie piętrzące	Żabieniec	1	1169,50	112,50
5	Budowa zastawki piętrzącej	5	Urządzenie piętrzące	Zameczek	1	1260,80	34,67



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lasy Państwowe

Budowle łącznie: Urządzenie piętrzące – 4 Zbiorniki - 1	RAZEM	5 szt	12 623,20 m³	9 370,03 m³
--	--------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------

Wskazane powyżej parametry w postaci ilości obiektów i ilości retencjonowanej wody należy traktować jako minimalne jakie mogą zostać zaprojektowane.

Ilość budowli i ich rodzaj może w ramach projektu ulec zmianie.

Zamawiający dopuszcza możliwość dodania jednego zadania w ramach projektu w przypadku akceptacji jednostki koordynującej – CKPŚ.

Nazwy zadań nie odzwierciedlają nomenklatury wynikającej z Prawa Budowlanego i na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej należy je odpowiednio przyporządkować.