

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-106
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:

Zestawienie listy prętów

	Średnica [mm]	[kg / m]	Całkowita długość [m]	Masa [kg]
Pręty proste				
	10	0,617	1811,99	1118,00
	12	0,888	978,71	869,09
	16	1,580	214,40	338,75
	20	2,470	9,00	22,23
	Suma			2348,07
	Liczba elementów			1

Pręty gięte				
	8	0,395	826,64	326,52
	10	0,617	4985,81	3076,24
	12	0,888	112,74	100,11
	16	1,580	701,33	1108,10
	20	2,470	8,22	20,30
	25	3,850	1583,50	6096,48
	Suma			10727,76
	Liczba elementów			1

Masa całkowita **13075,83**

Liczba pozycji **33**

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
Nr rysunku: K-106
Data: 02.12.2022
Rewizja rys.:










Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
Belki stropodachu zbrojenie						
1	460	10		3.42	1 573,20	970,66
2	40	25		5.63	225,40	867,79
3	5	12		6.60	33,00	29,30
4	5	12		6.88	34,38	30,53
5	5	12		7.23	36,13	32,08
6	40	25		11.99	479,60	1 846,46
7	40	25		5.58	223,40	860,09
8	20	25		10.99	219,80	846,23

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-106
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:










Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
9	460	10		3.14	1 444,40	891,19
10	20	25		10.63	212,70	818,90
11	20	25		11.13	222,60	857,01
12	32	16		6.97	223,04	352,40
13	16	16		6.80	108,80	171,90
14	48	16		8.17	392,16	619,61
15	24	16		4.40	105,60	166,85
16	692	10		2.68	1 854,56	1 144,26
17	1	12		mb	945,71	839,79

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-106
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:








Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
18	36	8		0.93	33,48	13,22
19	1	10		mb	1 757,58	1 084,43
20	190	8		1.23	233,70	92,31
21	119	10		0.96	113,65	70,12
22	119	8		1.05	124,95	49,36
23	3	16		9.94	29,81	47,09
24	3	16		11.42	34,26	54,13
25	3	12		6.75	20,27	18,00
26	3	12		7.33	21,98	19,51

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-106
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
27	87	8		1.63	141,81	56,01
28	3	16		2.73	8,21	12,96
29	3	16		4.62	13,86	21,90
30	3	20		2.74	8,22	20,30
31	3	20		3.00	9,00	22,23
32	237	8		1.24	292,70	115,61
33	1	10		mb	54,41	33,57
Suma - Belki stropodachu zbrojenie						13 075,83
Suma wszystkich komponentów						13 075,83
Liczba elementów						1
Masa całkowita						13 075,83

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
Nr rysunku: K-106
Data: 02.12.2022
Rewizja rys.:
