

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-100
 Data: 01.12.2022
 Rewizja rys.:

Zestawienie listy prętów

	Średnica [mm]	[kg / m]	Całkowita długość [m]	Masa [kg]
Pręty gięte				
	8	0,395	28,58	11,29
	10	0,617	1534,40	946,72
	12	0,888	1878,30	1667,93
	16	1,580	7,26	11,47
	20	2,470	128,00	316,16
	Suma			2953,58
	Liczba elementów			1









Masa całkowita 2953,58

Liczba pozycji 11

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-100
 Data: 01.12.2022
 Rewizja rys.:




Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
Stopy fundamentowe zbrojenie						
1	192	12		4.50	864,00	767,23
2	160	12		4.10	656,00	582,53
3	160	10		3.06	489,60	302,08
4	200	10		3.56	712,00	439,30
5	64	20		2.00	128,00	316,16
6	16	8		1.33	21,28	8,41
7	130	12		2.55	331,50	294,37
8	130	10		2.56	332,80	205,34

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-100
 Data: 01.12.2022
 Rewizja rys.:

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
9	10	8		0.73	7,30	2,88
10	16	12		1.68	26,80	23,80
11	4	16		1.81	7,26	11,47
Suma - Stopy fundamentowe zbrojenie						2 953,58
Suma wszystkich komponentów						2 953,58
Liczba elementów						1
Masa całkowita						2 953,58