

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Parter roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	część korytarza i kuchnia	$1,10 * 1,65 + 2,22 * 1,86 + 0,98 * 0,74 + 5,25 * 2,67 + 6,75$	m2	27,437	
	korytarz wejście główne	6,75	m2	6,750	
				RAZEM	34,187
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia	m2		
		$(4,65 + 1,40) * 0,65$	m2	3,933	
				RAZEM	3,933
3 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$3,20 * 2,50$	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		34,187	m2	34,187	
				RAZEM	34,187
5 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		18,10	m	18,100	
				RAZEM	18,100
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany parter	223,74	m2	223,740	
	sufity parter	105,77	m2	105,770	
				RAZEM	329,510
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		223,74	m2	223,740	
				RAZEM	223,740
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		105,77	m2	105,770	
				RAZEM	105,770
9 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		329,51	m2	329,510	
				RAZEM	329,510
2		Piętro roboty budowlane			
10 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,27	m2	2,270	
				RAZEM	2,270
11 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(1,64 + 0,79 + 1,18 + 1,3 + 1,18 + 1,0 + 0,79) * 2,30 - 1,8$	m2	16,324	
				RAZEM	16,324
12 d.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
13 d.2	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m2		
		18,59	m2	18,590	
				RAZEM	18,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m2		
		16,324	m2	16,324	
				RAZEM	16,324
15 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		2,27	m2	2,270	
				RAZEM	2,270
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		171,30	m2	171,300	
				RAZEM	171,300
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		171,30	m2	171,300	
				RAZEM	171,300
18 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		171,30	m2	171,300	
				RAZEM	171,300
3		Instalacje sanitarne			
19 d.3	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego wraz z obudową - wanna narożna akrylowa 140x90cm wraz z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej podwieszanej zestawu podtynkowego WC - miska bezkołnierzowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana deski sedesowej - deska wolnoopadająca z duroplastu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.3	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa wraz z szafką stojącą pod umywalkę	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej - zestaw natryskowy z baterią i deszczownicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR-W 4-02 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.3	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNNR 4 0218-01 analogia	Montaż odpływu liniowego prysznicowego w posadzce z płytek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR 0-35 0123-01 analogia	Montaż drzwi wnekowych prysznicowych składanych z szybami ze szkła hartowanego o wymiarach 0,95x1,90m (bez brodzika)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Instalacja elektryczna			
31 d.4	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
32 d.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
33 d.4	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
34 d.4	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - przewód YDYP 3x2,5mm ²	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
35 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
36 d.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
38 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.4	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000