



ÚPRAVA PLOCH ZO ZATRAVŇOVACÍCH PANELOV

(pozdiž priechella garáží)



- ZATRAVŇOVACIE PANELY RECYFIX ŠTANDARD 38 mm
- PIESKOVÉ LOŽKŮ 30 mm
(piesok 50%, drobné kamenivo 30%, humus 20%)
- ŠTRKODRVA fr. 0–32 mm (2x150 mm) 300 mm
- ZEMNÁ PLAŇ E def:2 45 Mpa

(v pripojení na cestné komunikácie a spevnené plochy)



- EKOLOGICKÁ DLAŽBA 80 mm
- ŠTRKODRVA fr. 4–8 mm 40 mm
- ŠTRKODRVA fr. 0–16 mm 180 mm
- ŠTRKODRVA fr. 0–32 mm 150 mm
- ZEMNÁ PLAŇ E def:2 45 Mpa
- ZATRAVŇOVACIE PANELY RECYFIX ŠTANDARD 38 mm
- PIESKOVÉ LOŽKŮ 30 mm
(piesok 50%, drobné kamenivo 30%, humus 20%)
- ŠTRKODRVA fr. 0–32 mm (2x150 mm) 300 mm
- ZEMNÁ PLAŇ E def:2 45 Mpa

LEGENDA OBRUBNÍKOV:

- 1 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 15/15 mm 1000/200/100 mm
- 3 OBRUBNÍK LINEFIX ŠTANDARD z kompozitu, 1000/80/45 mm kotvený kotviciami klincami z plasty dĺžky 250 mm

M = 1:50

CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY

VÝKRES č. 5