

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40200-804-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

402

GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

800 TROLEJOVÉ VEDENIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

2551/22

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

804

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 402-800 Trolejové vedenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210251570.S	Revízie, skúšky a merania TV - Dynamické meranie parametrov TV (meracím vozom)	km	0,275		
2	210251572.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie protokolu spôsobilosti pre TV	ks	1,000		
3	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000		
4	210252253.SR1	Montáž zostavy pevného bodu - 2x súdkový izolátor	ks	20,000		
5	369150009500.SR1	Pevný bod - zostava 2x súdkový izolátor	ks	20,000		
6	210252260.S	Montáž zostavy S1.1 na lano 35-50	ks	27,000		
7	369120001200.S	Zostava S1.1	ks	27,000		
8	210252261.S	Montáž zostavy S13.1 na lano 35-50	ks	27,000		
9	369120001700.S	Zostava S13.1	ks	27,000		
10	210252274.S	Montáž kotevného závesu na stenu	ks	54,000		
11	369120001000.S	Kotevný záves na stenu	ks	54,000		
12	210252384.SR	Montáž izolátora s ušami na preves	ks	46,000		
13	369120002000.SR	Izolátor s ušami na preves	ks	46,000		
14	210252414.S	Montáž lana oceleového FeZn 50 mm2	m	272,000		
15	369320000200.S	Lano oceleové FeZn 50 mm2	m	272,000		
16	210252431.S	Montáž trolejového vodiča Cu 100 mm2	m	550,000		
17	369330000200.S	Trolejový drôt Cu 100 mm2	m	550,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

18	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	48,000		
----	-------------	--	-----	--------	--	--

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

19	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom