

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

Macháčová

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

mi

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER MÉSŽÁROS

PODPIS

mi

VYPRACOVAL

ING. PETER MÉSŽÁROS

PODPIS

KONTROLOVAL

ROMAN ZÁLEŠÁK

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-52100-013 -X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

521

AREÁLOVÝ VODOVOD
POŽIARNY A ÚŽITKOVÝ

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	-
MIERKA	-
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	013

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

ROZPOČET

Stavba:	#ODKAZ!		
Objekt:	M - SO 521 Areálový vodovod požiarny a úžitkový		
Miesto:	Prešov	Dátum:	#ODKAZ!
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	#ODKAZ!	Spracovateľ:	#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	400,00		0,00
2	K	115101221.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l	hod	150,00		0,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	15,00		0,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	110,63		0,00
5	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 136,66		0,00
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	341,00		0,00
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	459,64		0,00
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	459,64		0,00
9	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 051,60		0,00
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	610,30		0,00
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 375,10		0,00
12	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	525,80		0,00
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	610,30		0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	854,42		0,00
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	525,80		0,00
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	495,49		0,00
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	891,88		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm	m3	104,20		0,00
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,03		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

24	K	857311121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	69,00		0,00
25	M	5049.1	Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 150 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid,	ks	9,00		0,00
26	M	552520035700.S	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/50, PN 16	ks	10,00		0,00
27	M	552520047800.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 150/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	9,00		0,00
28	M	319440016300.S	Príruba PT / DN 50, PN16, D 63 mm	ks	14,00		0,00
29	M	319440017700.S	Príruba PT / DN 150, PN16, D 160 mm	ks	27,00		0,00
30	M	273110025300.S	Tesnenie prírubové gumové DN 50	ks	14,00		0,00
31	M	273110026200.S	Tesnenie prírubové gumové DN 150	ks	27,00		0,00
20	K	871221462.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 63x3,8 mm	m	146,00		0,00
21	K	871331474.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 160x9,5 mm	m	890,00		0,00
22	K	871371486.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 315x18,7 mm - chránička	m	26,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	877228008.SR	Montáž a dodávka tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 SRD D 63,160 mm - elektrotvarovky, kolená, redukcie, príruby - viď. PD	ks	41,00		0,00
32	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	6,00		0,00
33	M	422210001600.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm - komplet	ks	6,00		0,00
34	K	891213111.SR	Prepojenie vodovodu DN50 na exist. rozvod vody v ATS	ks	1,00		0,00
35	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150	ks	9,00		0,00
36	M	449160002400.S	Nadzemný hydrant DN 150 - komplet	ks	9,00		0,00
37	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	16,00		0,00
38	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm - komplet	ks	16,00		0,00
39	K	891319111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	7,00		0,00
40	M	551180002000.S	Navrtávací pás uzáverový DN 150 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	7,00		0,00
41	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	1 036,00		0,00
42	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1 036,00		0,00
43	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	22,00		0,00
44	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	22,00		0,00
45	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 036,00		0,00
46	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 036,00		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	218,40		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Miestnosť požiarnej ATS 0,00

48	M	POL 121001000	Automatická tlaková stanica Grundfos Hydro MPC-F 3 CR45-2	ks	1,00		0,00
49	M	POL 121002000	Tlaková nádoba DE200/PN10	ks	1,00		0,00
50	M	POL 121003000	Armatúry a potrubia v množstve a prevedení podľa Zoznamu strojov a zariadení PD	sub	1,00		0,00
51	M	POL 121010000	Montáž kompaktnej čerpacej stanice a jej príslušenstva, uvedenie do prevádzky	sub	1,00		0,00
52	M	POL 121011000	Montáž potrubia a armatúr	sub	1,00		0,00

VP Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00