

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

Michal Bocora

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER MÉSZAŘOS

PODPIS

VYPRACOVAL

ING. PETER MÉSZAŘOS

PODPIS

KONTROLOVAL

ROMAN ZÁLEŠÁK

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C- D000-51300-009-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

513

PRELOŽKA AREÁLOVEJ
JEDNOTNEJ KANALIZÁCIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

-

MIERKA

-

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

009

ROZPOČET

Stavba:	#ODKAZ!		
Objekt:	K - SO 513 Preložka areálovej jednotnej kanalizácie		
Miesto:	Prešov	Dátum:	#ODKAZ!
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	#ODKAZ!	Spracovateľ:	#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	300,00		0,00
2	K	115101221.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l	hod	100,00		0,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	10,00		0,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	41,54		0,00
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	415,41		0,00
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	124,62		0,00
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	715,00		0,00
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	72,00		0,00
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	715,00		0,00
10	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	72,00		0,00
11	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	434,10		0,00
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	223,50		0,00
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 799,50		0,00
14	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	217,05		0,00
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	223,50		0,00
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	312,90		0,00
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	217,05		0,00
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	150,29		0,00
19	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	270,52		0,00

D4Vodorovné konštrukcie

0,00

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm	m3	29,66		0,00
21	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,00		0,00
22	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,00		0,00
23	M	TBS 62,5/6	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/6	ks	2,00		0,00
24	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10	ks	8,00		0,00
25	M	TBS 62,5/12	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/15	ks	1,00		0,00
26	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,25		0,00
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	8,48		0,00

D8Rúrové vedenie

0,00

28	K	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 12 DN 150	m	23,00		0,00
29	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	54,00		0,00
30	K	871374210.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300	m	195,50		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,00		0,00
32	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,00		0,00
33	K	877375121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	4,00		0,00
34	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,00		0,00
35	K	877424038.SR	Montáž a dodávka kanalizačnej PP tvarovky (koleno. odbočka. redukcia.....)	kpl	1,00		0,00
36	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	3,00		0,00
37	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	23,00		0,00
38	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	57,00		0,00
39	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	195,50		0,00
40	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	29,00		0,00
41	M	TBH 100-25/9 S	Šachtová skruž TBH 100-25/9 S	ks	9,00		0,00
42	M	TBS 100-62,5-60/9 S	Kónus TBS 100/62,5-60/9 S	ks	12,00		0,00
43	M	TBH 100-50/9 S	Šachtová skruž TBH 100-50/9 S	ks	6,00		0,00
44	M	TBH 100-100/9 S	Šachtová skruž TBH 100-100/9 S	ks	2,00		0,00
45	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	12,00		0,00
46	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/685 mm - špec. vid'. PD	ks	12,00		0,00
47	M	DN 1000	Šachtové tesnenie šachty DN 1000	ks	48,00		0,00
48	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,00		0,00
49	M	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160(125), ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	4,00		0,00
50	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,00		0,00
51	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,00		0,00
52	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,00		0,00
53	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	4,00		0,00
54	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	12,00		0,00
55	M	552410002400.S	Poklop z kompozitu , tr. zaťaženia D400	ks	12,00		0,00
56	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	4,00		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	110,40		0,00

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00