

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 1301-10 analogia	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników - piłko chwyty z siatki plecionej	m2		
		552	m2	552,000	
				RAZEM	552,000
2		Wymiana siatki w bramie technicznej i furtce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie konstrukcji piłkochwyty ze starej farby i rdzy	m2		
		294	m2	294,000	
				RAZEM	294,000
4	KNPnRPDE 76-203d	Malowanie konstrukcji metalowych - konstrukcja stalowa piłkochwyty	m		
		294	m	294,000	
				RAZEM	294,000
5	TZKNBK II -41	Ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
8	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Słupki do siatkówki wraz z siatką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Słupki do tenisa wraz z siatką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy -koszy do koszykówki	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
14	KNPnRPDE 76-203d	Malowanie konstrukcji metalowych - kosze do koszykówki	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
15		Wymiana siatek tablic do koszykówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 6 1005-03 analogia	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych - przygotowanie pod nawierzchnię bezpieczną	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
17		Impregnacja nawierzchni bitumicznych	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
18		Wykonanie nawierzchni wyrównującej ET	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
19		Wykonanie warstwy SBR	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
20		Wykonanie warstwy natryskowej	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
21		Malowanie linie boisk do: tenisa, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000