



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



E 1.6






HSV, PSV

POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT











SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : "NBS"

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

± 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA				ARCHITEKTI A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
G.P. : A B.K.P.Š. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA						
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK						
HIP : Ing. H. Augustínová						
TEL: 02/43 41 26 98 E-mail: architekti@bkps.sk						
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	AUGUSTÍNOVÁ	RELL	AUGUSTÍNOVÁ			
						
NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA HLAVNÁ STAVBA				ARCH. Č. 203-19-03		
OBJEKT: BUDOVA NBS ČASŤ: E 1.6 OPRAVA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ - dc B1,B2,C1,C2,C3						
OBSAH : VÝKRES DETAILOV STRECHY 5.NP - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE				DÁTUM	11.2019	Č. VÝKRESU 08
				STUPEŇ	RP	
				FORMÁT	10A ₄	
				ZÁKAZKA Č.	203	M 1:5

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV

	NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
	PROSTÝ BETÓN
	POLYSTYRÉNBETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE
	TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035 S
	KAMENNÁ DLAŽBA - TERAZZO
	JESTVUJÚCA HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFIN GW SK
	ODPORÚČANÉ OTVORENIE KONŠTRUKCIE - REALIZÁCIA SONDY
	VYBÚRANIE VTSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA
	ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE, NÁSLEDNÉ USKLADNENIE PRE JEJ NESKORŠIE POUŽITIE

VÝKAZ - DEMONTÁŽ, USKLADNENIE

- D1** DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ DLAŽBY Z UMELEHO KAMEŇA TERAZZA, ROZMER 625x625x40mm
- D2** DEMONTÁŽ OBKLADU ATIKY Z PRÍR. KAMEŇA, ROZMER 1250x325x25mm, ROZSAH VIĎ. VÝKRES Č. 05, 06, 07
- D4** DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO ZÁBRADLIA, ROZSAH VIĎ. VÝKRES Č. 05, 06, 07
- D9** DEMONTÁŽ FASÁDNEHO OBKLADU ALUCOBOND (SPODNÝ KUS), ROZSAH VIĎ. VÝKRES Č. 03, 06

VÝKAZ - BÚRACIE PRÁCE

- B0** ODSTRÁNENIE HYDROIZOLÁCIE PVC (ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU)
- B1** ODSTRÁNENIE GEOTEXTÍLIE TATRATX 300, HRÚBK 3mm
- B2** ODSTRÁNENIE REKTIKOVATEĽNÝCH TERČOV POD DLAŽBU Z UMELEHO KAMEŇA TERAZZA, ROZMER Ø 200mm
- B7** ODSTRÁNENIE VYKUROVACÍCH KÁBLOV VRÁTANE KOTVENIA V ŽLABOCH A NA STRECHE
- B8** ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE NOBASIL TF, HRÚBK 30-120mm, ROZSAH 9,35m

VÝKAZ - HRUBÉ BÚRACIE PRÁCE: STREŠNÝ PLÁŠŤ


- BS2** VYBÚRANIE VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA S3' - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFIN GW SK, HRÚBK 1,5mm
PLOCHA 17,70m² (dcB1), 367,90m² (dcB2) - TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSAC G 30 AE, HRÚBK 140mm
- BS3** VYBÚRANIE VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA S3' - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFIN GW SK, HRÚBK 1,5mm
PLOCHA 122,30m² - TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSAC G 30 AE, HRÚBK 140mm
- PAROZÁBRANA FOALBIT AL S4, HRÚBK 3,5mm
- POLYSTYRÉNBETÓNOVÁ MAZANINA, HRÚBK 95-195mm
- BS5** VYBÚRANIE VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA S3a - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFIN GW SK, HRÚBK 1,5mm
PLOCHA 106,90m² (168,20m²) - VODOVZDORNÁ PREGLEJKA, HRÚBK 15mm
- DREVENÝ HRANOL 160/120
- VYPODLOŽENIE DREVENÝMI KLINMI

POZNÁMKY

- PÔDORYSNÉ UMIESTNENIE DETAILNÝCH REZOV VIĎ. VÝKRESY Č. 03, 04, 05, 06, 07
PÔDORYS 5.NP - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE
- SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA S1, S1c, S3, S3' A S3a VIĎ. VÝKRES SKLADBY POVRCHOV Č. 09


UPOZORNENIE

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA!
- DODÁVATEĽ JE PRED ZAČATÍM PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, V PRÍPADE NEDOSTATKOV NUTNÉ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZÁCIE OPRAVY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DORODŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY
- PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ STAVBY SA MÔŽE OBJAVIŤ NESÚLAD PROJEKTU A SKUTKOVÉHO STAVU, V TAKOM PRÍPADE JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZISTENÝ STAV S PROJEKTANTOM




DETAIL č.34'

liniový detail = 12,50m (dcCI), 9,5m (dcC2), pozn.: odporúčané overiť stav atiky pod HI fóliou, stav drevených hranolov




DETAIL č.41

liniový detail= 2,80m (dcC2)




DETAIL č.42

liniový detail= 7,00m (dcC2)





DETAIL č.45


líniový detail= 27,80m (dcCI), 7,00m (dcC2)




DETAIL č.47a

líniový detail= 3,70m (dcB2, dcC2)







DETAIL č.55 líniový detail = 2,50m (dcB2)



DETAIL č.56 líniový detail = 19,70m (dcB2)



liniový detail = 12,40m (dcBI), pozn.: vybúranie vrstiev strešného plášťa S3a stanovené len pre časť vyznačenú v pôdoryse 5.NP dcBI



liniový detail = 9,35m (dcBI)