LEGENDA

Posadzka heksogenalna wym.14 cm x 16 cm , gr.8,55 mm, antypoślizgowa R10, z przeznaczeniem do przestrzeni publicznej, klasa ścieralności do przestrzeni publicznej , żłobka i przedszkola
Położona na warstwie kleju elastycznego.
Na całym obwodzie cokół wykonany z tego samego gatunku płytki ceramiczej i w tym samym kolorze, wys.cokołu - 10 cm.

Podłoga techniczna. Płytka betonoopodobna.
Na całym obwodzie cokół wykonany z tego samego gatunku płytki ceramiczej i w tym samym kolorze, wys.cokołu - 10 cm.

Renowacja istniejącego lastryko

Nawierzchnia - nowe lastryko. nwiązujace kolorystyka oraz gramturą kamienia do lastryka istniejącego.

Beton architekotniczny.Warstwa betonowa,zatarta, antypoślizgowa. Strefy wejściowe, zewnetrzne.

istniejaca rampa zjazdowa

Hydroizolacje pionowe budynku wykonać zgodnie z analizą mykologiczną

-1.25 Wózkarnia 24,35m² płytki techniczne

-1.26 Pom. wodomierza 3.30m² płytki techniczne

-1.12 Archiwum dla żłobka i przedszkola 14,50m² Posadzka ceramiczna

-1.14 WC 5.30m² Posadzka ceramiczna

-1.11 WC dla niepełnosprawnych 5,50m² Posadzka ceramiczna

-1.15 Przedsionek WC 4,20m² Posadzka ceramiczna

-1.16 Pom. cateringowe 9,80m² Posadzka ceramiczna

-1.17 Zmywalnia 3,80m² Posadzka ceramiczna

-1.18 Przygotowywanie posiłków dla żłobka i przedszkola 24,70m² Posadzka ceramiczna

-1.8 Gabinet specjalistyczny 14.05m² Posadzka ceramiczna

-1.9 Pokój socjalny prac. żłobka 10.35m² Posadzka ceramiczna

-1.10 Pokój socjalny prac. przedszkola 16.75m² Posadzka ceramiczna

-1.13 Komunikacja 60,00m² płytki gresowe

-1.19 Przedsionek 3.00m² Posadzka ceram

-1.7 Komunikacja 11,90m² Posadzka ceramiczna

-1.5 Pomieszczenie techniczne 9.95m² Posadzka tech.

-1.4 Posadzka ceramiczna 7.70m²

-1.22 Pom. pracownika 6.25m² Posadzka ceramiczna

-1.24 WC 2.00m² Posadzka ceramiczna

-1.23 Przedsionek 3.85m² Posadzka ceramiczna

-1.21 Pom. z klatką schodową 15,40m² Posadzka ceramiczna/ lastryko

-1.20 MAGAZYN – zasoby edukacyjne 14,00m² Posadzka ceramiczna

-1.3 Pom. techniczne 36,45m² płytki techniczne

-1.2 Pom. porządkowe 13,60m² płytki techniczne

-1.6 Przedsionek 7.75m² Posadzka ceramiczna /lastryko

-1.1 Komunikacja 6.50m² płytki techniczne

istniejaca część piwnicy do zasypania

czerpnia napowietrzająca ppoż

REI60 EIS30 SAMOZAM. FIS30

KONSORCJUM FIRM
Elżbieta Błeszyńska KREATOR Studio Projektowe
44-120 Pyskowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2
NIP: 9690086804 , REGON : 273013933

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska - Tarczyńska
44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4
NIP: 7491355827 , REGON : 273800401

KREATOR studio projektowe

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDZKOLE**
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT TECHNICZNY:
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PIWNICY- POSADZKI**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr. inż. arch. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
PODPIS PROJEKTANTA	
SKALA RYS.	1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 13/SLOWO/2018 Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - SL-1024
DATA SPORZĄDZENIA	30.09.2025
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr. inż. arch. AGNIESZKA ROMANOWSKA -TARCZYŃSKA
PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER RYS.	K-41
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/2003/Op Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP - OP-0081
DATA SPRAWDZENIA	30.09.2025