



LEGENDA	
STAV	NÁVRH
	geometrické zaměření
	digitální katastrální mapa DKM KN k datu 1.3.2023
CELKOVÉ ŘEŠENÍ	
	Hranice dotčeného území
	Hranice řešeného území
	S01 - zimní stadion - stávající zastavěná plocha 4220,8 m²
	Demolované objekty
DEMOLOVANÉ PLOCHY	
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH 1980 m²
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEŇOVÝCH PLOCH Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLÁŽBY 215 m²
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PLOCH 62 m²
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH (TRÁVA) 845 m²

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	
	areálový venkovní vodovod z vrtané studny, neověřené, dle PD "Rozšíření rozvodu vody" z roku 05/2002
	areálové vedení NN, neověřené, dle PD "Rozšíření rozvodu vody" z roku 05/2002
	kolektor pro rozvod chlazení ledové plochy - areál
	ochranné pásmo sítí a prvků technické infrastruktury
	trasa vodovodu, voda pitná, PELHŘIMOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.
	trasa / přípojky jednotné kanalizace, PELHŘIMOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o.
	podzemní vedení plynovodu STL, EGD
	podzemní vedení VN, EGD
	podzemní vedení NN, EGD
	nadzemní vedení VN, EGD
	zaměřeny průběh metalického kabelu, CETIN
	podzemní vedení datových optických rozvodů, StaMpi spol. s.r.o.
	vedení rozvodu veřejného osvětlení, Technické služby města Pelhřimov
	Jednotná areálová kanalizace - zaměřeno
	kanalizační přípojka - zaměřeno
	NN - Zaměřeni z realizace minigolfového hřiště
	Vodovod pitný - Zaměřeni z realizace minigolfového hřiště
	Vodovod pitný - odhadovaná trasa dle povrchových znaků
	Surová voda - vrt pro bazén
RUŠENÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	

pozn.1

zrušení kanalizační trasy včetně šachty uvnitř objektu zimního stadionu včetně zapojíkování kanalizace je součástí této PD. Součástí PD však není návrh přepojení stávajících trasy kanalizace. Toto přepojení si řeší investor samostatně a Pelhřimovskou vodárenskou. Jedná se však o podmiňující investici, jejíž realizace je nutná provést před započatím rekonstrukce zimního stadionu

POZN. 2 ODSTRANĚNÍ NAVAZUJÍCÍ PLOCH A OBRUB JE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

V době vydání prováděcí dokumentace nebyly ještě známy finální podoby navazujících projektů dopravního řešení a přeložek všech TI v blízkosti ZS. Proto tato PD na případné návaznosti nemůže reagovat!

POZN.3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH STÁNKŮ PRO PRODEJ LÍSTKŮ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVOZOVATELEM ZIMNÍHO STADIONU

A010203040506070809M2040m60Bpv±0.0004.94,70

AUTORIZACE

ÉKAIT - 1400348

ING. JIŘÍ ŽÁK

AS PROJECT s.r.o. - BOELE

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, ODVÁTELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 606 637 156, WWW.ASPROJECT.EU

DESIGN OBJEKTU

HP

ZODPOV. PROJEKTANT

YPPRACOVAL

BOELE

ING. JIŘÍ ŽÁK

Ing. Lenka Procházková

Ing. Lenka Procházková

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

FORMÁT

15 x A4

MÍSTO STAVBY:

parc.č. 323/1st, 323/6, 323/13, 3490/10, 3490/11, k.ú. Pelhřimov

DATUM

04/2025

CHARAKTER STAVBY:

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE

STUPEŇ DOK.

DPS

ODDÍL DOKUMENTACE:

C - SITUACNÍ VÝKRESOVÁ ČÁST

Č. ZAKÁZKY

1105/22

OBSAH

MĚŘÍTKO

ČÍS. VÝKRESU

SITUACE KOORDINAČNÍ DEMOLICE

1:250

C-03

AUTORIZOVANÉ A JE SMÍŠENÉ JAKO CELKOVÝ AUTORIZOVANÝ ZÁKONNÝ I DODATEK SO, V PLATNÉM DNEŠNÍM STAVU
16.07.2025 14:58 P:\25 Pelhřimov\08 Projektování\08 Provedení stavby\08 Data\01 - S01 - Stadion\Výkresy\Jedlky\VC - 25VC-03 - 01_koordinacni_demo.dwg