



DETAIL "2" LEMOVANIE OTVORU VO FASÁDNOM
PANELY – PRECHOD K ŠACHTE – pohľad



PRIEČNY REZ PREKLADOM a OSTENÍM



Výkaz ocelového materiálu								
POL.	PROFIL	kg/m kg/m ² kg/ks	DLŽKA (mm)	ks	DLŽKA CELKOM (m)	HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	MATERIÁL	POZNÁMKY
1	L100/100/8	12,18	2290	2	4,58	55,78	S235	
2	L100/100/8	12,18	2520	4	10,08	122,77	S235	
3	L100/100/8	12,18	2400	2	4,80	58,46	S235	
4	L100/100/8	12,18	150	3	0,45	5,48	S235	
5	P5/50-150	0,29		13		3,83	S235	
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)						246,3		
zvary, odpal, spojovací mat.:					5,0%	12,32		
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)						258,65		

POZNÁMKY:

- TRIEDA OCELE S235
- OCELOVÉ PRVKY PO OČISTENÍ A ODMASTENÍ NATRIEŤ 1xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM KRYCÍM NÁTEROM

BETÓN / CONCRETE	VÝSTUŽ, OCEĽ / STEEL	DREVO / DEAL WOOD
STN EN 206	10 505 (R), alt. Bst500S /f _{yk} =500MPa, f _{tk} =550MPa/	
C30/37-XC3,XA1-CI0,4-Dmax22-S3	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235	
základová doska		
C20/25-XC1-CI0,4-Dmax16-S3		
šachta		

ČÍSLO	DÁTUM	OBSAH REVÍZIE


» VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ IBA NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !

» PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASŤI PROJEKTU !

» PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

» PREZENTOVANÉ VÝKRESY SÚ SÚČASŤOU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE

± 0,000 = 229,100 m n.m. Bpv

Investor stavby	Banskobystrický samosprávny kraj nám.SNP č.23, Banská Bystrica	<div> TEL.: +421(0)905 831 290 statik@statik.sk</div>		
Gen. projektant	ARPRO LC, s.r.o., Mlynská č.47, 984 01 Lučenec			
Zodp. projektant	Ing. Peter Machava			
Profesia	E.1.2. Statika			
Zodp. projektant	STATIK.SK spol. s r.o., Na pažiti 273/8, Svätý Jur 900 21			
Vypracoval	Ing. Martin Ihring, Ing. Branislav Paška			
Vybudovanie evakuačných výťahov PD pre DSS LIBERTAS		Stupeň	PSP+RPD	REVÍZIA ČÍSLO
		Dátum	10/2019	
		Formát	3 A4	
		Mierka	1:25	
Miesto stavby	areál DSS Libertas, vstup z ul. L.Mocsáryho, Lučenec, parc.č.842/2			00
Stavebný objekt		Archívne číslo	ST-19-77 RP	
Detail "2" lemovanie otvoru vo fasádnom panely		Výkres	ST 02	00