



ŘEZ C-C STARÝ STAV
M 1:50



ŘEZ C-C NOVÝ STAV
M 1:50



LEGENDA PODLAH

- S2** TVAROVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA POZINK + BARVA POLYESTER
TMAVÉ SEDA, RELIÉF TAŠEK
LAŽOVÁNÍ a 400 MM LATĚ 40/40
DIFÚZNÍ FOLIE
ODVĚTRANÁ MEZERA TL.40 MM
HOBLOVANÝ ZÁKLOP Z PRKEN TL.20 MM NA PERO A DR.
NÁTĚR TRANSPARENTNÍ TENKOVVRSTVOU LAZUROU
VIDITELNÝ KROV NAPUŠTĚNÝ BEZBARVÝM PROSTŘEDKEM
PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU A HOUBÁM
- P** DRÁTKOBETON 25 KG/M3, C 16/20 S MINERÁLNÍM VSYPEM TL.120-185 MM
STAŽENÝ VIBRAČNÍ LATÍ,STROJNĚ HLAZENÝ, DILATOVANÝ
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI 1xTĚŽKY MODIFIKOVANÝ IZ.PÁS
PODKLADNÍ BETON C 12/15 VYZTUŽENÝ SÍTÍ KARI 6/100x6/100
STĚRKOVÉ ZHUTNĚNÉ LOŽE 8/16 TL.120 MM
ZHUTNĚNÁ STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- P7** DESKY OSB 3 N-4PD TL.22 MM,PERO DRÁŽKA,NEBROUŠENÝ POVRCH
NOVÁ NOSNÁ KCE Z HRANOLŮ 120/160,NÁTĚR TRANSPARENTNÍ TENKOVVRSTVOU LAZUROU

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK P 10
- STÁVAJÍCÍ ŽB. VĚNEC,BETON C 16/20

LEGENDA PODLAH NOVÝ STAV

- P1** PVC PODFLAHOVINA NA NIVELAČNÍ STĚRKU TL.10 MM
VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL.20-60 MM
PENETRACE STÁV.BETONOVÉ PODLAHY
- P2** KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEX.TMEL TL.10 MM
VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL.20-60 MM
PENETRACE STÁV.BETONOVÉ PODLAHY
- P3** KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEX.TMEL TL.10 MM
2 x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ORIGINALNÍ KOUTOVÝ PROFIL
(POD KERAMICKÝ OBKLAD SPRCH PROVEŠT HYDROIZ.STĚRKU)
VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL.20-60 MM
PENETRACE STÁV.BETONOVÉ PODLAHY
- P7** STÁVAJÍCÍ DESKY OSB 3 N-4PD TL.22 MM,PERO DRÁŽKA,NEBROUŠENÝ POVRCH
NOVÁ NOSNÁ KCE Z HRANOLŮ 120/160,NÁTĚR TRANSPARENTNÍ TENKOVVRSTVOU LAZUROU
- S2** STÁVAJÍCÍ TVAROVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA POZINK +NÁTĚR PE
TMAVÉ SEDA,RELIÉF TAŠEK
LAŽOVÁNÍ a 400 MM LATĚ 40/40
DIFÚZNÍ FOLIE
ODVĚTRANÁ MEZERA TL.40 MM
HOBLOVANÝ ZÁKLOP Z PRKEN TL.20 MM NA PERO A DR.
NÁTĚR TRANSPARENTNÍ TENKOVVRSTVOU LAZUROU
VIDITELNÝ KROV NAPUŠTĚNÝ BEZBARVÝM PROSTŘEDKEM
PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU A HOUBÁM
- S1** MINERÁLNÍ VATA TL. 320 MM (2 x 160 MM)
ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE POHLEDU SDK
PAROZÁBRANA, PRELEPENÉ SPOJE A PROSTUPY
TMELĚNÁ K OMITCE ZDIVA
PODHLÉD SDK POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MIN
SDK DESKY GKF TL.15 MM, V UMYVÁRNĚ A WC ODOLNÉ VLHKU GKFI

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
- STÁVAJÍCÍ ŽB.VĚNEC
- NOVÉ ZDIVO Z KERAM TVAROVEK TL.300 MM
P 10, NA MVC 10
- NOVÉ ZDIVO Z KERAM.PŘÍČKOVEK TL.80/115 MM

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| investor MĚSTO ZÁBŘEH MASARYKOVO NÁM.Č.6 789 01 ZÁBŘEH | místo PARCELNÍ Č. 1955/6 TUNKLOVA ULICE ZÁBŘEH | stupeň projektu: DPS a PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | |
| vypracoval Ing.Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh | zodpovědný projektant Ing.Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh | | |
| REKONSTRUKCE GARÁŽE SK | | datum SRPEN 2017 | č.zakázky 10/2017 |
| | | číslo výkresu D 1.1.6 | paré |
| | | měřítko 1:50 | |
| ŘEZ A-A STARÝ STAV, NOVÝ STAV | | | |