

Nr referencyjny: BZP.271.6.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2026”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Remont dróg o nawierzchni kamiennej, w tym:

- a) naprawa nawierzchni tłuczniowej,
- b) ścinanie poboczy,
- c) uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową,
- d) uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową wraz ze skropieniem emulsją asfaltową

2. Pracę sprzętu, w tym:

- a) koparko – ładowarki,
- b) samochodu samowyładowczego 6-12 t,
- c) walca drogowego wibracyjnego o masie min. 4 t.

3. Dostawę materiałów kamiennych, w tym:

- a) tłucznia drogowego płukanego drobnego o frakcji 10-31 mm,
- b) tłucznia drogowego grubego o frakcji 30-61 mm.

4. Konserwację rowów, przepustów i skarp, w tym:

- a) odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu, profilowanie skarp rowów wraz z wywozem urobku,
- b) czyszczenie ręczne rowów umocnionych korytkami wraz z wywozem urobku,
- c) czyszczenie odwodnienia liniowego (korytko z kraty stalowej) wraz z wywozem urobku,
- d) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10,

- e) umocnienie skarp płytami betonowymi typu Jomb 100 x 75 x 12,5,
- f) wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych typu Jomb 100 x 75 x 12,5 na podsypce cementowo-piaskowej
- g) umocnienie skarp koszami gabionowymi

5. Remont – wymiana przepustów rurowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:

- a) o średnicach 300-400 mm,
- b) o średnicach 500-600 mm.

6. Wbudowanie korytek, w tym:

- a) wbudowanie korytek skrzynkowych 30x40x50,
- b) wbudowanie korytek kolejowych 50x50x50.

7. Wykonanie krat najazdowych, w tym:

- a) montaż krat najazdowych na istniejących korytkach,
- b) montaż elementów wygłuszających (np. taśma gumowo-bitumiczna) na korytkach pod kratą stalową.

8. Usunięcie zapadlisk, w tym:

- a) przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i placu (zapadliska i nierówności) - materiał z rozbiórki do zabudowy,
- b) przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i placu (zapadliska i nierówności) - wraz z uzupełnieniem brakującej kostki.

9. Naprawy masą asfaltową, w tym:

- a) wbudowanie masy bitumicznej na zimno.
- b) wykonanie warstwy profilującej z masy asfaltowej

10. Dostawa materiałów budowlanych, w tym:

- a) korytka skrzynkowe 30x40x50,
- b) korytka kolejowe 50x50x50,
- c) płyty ażurowe zbrojone typu Jomb 100x75x12,5,

- d) płyty ażurowe 60x40x10,
- e) rury PCV Ø 400,
- f) rury PCV Ø 500,
- g) masa bitumiczna na zimno.

11. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- a) oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót,
- b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (gdy wymagane),
- c) organizację zaplecza,
- d) organizację dojazdów i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- e) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych,
- f) wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót są integralną częścią SWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

Zamawiający szacuje, że prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane w następujących ilościach:

1.	Remont dróg o nawierzchni kamiennej		
1.1	naprawa nawierzchni tłuczniowej	m2	1000
1.2	ścinanie poboczy	mb	3000
1.3	uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową	mb	2000
1.4	uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	mb	300
2.	Praca sprzętu		
2.1	koparko – ładowarka	m/g	200
2.2	samochód samowyładowczy 6-12 t,	m/g	90
2.3	walec drogowy wibracyjny o masie min. 4 t,	m/g	10
3.	Dostawa materiałów kamiennych		

3.1	tłuczeń drogowy drobny o frakcji 10-31 mm,	t	1000
3.2	tłuczeń drogowy gruby o frakcji 30-61 mm,	t	90
4.	Konserwacja rowów, przepustów i skarp		
4.1	odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu, profilowanie skarp rowów wraz z wywozem urobku	mb	900
4.2	czyszczenie ręczne rowów umocnionych korytkami wraz z wywozem urobku	mb	100
4.3	czyszczenie odwodnienia liniowego (korytko z krata stalową) wraz z wywozem urobku	mb	24
4.4	umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10	m2	10
4.5	umocnienie skarp płytami betonowymi typu Jomb 100 x 75 x 12,5	m2	50
4.6	wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych typu Jomb 100 x 75 x 12,5 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20
4.7	umocnienie skarp koszami gabionowymi	m3	3
5.	Remont – wymiana przepustów rurowych wraz z robotami towarzyszącymi		
5.1	o średnicach 300-400 mm	mb	3
5.2	o średnicach 500-600 mm	mb	3
6.	Wbudowanie korytek,		
6.1	wbudowanie korytek skrzynkowych 30x40x50	mb	50
6.2	wbudowanie korytek kolejowych 50x50x50	mb	270
7.	Wykonanie krat najazdowych		
7.1	montaż krat najazdowych na istniejących korytkach	mb	6
7.2	montaż elementów wygłuszających (np. taśma gumowo-bitumiczna) na korytkach pod kratą stalową	mb	6
8	Usunięcie zapadlisk		
8.1	przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i plac (zapadliska i nierówności) - materiał z rozbiórki do zabudowy	m2	30
8.2	przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i plac (zapadliska i nierówności) - wraz z uzupełnieniem brakującej kostki	m2	15
9	Naprawy masą asfaltową		
9.1	wbudowanie masy bitumicznej na zimno	t	1

9.2	wykonanie warstwy profilującej z masy asfaltowej	t	1
10.	Dostawa materiałów budowlanych		
10.1	korytka skrzynkowe 30x40x50	szt.	50
10.2	korytka kolejowe 50x50x50	szt.	50
10.3	płyty ażurowe zbrojone typu Jomb 100x75x12,5	szt.	250
10.4	płyty ażurowe 60x40x10	szt.	50
10.5	Rury PCV Ø 400	mb	6
10.6	Rury PCV Ø 500	mb	6
10.7	masa bitumiczna na zimno	t	1

Załączniki:

3.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

3.2 Przedmiar robót